



POZNÁMKY:

- NOVÉ KOTVENÍ BUDE ROZMÍSTĚNO DLE STÁVAJÍCÍHO PO OVĚŘENÍ NA MÍSTĚ.
- V PRŮBĚHU ROZŠÍŘOVÁNÍ BLOKU BUDE LETOUN UMÍSTĚN MIMO BLOK.
- STÁVJÍCÍ OBKLAD A DLAŽBA BUDOU OPRÁVENY V POŠKOZENÝCH MÍSTECH.
- BUDE POUŽITÝ KAMENNÝ OBKLAD, MALTA A DLAŽBA PODOBNĚ STÁVAJÍCÍM MATERIÁLŮM A VHODNĚ DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ.
- PRO NOVÝ KOTEVNÍ PRVEK VE STÁVAJÍCÍM BETONU BUDE V BETONU VYHLoubENA DÍRA. NOVÉ KOTEVNÍ PRVKY V NOVÉM BETONU BUDOU ZABETONOVANÝ ROVNou.

MATERIÁLY:

BETON:
BETONOVÝ BLOK
PODKLADNÍ BETON
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
B500B

(ČSN EN 206+A1)
C30/37-XC4, XF2, XD3
C8/10-X0

Objednatel:	
KSÚS Středočeského kraje, p.o.	
Zborovská 11, 150 21 Praha 5	

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Číslo zakázky:	074-17-02
HIP:	Ing. Polt, Ph.D.
Schválil:	Ing. Zrzavý
Tech. kontrola:	Ing. Zrzavý

Číslo zakázky:	16 179 00
HIP:	Ing. Pavel HRDINA
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL
Tech. kontrola:	Ing. Jan BAŽIL

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Kraj:	Středočeský
Akce:	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II/610 V UL. BOLESLAVSKÁ - STARÁ BOLESLAV	Datum:	02/2020	Stupeň:	PDPs
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST	Souprava:	Č. přílohy		
Objekt:	SO 701 - ÚPRAVA POMNÍKU				
Příloha:	TVAR BLOKU				4.