



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 16.11.2017

Sdružení zadavatelů

Název zadavatele č. 1: **Středočeský kraj**

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 708 91 095

Název zadavatele č. 2: **Město Lysá nad Labem**

Sídlo: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

Jednající za sdružení: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a zároveň s ustanovením § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dle společnosti provádějící přeložky optických a metalických kabelů v dané oblasti by neměla být pol.č. 8 (stranová posun kabelů) u SOO 000 VaON součástí výkazu výměr. Tyto práce jsou údajně vyjmuty z PD.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:

Položka č. 8 ve vedlejších a ostatních nákladech řeší napřímení trasy sdělovacích kabelů CETIN.

Jedná se o optický kabel, který je dle vyjádření správce veden v blízkosti navrženého podobrubníkového rigolu vlevo za koncem úpravy. V rámci této položky se uvažuje s vytyčením trasy a ověřením polohy optické trasy. Předpokládá se odhalení trubní trasy v průběhu výkopových prací. V takovém případě se prvky trasy odhalí, vyjmou z pískového lože a po dokončení obrubníku uloží zpět do původní trasy. Bude obnoveno pískové lože a krytí plastovou deskou a výstražnou fólií oranžové barvy. Uvedené práce budou prováděny na délku nejvýše 50 m.

Dále se jedná o metalický kabel, který v úseku km 0,060 – 0,080 zabíhá z chodníku pod vozovku. Po ověření polohy kabelu (částečně se jedná o nezaměřený průběh) se v rámci uvedené položky uvažuje se stranovým posunem metalického kabelu do chodníku do přímé trasy podél obruby a s tím spojené zemní práce a nového pískového lože. Bude rovněž provedeno krytí plastovými deskami a výstražnou fólií.

Před zásypem prvků vedení spol. CETIN bude správcem provedena vizuální kontrola a ověřeno, že nedošlo k poškození kabelů a optotrubek. Rovněž budou provedena elektrická a případně optická měření před a po realizaci zásahu do vedení.

Uvedené činnosti jsou předjednány se správcem zařízení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

U SO 103 je v pol.č.2 (ACO 16 tl.5 cm) dle našeho názoru navíc uvedena výměra pro úpravu objízdné komunikace před začátkem výstavby (168 m² - odhad 10%). S tím souvisí i menší výměra frézování o 168 m² (viz pol.č.3). U SO 113 je v pol.č.2 (ACO 16 tl.5 cm) dle našeho názoru navíc uvedena výměra pro úpravu objízdné komunikace před začátkem výstavby (504 m² - odhad 10%). S tím souvisí i menší výměra frézování o 504 m² (viz pol.č.3).

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 2:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SO 103 a SO 113 řeší úpravy vozovky objízdných tras. V rámci stavby dojde k lokálním opravám závažných poruch vozovky objízdné trasy – v rámci soupisu prací PDPS je odhadnuto 10%, při čemž je v uvedeném rozsahu uvažována obnova dvou vrchních vrstev vozovky. Během vedení dopravy se počítá s operativními opravou vozovky v rozsahu 5% pouze v obrusné vrstvě. Po dokončení realizace hlavních stavebních objektů bude provedena celoplošná obnova krytu. Výměry v položkách soupisu prací pro SO 103 a SO 113 tomuto odpovídají.

Zadavatel zároveň sděluje, že neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **27.11.2017 do 10:30 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **27.11.2017 ve 11:00 hodin**.

S pozdravem



Ing. Veronika Koblasová
Kontaktní osoba zadavatele