

**KONTROLNÍ ROZPOČET****Stavba:** 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454**Objekt:** SO 020 Příprava území**Rozpočet:** SO 020 Příprava území**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000		
			<p>Zpracování kontrolního a zkušebního plánu, provádění a vyhodnocení nezbytných zkoušek podle KZP, sondy pro určení tloušťky nad mostem a propustky.</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</p>				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		
			<p>Zajištění a ochranná IS po celou dobu stavby. Zajištění aktualizace vyjádření o existenci sítí a dalších nezbytných povolení nutných pro realizaci stavby, zejména souhlas s činnostmi v ochranném pásmu sítí. Vč. případné výškové úpravy povrchových znaků</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>				
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
			<p>Vytyčení inženýrských sítí</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</p>				
4	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
			<p>Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby, vč. vytyčení hranic pozemků. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.</p> <p>1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (bude sloužit jako podklad DSPS) Čerpáno na pokyn TDI 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02913R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA ČESKÝCH TURISTŮ	KPL	1,000		
			Předpokládá se zrušení vybraných turistických značek KČT, které jsou umístěny na stávajících sloupcích dopravních značek. Tyto dotčené turistické značky budou zhotovitelem stavby obnoveny na vhodných místech v původním rozsahu tak, aby byla zachována celistvost navigačního systému. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje schválené značky pro sledování přetvoření				
7	02914		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ	KUS	3,000		
			Bezpečné ochránění bodů bodového pole Zeměměřičského úřadu a ostatních vytyčovacích prvků, a to po celou dobu výstavby. 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Technická specifikace: oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě				
8	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000		
			Ochrana dřevin podél trasy dle místní prohlídky Čerpáno se souhlasem TDI 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KPL	1,000		
			Ochrana pomníků podél trasy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Čerpáno se souhlasem TDI 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly				
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
			Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek stanovených zadávací dokumentací. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, DGN,XLS, DOC, apod.) 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
11	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Čerpání na pokyn TDI 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
12	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
			Pasport přístupových komunikací a objektů podél trasy 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
13	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>PUBLICITA BĚHEM STAVBY</p> <p>informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.</p> <p>2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti 				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1

Zemní práce

14	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	45,000		
			<p>Uvedené množství je pouze předpokládané vč. likvidace. Čerpáno dle skutečností a na pokyn TDI.</p> <p>45=45,000 [A] Celkem: A=45,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace</p>				
15	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	15,000		
			Uvedené množství je pouze předpokládané vč. likvidace.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2019/0058	III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt:	SO 020	Příprava území
Rozpočet:	SO 020	Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI. 15=15,000 [A] Celkem: A=15,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				
1		Zemní práce					
Celkem:							

**KONTROLNÍ ROZPOČET****Stavba:** 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454**Objekt:** SO 101 Oprava komunikace**Rozpočet:** SO 101 Oprava komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7 989,708		
			Zemina (2,0 t/m3)				
			12273: $3581,01=3\ 581,010$ [A]				
			129945: $3,14*0,15*0,15*6*0,5=0,212$ [E] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)				
			129946: $3,14*0,2*0,2*16,8*0,5=1,055$ [F] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)				
			129957: $3,14*0,25*0,25*7,5*0,25=0,368$ [G] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)				
			12996: (B) $3,14*0,4*0,4*10,5+(C)3,14*0,4*0,4*9*0,25=6,406$ [H] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)				
			12373: $405,803=405,803$ [J] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI)				
			Celkem: $(A+E+F+G+H+J)*2,0=7\ 989,708$ [K]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	1 132,390		
			Nákup a dovoz ornice na místo rozprostření				
			K položce 18220				
			1132,39=1 132,390 [A]				
			Celkem: A=1 132,390 [B]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 655,934		
			Frézování vč. odvozu a uložení				
			Povinný odkup zhotovitelem				
			Plocha odečtena digitálně ze situace				
			tl. 40mm: $(16232,1+31,8)*0,04=650,556$ [A]				
			tl. 60mm: $(16735,3+21)*0,06=1\ 005,378$ [C]				
			Celkem: A+C=1 655,934 [D]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	113,400		
			Frézování drážky mezi asfaltovým krytem a římsou vč. likvidace Zálivka v položce 931325 Délka odečtena digitálně ze situace 113,4=113,400 [A] Celkem: A=113,400 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
5	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	3 581,010		
			Reprofilace příkopu, vč. odstranění nepevněné krajnice, vč. odstranění drnů vč. odstranění kamenných či betonových patníků a případných zbytků základů po dopravních značkách či bilboardech Vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km Uložení na skládku v položce 17120, Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 3581,01=3 581,010 [A] Celkem: A=3 581,010 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Sanace aktivní zóny tl. 500mm vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km Uložení výkopku na skládku v položce 17120, Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI 16232,1*0,05*0,5=405,803 [A] Celkem: A=405,803 [B]	M3	405,803		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	6,000		
8	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 50% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace 16,8=16,800 [A] Celkem: A=16,800 [B]	M	16,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2019/0058	III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt:	SO 101	Oprava komunikace
Rozpočet:	SO 101	Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	7,500		
			Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení 25% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace (A) - km 2,532 (A)7,5=7,500 [A] Celkem: A=7,500 [B]				
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
10	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	19,500		
			Čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, předpoklad do 20 km Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Předpoklad zanesení (B) 100%, (C) 25% Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI Délky odečteny digitálně ze situace B - km 1,747 C - km 3,050 (B)10,5+(C)9=19,500 [A] Celkem: A=19,500 [B]				
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 986,813		
			K položce 12273, 12373				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			12373: 405,803=405,803 [A] (Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI) 12273: 3581,01=3 581,010 [B] Celkem: A+B=3 986,813 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	758,920		
			Dosypávka pod krajnice z nezamrzavé zeminy Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu 758,92=758,920 [A] Celkem: A=758,920 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2019/0058	III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt:	SO 101	Oprava komunikace
Rozpočet:	SO 101	Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	811,605		
			Sanace aktivní zóny Předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI 16232,1*0,05=811,605 [A] Celkem: A=811,605 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
14	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 132,390		
			Rozprostření ornice tl. 100 mm Pořízení a dovoz ornice v položce 014211 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů 1132,39=1 132,390 [A] Celkem: A=1 132,390 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
15	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	11 323,900		
			k položce 18220 11323,9=11 323,900 [A] Celkem: A=11 323,900 [B] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
16	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	405,803		
			Sanace aktivní zóny tl. 500mm Předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti na pokyn TDI 16232,1*0,05*0,5=405,803 [A] Celkem: A=405,803 [B]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2			Základy				

4			Vodorovné konstrukce				
17	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	5,600		
			Betonové lože tl. 100 mm z betonu C20/25-XF3 K položce 465512 Plocha odečtena digitálně ze situace tl. 100mm: (2*9+2*9+2*10)*0,1=5,600 [B] Celkem: B=5,600 [C]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,200		
			Dlažba z lomového kamene tl. 200mm vč. vyspárování cementovou maltou M25-XF4 Plocha odečtena digitálně ze situace tl. 200mm: $(2*9+2*9+2*10)*0,2=11,200$ [B] Celkem: B=11,200 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 				
4			Vodorovné konstrukce				

5 Komunikace

19	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	704,656		
			Doplnění ŠD fr. 0/32 pro recyklaci stávajících vrstev na místě technologií za studena (předpoklad 20 % z celkového objemu). Čerpáno bude v rozsahu dle průkazní zkoušky. $17616,4*0,20*0,20=704,656$ [A] Celkem: A=704,656 [B]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
20	567544.R1		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/32CA dle TP 208. Materiály předepsané pro recyklaci za studena (doplnění ŠD, asfaltové pojivo a cement) vykázaný v samostatných položkách. Plocha odečtena digitálně ze situace. Vozovka: 17599=17 599,000 [A] Sjezdy: 17,4=17,400 [B] Celkem: A+B=17 616,400 [C]	M2	17 616,400		
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	567544.R2		ASFALTOVÉ POJIVO Asfaltové pojivo pro vrstvu recyklace - pěnoasfalt, asfaltová amulze - 4 % - zbytkového množství. Předpoklad max. objemové hmotnosti 2,3 t/m3. Čerpáno bude v rozsahu dle průkazní zkoušky. 17616,4*0,20*0,04*2,3=324,142 [A] Celkem: A=324,142 [B]	T	324,142		
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	567544.R3		CEMENT	T	324,142		
			Pro vrstvu recyklace. Cement - 4 %. Předpoklad max. objemové hmotnosti 2,3 t/m3. Cement dle ČSN EN 197-1, třída min. 32,5. Čerpáno bude v rozsahu dle průkazní zkoušky. 17616,4*0,20*0,04*2,3=324,142 [A] Celkem: A=324,142 [B]				
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
23	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	4 423,700		
			Asfaltový recyklát fr. 0/22 tl.100 mm Plocha odečtena digitálně ze situace 4423,7=4 423,700 [A] Celkem: A=4 423,700 [B]				
			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
24	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16 788,100		
			PS-C 0,35kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace pod ACO: 16735,3+52,8=16 788,100 [A] Celkem: A=16 788,100 [B]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
25	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,5kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace pod ACL: $17693+34,8=17\,727,800$ [B] Celkem: $B=17\,727,800$ [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	17 727,800		
26	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Výztužná vrstva z geokompozitu $105=105,000$ [A] Celkem: $A=105,000$ [B] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu 	M2	105,000		
27	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 70/100 Plocha odečtena digitálně ze situace Vozovka: $16232,1*0,04=649,284$ [A] Sjezdy: $52,8*0,04=2,112$ [B] Celkem: $A+B=651,396$ [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M3	651,396		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	1 006,206		
			ACL 16 70/100 Plocha odečtena digitálně ze situace Vozovka: 16735,3*0,06=1 004,118 [A] Sjezdy: 34,8*0,06=2,088 [B] Celkem: A+B=1 006,206 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	66,100		
			Zálivka drážky Řezání drážky v položce 919111 Délka odečtena digitálně ze situace 66,1=66,100 [A] Celkem: A=66,100 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
30	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Sanace čela propustku min. tl. 20mm Plocha odečtena digitálně ze situace Čerpání se souhlasem TDI (A)2*3*2,5+(B)2*2,5*1,7+(C)2*2,5*1,7=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
31	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	32,000		
			Sanace čela propustku Plocha odečtena digitálně ze situace Čerpání se souhlasem TDI (A)2*3*2,5+(B)2*2,5*1,7+(C)2*2,5*1,7=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
32	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	32,000		
			Sanace čela propustku Plocha odečtena digitálně ze situace Stupeň odřezení výztuže 02-03 dle ČSN 03 8221 Jednosložková ochrana výztuže Čerpání se souhlasem TDI (A)2*3*2,5+(B)2*2,5*1,7+(C)2*2,5*1,7=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
 Objekt: SO 101 Oprava komunikace
 Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
33	783161		PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	M2	13,200		
			<p>Plocha představuje orientační údaj, zábradlí je tvořeno svislou výplní, půdorysná délka zábradlí 12 m, výška 1,1 m.</p> <p>Fakturována bude celá částka, jedná se o kompletní PKO stávajícího zábradlí, v rámci nacenění je nutné zohlednit skutečnou plochu zábradlí.</p> <p>12*1,1=13,200 [A] Celkem: A=13,200 [B]</p> <p>Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>				
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
34	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,300		
			<p>Zábradlí vč. PKO</p> <p>Délka odečtena digitálně ze situace</p> <p>3,3=3,300 [A] Celkem: A=3,300 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi 				
35	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Povinný odkup materiálu (kov) zhotovitelem Délka odečtena digitálně ze situace 7,6=7,600 [A] Celkem: A=7,600 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
36	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Svodidlo H1 vč. náběhů Délka odečtena digitálně ze situace 76+76+108+76=336,000 [A] Celkem: A=336,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	336,000		
37	9113B2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Montáž stávajícího svodidla u Nového rybníka s výškovou úpravou dle nového povrchu vozovky. Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI. 100+118=218,000 [A] Celkem: A=218,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů	M	218,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO				
38	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž stávajícího svodidla u Nového rybníka pro usnadnění realizace (manipulace) stavby, následně zpětná montáž (pol. 9113B2) s výškovou úpravou dle nového povrchu vozovky. Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI. 100+118=218,000 [A] Celkem: A=218,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	218,000		
39	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání krytu pro technické napojení Zálivka v položce 58910 Délka odečtena digitálně ze situace 66,1=66,100 [A] Celkem: A=66,100 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	66,100		
40	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Vyplnění drážky mezi asfaltovým krytem a římsou Drážka v položce 113765 Délka odečtena digitálně ze situace 113,4=113,400 [A] Celkem: A=113,400 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	113,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	32,000		
			Očištění čel propustků				
			Plocha odečtena digitálně ze situace				
			Čerpání se souhlasem TDI				
			(A)2*3*2,5+(B)2*2,5*1,7+(C)2*2,5*1,7=32,000 [A]				
			Celkem: A=32,000 [B]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**KONTROLNÍ ROZPOČET****Stavba:** 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454**Objekt:** SO 180 DIO**Rozpočet:** SO 180 DIO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 180 DIO
Rozpočet: SO 180 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		
<p>Položka zahrnuje dopravně-inženýrská opatření v průběhu celé stavby ve všech etapách realizace, včetně dopravních značek a zařízení a všech souvisejících prací po celou dobu trvání stavby. Zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Součástí je nezbytné provizorní vodorovné dopravní značení, jeho instalace, udržování ve funkčním stavu, odstranění. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní svodidla, světelná výstražná zařízení, směrovací desky, vodící tabule, apod.), oplocení a všechny související práce po celou dobu trvání stavby, včetně dodání, osazení a demontáže s odvozem. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně-inženýrská opatření v průběhu celé stavby, vč. realizace případných nezbytných změn po dobu stavby. Součástí je vyznačení objízdných tras v závislosti na prováděné činnosti. Součástí položky je vyřízení DIR, včetně jeho projednání. DIO bude koordinováno a upraveno dle postupu prací zvoleného zhotovitelem stavby, bude provedeno dle schváleného návrhu řešení dotčenými orgány. Zpracování konkrétního návrhu DIO je součástí položky. Součástí je regulace provozu regulovčiky v průběhu provádění prací, zejména v dopravních špičkách.</p> <p>I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**KONTROLNÍ ROZPOČET****Stavba:** 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454**Objekt:** SO 186 Oprava objízdné trasy**Rozpočet:** SO 186 Oprava objízdné trasy**Objednavatel:** Liberecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** AF-CITYPLAN s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 186 Oprava objízdné trasy
Rozpočet: SO 186 Oprava objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	102,600		
			Sypké vozovkové vrstvy (1,9t/m3) K položce 11332 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 54*1,9=102,600 [A] Celkem: A=102,600 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
2	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	20,000		
			Uvedené množství je pouze předpokládané. vč. likvidace. Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI. 20=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				
3	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	10,000		
			Uvedené množství je pouze předpokládané. vč. likvidace. Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI. 10=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 186 Oprava objízdné trasy
Rozpočet: SO 186 Oprava objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Sanace vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 5400*0,2*0,05=54,000 [A] Celkem: A=54,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	54,000		
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Povinný odkup zhotovitelem Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 5400*0,1=540,000 [A] Celkem: A=540,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	540,000		
1		Zemní práce					

5 Komunikace

6	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Sanace vozovky, předpoklad 5% z celkové plochy Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 5400*0,2*0,05=54,000 [A] Celkem: A=54,000 [B] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	54,000		
---	-------	--	---	----	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 186 Oprava objízdné trasy
Rozpočet: SO 186 Oprava objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-Mat fr. 0/22 tl.100mm Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI. 2*900*0,75=1 350,000 [A] Celkem: A=1 350,000 [B] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 350,000		
8	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 1,0 kg/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 5400=5 400,000 [A] Celkem: A=5 400,000 [B] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 400,000		
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,35 kg/m2 Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI 5400=5 400,000 [A] Celkem: A=5 400,000 [B] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 400,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 186 Oprava objízdné trasy
Rozpočet: SO 186 Oprava objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	216,000		
			ACO 11 70/100				
			Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI				
			5400*0,04=216,000 [A]				
			Celkem: A=216,000 [B]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	324,000		
			ACL 16 70/100				
			Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI				
			5400*0,06=324,000 [A]				
			Celkem: A=324,000 [B]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
12	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	90,000		
			K pol. 919111				
			Předpoklad				
			Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI				
			90=90,000 [A]				
			Celkem: A=90,000 [B]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2019/0058	III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt:	SO 186	Oprava objízdné trasy
Rozpočet:	SO 186	Oprava objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace	- dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	90,000		
			K položce 58910				
			Předpoklad				
			Čerpáno dle skutečnosti a na pokyn TDI				
			90=90,000 [A]				
			Celkem: A=90,000 [B]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							

**KONTROLNÍ ROZPOČET****Stavba:** 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454**Objekt:** SO 190 Dopravní značení**Rozpočet:** SO 190 Dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 190 Dopravní značení
Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	215,000		
			Z11a/b Dle TZ SO190 215=215,000 [A] Celkem: A=215,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie 				
2	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	10,000		
			Z11g Dle TZ SO190 10=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie 				
3	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	4,000		
			Dle TZ SO190 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				
4	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA	KUS	36,000		
			VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11a/b Dle TZ SO190				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 190 Dopravní značení
Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			36=36,000 [A] Celkem: A=36,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
5	91257		ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS	240,000		
			Dle TZ SO190				
			240=240,000 [A] Celkem: A=240,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů				
6	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	36,000		
			Dle TZ SO190				
			36=36,000 [A] Celkem: A=36,000 [B] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
7	91267R1		ODRAZKY (REFLEXNÍ PÁSKY) NA ZÁBRADLÍ	KUS	10,000		
			Dle TZ SO190				
			10=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
8	91267R2		REFLEXNÍ PÁSKY	M	277,000		
			Reflexní pásy na svodidla do prolisu svodnice dle požadavku PČR. Retroreflexní fluorescenční fólie, pásy min. 100 mm široké, 1 ks délky 1 m, optická účinnost činné plochy RA3. Podklad reflexních pásek hliníkový plech min. tl. 1 mm. Čerpáno bude dle skutečnosti se souhlasem TDI.				
			554/2=277,000 [A] Celkem: A=277,000 [B]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 190 Dopravní značení
Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
9	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dle TZ SO190 26=26,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	26,000		
10	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Povinný odkup materiálu (kov) zhotovitelem Dle TZ SO190 33=33,000 [A] Celkem: A=33,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	33,000		
11	914321		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT Dle TZ SO190 19=19,000 [A] Celkem: A=19,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	19,000		
12	914721		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ Dle TZ SO190 12=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 190 Dopravní značení
Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
13	914723		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			Povinný odkup materiálu (kov) zhotovitelem Dle TZ SO190 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
14	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	39,000		
			vč. zemních prací a bet. patky Dle TZ SO190 39=39,000 [A] Celkem: A=39,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
15	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	22,000		
			Vč. odstranění a likvidace bet. patky a skládkovného Povinný odkup materiálu (kov) zhotovitelem Počet odečten digitálně ze situace 22=22,000 [A] Celkem: A=22,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
16	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	757,250		
			vč. předznačení Dle TZ SO190 V2b (1,5/1,5/0,25): 66/2*0,25=8,250 [A] V4 (0,125): 5992*0,125=749,000 [B] Celkem: A+B=757,250 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2019/0058 III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454
Objekt: SO 190 Dopravní značení
Rozpočet: SO 190 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
17	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Definitivní dopravní značení Délka odečtena digitálně ze situace V2b (1,5/1,5/0,25): 66/2*0,25=8,250 [A] V4 (0,125): 5992*0,125=749,000 [B] Celkem: A+B=757,250 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	757,250		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: