

Profil zadavatele

V Říčanech dne 12.3.2021

Reg. č.: vz-34/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6-12 k veřejné zakázce „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1) V zadávací dokumentaci jsou v bodě 9 uvedeny pokyny ke zpracování nabídkové ceny SO 451 a 453.1, ve výkazu výměr ale tyto stavební objekty nejsou obsaženy. Žádáme zadavatele o provedení opravy v zadávací dokumentaci.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: SO 451 a SO 453.1 jsou objekty realizované fy CETIN, nejsou předmětem soutěže na zhotovitele stavby
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	2) Ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 1-3 je ve formátu pdf rekapitulace po objektech, ke jsou uvedeny SO 523.2, 523.3 a 523.4. Ve výkazu výměr je ale pouze sloučený SO 523.2-4. Žádáme zadavatele o opravu této rekapitulace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Ano, rekapitulace bude opravena na sloučený SO 523.2-4.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	3) Ve výkazu výměr SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady je v pol. 02910a a 02910b určena v popisu položky jednotková cena 1% odhadované ceny stavby. Znamená to, že tímto zadavatel určuje pevné ceny za tyto položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Ne, v popisu uvedených položek (v Technické specifikaci) se ruší uvedený text: „pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby“
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	4) Ve výkazu výměr SO 102.2 je v popisu pol. 014102.02 Poplatky za skládku uvedena jako nevhodná pro opětovné použití vybouraná asfaltová směs zařazená do třídy ZAS-T1. Zrušená vyhláška č. 130/2019 Sb. ale pro zařazení do třídy ZAS-T1 mluví o opaku. Žádáme zadavatele o prověření výše uvedené položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Výkaz výměr u pol.014102.02 se upravuje na: Poplatek za skládku nevhodné asfaltové směsi ACP třídy ZAS-T4.

	Asfaltová směs třídy ZAS-T4 nevhodná pro opětovné použití - z položky č. 11313 odstranění krytu vozovek s asf. pojivem – 467,34 m ³ * objemová hmotnost 2,3 t/m ³ 467,34*2,3=1 074,88 [A] t
--	--

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	5) Upozorňujeme na skutečnost, že zřejmě nebude v možnostech zhotovitele splnit bod 8.3 SOD, neboť firma CETIN odmítla poskytnout cenovou nabídku (tak jako u jiných obdobných veřejných zakázek) na SO 451 a 453.1 s tím, že bude mít smluvní vztah pouze se zadavatelem této veřejné zakázky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: SO 451 a SO 453.1 nejsou předmětem soupisu prací

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	6) Žádáme zadavatele o vysvětlení pol. 014101.05 Poplatky za skládku ve výkazu výměr SO 02 a SO 03. Výpočet položky odkazuje na pol. 17411.02, 17581.01 a 45152, což jsou položky týkající se nakupovaného materiálu s uložením v předmětných stavebních objektech. Totéž se týká výkazu výměr SO 04 Vodovod, pol. 014101.4 Poplatky za skládku, s odkazem na pol. 17581.02 a 45157.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: U SO 02 a 03 se ruší pol.014101.05, u SO 04 se ruší položka 014101.04

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1) Ve soupisu prací SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady je v popisu pol. 02720a požadováno ocenění kompletního dopravně inženýrského opatření po celou dobu výstavby (mimo DIO SO 120). V zadávací dokumentaci jsou obsaženy situace ZOV, ale bez přechodného dopravního značení. Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o projekt DIO s rozpisem přechodného dopravního značení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace nebude doplněna o projekt DIO s rozpisem přechodného dopr. značení. Projekty přechodného dopravního značení na jednotlivé úseky a etapy výstavby (jako podklad pro stanovení přechodné úpravy provozu) budou zpracovány zhotovitelem stavby v rámci RDS. V zadávací dokumentaci v soupisu prací SO 000 v pol.02720a nacení uchazeč tyto práce na základě svého harmonogramu výstavby. V projektu PDPS v části ZOV je popsán a vyznačen možný postup výstavby, který však není pro zhotovitele stavby závazný. Zhotovitel stavby může výstavbu realizovat jiným postupem v souladu se Stanovením přechodné úpravy provozu, jehož vydání zajistí zhotovitel stavby.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichneger, ředitel