

Objednatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.


Zborovská 11, 150 21 Praha 5



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	074-17-02	HIP:	Ing. Polič, Ph.D.	 DIPRO, spol. s r.o. Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12
Schválil:	Ing. Zrzavý			
Tech. kontrola:	Ing. Zrzavý			

Číslo zakázky:	16 179 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 PONTEx S.R.O. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
			736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT	
				
	724011007, jca@pontex.cz		737947774, mne@pontex.cz	

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	Kraj:	Středočeský
Akce:	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II/610 V UL. BOLESLAVSKÁ – STARÁ BOLESLAV			Datum	Stupeň
				02/2020	PDPS
Část:	SOUPIS PRACÍ			Souprava	Č. přílohy
					E

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 1617900 - Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 001.1 - Příprava území		-----	-----	-----
SO 001.1 - Příprava území		-----	-----	-----
SO 111.1 - Dopravní značení		-----	-----	-----
SO 111.1 - Dopravní značení		-----	-----	-----
SO 121 - Okružní křižovatka		-----	-----	-----
SO 121 - Okružní křižovatka		-----	-----	-----
SO 122 - Účelová komunikace		-----	-----	-----
SO 122 - Účelová komunikace		-----	-----	-----
SO 122a - Stavební úprava kanalizace		-----	-----	-----
SO 131 - Chodníky		-----	-----	-----
SO 131 - Chodníky		-----	-----	-----
SO 433 - Veřejné osvětlení		-----	-----	-----
SO 433 - Veřejné osvětlení		-----	-----	-----
SO 501 - Přeložka STL plynovodu		-----	-----	-----
SO 501 - Přeložka STL plynovodu		-----	-----	-----
SO 701 - Úprava pomníku		-----	-----	-----
SO 701 - Úprava pomníku		-----	-----	-----
SO 801.1 - Sadové úpravy		-----	-----	-----
SO 801.1 - Sadové úpravy		-----	-----	-----
SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření		-----	-----	-----
SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření		-----	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 24.6.2020

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00410R		Vedlejší náklady Obsahují zejména náklady na : - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek I=1.000 [A]	KPL	1,000		
			Cenová soustava: -				
2	00420R		Ostatní náklady Obsahují zejména náklady na : - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek I=1.000 [A]	KPL	1,000		
			Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Inženýrská činnost pro DIO 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	029113	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	029113	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Vytyčení obvodu stavby	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9	029113	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické práce v průběhu výstavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
10	029113	d	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření staveniště před zahájením stavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS_z_PDPS - řeší zhotovitelem zvolené výrobky a technologie, detaily, výkresy výztuže atd. 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních 1=1.000 [A]	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
14 02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1=1.000 [A]	KČ	1,000		
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1. hlavní prohlídka komunikace 1=1.000 [A]	KPL	1,000		
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
16 02981R		PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY 13=13.000 [A]	KUS	13,000		
		Cenová soustava: -				
17 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora 2=2.000 [A]	KUS	2,000		
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
18 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby 1=1.000 [A]	KPL	1,000		
		Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
0		Všeobecné konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 001.1 Příprava území**Rozpočet:** SO 001.1 Příprava území**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odstranění asf. krytu (pol. č. 11313) 2,65*8788,32*0,2=4 657.810 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	4 657,810		
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI ŠD (pol. č. 11332) 1,9*1878,864=3 569.842 [A] sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*0,2*9034,92=3 613.968 [B] Celkem: A+B=7 183.810 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	7 183,810		
3	015140	a	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV SCc8/10 (pol. č. 11334) 2,3*8788,32*0,15=3 031.970 [A] CB vozovka (pol. č. 11315) 2,3*440,278=1 012.639 [B] dlažba (pol. č. 11317) 2,3*40,575=93.323 [C] čelo propustky (pol. č. 96711) 2,3*3,0=6.900 [D] propustky (pol. č. 966357) 2,3*18,97*(3,14*(0,7*0,7-0,5*0,5)/4)=8.220 [E] obrubníky (pol. č. 11352.a, 11352.b) 0,001*(80,180*86,0+540,63*46,7)=32.143 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=4 185.195 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	4 185,195		
4	015140	b	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV silniční panely (pol. č. 11316) 2,5*28,602=71.505 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	71,505		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1

Zemní práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. případného poplatku za skládku 695,54=695.540 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	695,540		
6	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015111 tl. 0,20m 932.2+795.2+332.27+1265.36+1011.28+0.38+175.15+1137.19+784.46+25.96+1327.09+29.03+787.61+247.09-0.31+22.25+2.81+89.69+21.82+35.87+2.77+9.75=9 034.920 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9 034,920		
7	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ zpětný odkup zhotovitelem 273=273.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	273,000		
8	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ zpětný odkup zhotovitelem 6=6.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	6,000		
9	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 014132 AHV tl. 0,20m 0,2*(23.91+8217.28+547.13)=1 757.664 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 757,664		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU vč. odvodu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol.č. 015140.a cementobetonová vozovka 1761,11*0,25=440.278 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	440,278		
11	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140.b silniční panely tl. 180mm 0,18*(19.53+20.17+55.72+25.16+17.89+20.43)=28.602 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	28,602		
12	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140.a chodník 0,06*(145.24+4.6+42.31+285.09+72.11+19.94+4.07+44.85)=37.093 [A] vozovka 0,08*43,53=3.482 [B] Celkem: A+B=40.575 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	40,575		
13	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015111 ŠD pod AHV 8788,32*0,15=1 318.248 [A] ŠD pod silnič. panely 0,17*(19.53+20.17+55.72+25.16+17.89+20.43)=27.013 [B] ŠD nezp. vozovek 0,2*(311.94+378.29)=138.046 [C] ŠD pod CB vozovkou 0,15*1761,11=264.167 [D] ŠD pod dlažbou 0,19*618,21+0,32*43,53=131.390 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 878.864 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 878,864		
14	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	1 318,248		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SCc8/10 vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140 8788,32*0,15=1 318.248 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15	11352	a	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH poplatek za skládku v pol. č. 015140.a silniční 8.71+14.13+28.49+13.16+9.37+6.32=80.180 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	80,180		
16	11352	b	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. poplatku za skládku záhonové 3.96+21.74+20.59+140.76+35.42+150.53+25.83+41.87+39.72+14.51+3.85+19.19+17.16+5.5=540.630 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	540,630		
17	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM vč. odvozu na meziskládku, uložení v pol. č. 17120 tl. 0,40m 0,4*(779.43+287.81)=426.896 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	426,896		
18	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu na meziskládku, uložení v pol. č. 17120 18,940*(1.7*1.3-0.7*0.7/4*3,14)=34.572 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	34,572		
19	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	34,572		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dovoz z meziskládku, předpokládaná vzdálenost do 5km, uložení v pol. č. 17110 18,940*(1.7*1.3-0.7*0.7/4*3,14)=34.572 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
20	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 18,940*(1.7*1.3-0.7*0.7/4*3,14)=34.572 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	34,572		
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkop (pol. č. 12273) 18,940*(1.7*1.3-0.7*0.7/4*3,14)=34.572 [A] ornice (pol. č. 121104), zbytek potřebný k rozprostření ze související stavby obchvatu 0,4*1067,24=426.896 [B] Celkem: A+B=461.468 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	461,468		
22	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 18,940*1.7*1.5-34,572=13.725 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	13,725		
1	Zemní práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. poplatku za skládku JSO/N2 12.09+227.75+169.83=409.670 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	409,670		
24	911CA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 001.1 Příprava území
Rozpočet: SO 001.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. poplatku za skládku odstranění bet. vodících stěn 14,0=14.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
25	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140.a 14.71+4.23=18.940 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	18,940		
26	96711		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140.a odstranění betonové svislého čela propustku (odhad 10m3) 3*0,5*2,0=3.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 111.1 Dopravní značení**Rozpočet:** SO 111.1 Dopravní značení**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 111.1 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 111.1 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč. sloupků A4 2ks + IZ4 2ks + C1 5ks + P4 6ks + C4a 4ks + B20a 3ks + A11 2ks + IP6 2ks + IJ4a 2ks + P2 1ks + IS3c 3ks + IS1c 2ks + P1 1ks=35.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	35,000		
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kompletní vč. sloupků IS3 5ks + P1 1ks + IS24 2ks + B13 1ks + E5 1ks + A7a 1ks + C4a 1ks + P4 2ks + B2 1ks + IZ4 2ks + IS1 3ks + B28 1ks=21.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	21,000		
3	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT kompletní, vč. sloupků IZ4 2ks + A4 1ks =3.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
4	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kompletní vč. sloupků IZ8 2ks=2.000 [A] reklama 1=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
5	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT kompletní, vč. podpěr	M2	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 111.1 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111.1 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			9=9.000 [A] 9=9.000 [B] 12=12.000 [C] Celkem: A+B+C=30.000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kompletní vč. podpěr 12=12.000 [A] 12=12.000 [B] Celkem: A+B=24.000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	24,000		
7	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT kompletní, vč. podpěr 9=9.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9,000		
8	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní, vč. sloupků 15=15.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	15,000		
9	914831		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní, vč. sloupků 4=4.000 [A]	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 111.1 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111.1 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
10	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá V4 0.25 0,25*(153+232+108+75+75+4*3+107+51+9+21+28+65+24+24+109+54+18+18)=295.750 [A] V1a 0.125 0,125*(82+79+31+57+16+90+85+24+24+78+117+30)=89.125 [B] V13 1/3*(22+18+45+105+123)=104.333 [C] V10d 0.5/0.5/0.25 0,5*0,25*25=3.125 [D] V2b 1.5/1.5/0.25 0,5*0,25*(14+13+13+12+13+12+22+15+12+29)=19.375 [E] V4 0.5/0.5/0.25 0,5*0,25*(17+29+18+27)=11.375 [F] V9a (odhad 2m2) 8*2=16.000 [G] V2b 3/1.5/0.125 2/3*0,125*50=4.167 [H] V2b 1.5/1.5/0.125 0,5*0,125*(22+30)=3.250 [I] V5 0.5 0,5*3=1.500 [J] V7 0,5*(7*4+8*4+8*3)=42.000 [K] vodící pás 6*0.03 6*0,03*(14+10)=4.320 [L] V11a 0.125 + 6m2 písmo 0,125*(50+50)+2*6=24.500 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=618.820 [N]	M2	618,820		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
11	915111	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá V12a 0.125 0,125*(12+22+21+13)=8.500 [A]	M2	8,500		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
12	915211	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	188,333		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 111.1 Dopravní značení
Rozpočet: SO 111.1 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V13 $1/3 \cdot (22+18+45+105+123)=104.333$ [A] V9a (odhad 2m2) $8 \cdot 2=16.000$ [B] V5 0.5 $0,5 \cdot 3=1.500$ [C] V7 $0,5 \cdot (7 \cdot 4+8 \cdot 4+8 \cdot 3)=42.000$ [D] V11a $0.125 + 6m2 \text{ písmo } 0,125 \cdot (50+50)+2 \cdot 6=24.500$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=188.333 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
13	915211	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá V12a $0.125 \cdot 0,125 \cdot (12+22+21+13)=8.500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	8,500		
14	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V4 0.25 $0,25 \cdot (153+232+108+75+75+4 \cdot 3+107+51+9+21+28+65+24+24+109+54+18+18)=295.750$ [A] V1a $0.125 \cdot 0,125 \cdot (82+79+31+57+16+90+85+24+24+78+117+30)=89.125$ [B] V10d $0.5/0.5/0.25 \cdot 0,5 \cdot 0,25 \cdot 25=3.125$ [C] V2b $1.5/1.5/0.25 \cdot 0,5 \cdot 0,25 \cdot (14+13+13+12+13+12+22+15+12+29)=19.375$ [D] V4 $0.5/0.5/0.25 \cdot 0,5 \cdot 0,25 \cdot (17+29+18+27)=11.375$ [E] V2b $3/1.5/0.125 \cdot 2/3 \cdot 0,125 \cdot 50=4.167$ [F] V2b $1.5/1.5/0.125 \cdot 0,5 \cdot 0,125 \cdot (22+30)=3.250$ [G] vodící pás $6 \cdot 0.03 \cdot 6 \cdot 0,03 \cdot (14+10)=4.320$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=430.487 [I] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	430,487		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 121 Okružní křižovatka

Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI trativod (pol. č. 21263) 2,0*266,79*(0,5*0,6)=160.074 [A] výkop (pol. č. 12373) 2,0*(1526,817+115,406+2371,88+1053,27+439,313+239,628+56,0+843,51*0,6)=12 616.840 [B] hloubení rýh (pol. č. 13273) 2,0*431,592=863.184 [C] vsakovací jámka (pol. č. 8111 IR) 2,0*74,995=149.990 [D] Celkem: A+B+C+D=13 790.088 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	13 790,088		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 25x12 7.63+6.31+10.75+10+7+10.86+11.4+206,24+119,54+2*6,5=402.730 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	402,730		
3	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 40x12 513,74+315,74+40,0+2*(26,46-5,27+6*0,5)=917.860 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	917,860		
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111	M3	6 308,420		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1526,817+115,406+2371,88+1053,27+439,313+239,628+843,51*0,6=6 252.420 [A] vsakovací žebra 4,0*1,0*14,0=56.000 [B] Celkem: A+B=6 308.420 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM dovoz ornice z meziskládky, předpokládaná vzdálenost do 5km, rozprostření v pol. č. 18232 0,15*2775,57=416.336 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	416,336		
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu, uložení v pol. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111 přípojky 88,83*1,2*1,0=106.596 [A] vsakovací žebra 1,0*1,2*(52,16+218,67)=324.996 [B] Celkem: A+B=431.592 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	431,592		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkop (pol. č. 12373) 1526,817+115,406+2371,88+1053,27+439,313+239,628+56,0+843,51*0,6=6 308.420 [A] hloubení rýh (pol. č. 13273) 431,592=431.592 [B] Celkem: A+B=6 740.012 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	6 740,012		
8	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna tl. 0,4m 0,4*(18602.781-185,94)/2=3 683.368 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3 683,368		
9	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp dle planimetrie 28,835=28.835 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	28,835		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $0,45*260,64+0,24*459,04+0,12*513,74=289.106$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	289,106		
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ přípojky $1*(2-0.15-0.15-0.3)*88,83=124.362$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	124,362		
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp vpustí $1*1*1.3*(4+3)=9.100$ [A] přípojky $1*(0.15+0.15+0.3)*88,83=53.298$ [B] Celkem: A+B=62.398 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	62,398		
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I $(313.87+89.15*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.15+0.1+0.15)+58.01+7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.08+0.17+0.1+0.25)+855.3+184.31+(45.89+52.42+36.98+78.66)*0.3+40*0.75+513,74*0,3+(26.46+6*0.5)*0.16)*2+185,94=18\ 762.978$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	18 762,978		
14	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M $2775,57=2\ 775.570$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 775,570		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM $2775,57=2\ 775.570$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 775,570		
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU $2775,57=2\ 775.570$ [A]	M2	2 775,570		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
1	Zemní práce						
2	Základy						
17	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE vsakovací žebro $(3*1+2*1.2)*(52.16+218.67)+1*(2*14+2*4)+2*4*14=1\ 610.482$ [A] trativod (pol. č. 21263) $266,79*(0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)=720.333$ [B] Celkem: A+B=2 330.815 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 330,815		
18	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM vč. odvozu přebytečného materiálu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015111 $54.44+212.35=266.790$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	266,790		
19	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE pod AZ $(18762,978-185,94)/2=9\ 288.519$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9 288,519		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
20	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 lože pod monoblok $0,1*0,25*(5.81+4.28+16.37+6*0,5)=0.737$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,737		
21	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	26,874		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod dlažbu z drobné kostky 0,14*184,31=25.803 [A] lože pod skluz z LK 7,14*0,15=1.071 [B] Celkem: A+B=26.874 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
22	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO vsakovací žebro 1*1.2*(52.16+218.67)+1*4*14=380.996 [A] lože pod skluz z LK 7,14*0,15=1.071 [B] Celkem: A+B=382.067 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	382,067		
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC skluz 7.14*0.3=2.142 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	2,142		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
24	561421		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM SCc8/10 tl.80mm 855,3=855.300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	855,300		
25	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM SCc8/10 tl.170mm 7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.08+0.17)+855.3+184.31+(45.89+52.42+36.98+78.66)*0.3+513,74*0,3+40,0*0,75=8 632.401 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	8 632,401		
26	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	589,355		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			313.87+89.15*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.075)+59,68=403.415 [A] sjezdy ze ŠD 161.3+24.64=185.940 [B] Celkem: A+B=589.355 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
27	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. min. 150mm 313.87+89.15*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.15+0.1+0.075)+59,68=425.703 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	425,703		
28	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 250mm 7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.08+0.17+0.1+0.125)+855.3+184.31+(45.89+52.42+36.98+78.66)*0.3+40*0.75+513,74*0,3+(26.46+6*0.5)*0.16=8 778.984 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	8 778,984		
29	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 459,04*0,75+260,64*1,5=735.240 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	735,240		
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2 313.87+89.15*(0.04+0.05+0.07+0,1)+7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.08)+17,0=7 591.343 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	7 591,343		
31	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,35kg/m2 313.87+89.15*(0.04+0,05)+7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0,05)+7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0,05)=14 619.933 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	14 619,933		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM $7054.44+313.87+(459.04+260.64)*0.02=7\,382.704$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	7 382,704		
33	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM $7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.035)=7\,133.256$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	7 133,256		
34	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM $313.87+89.15*(0.04+0.05+0.035)=325.014$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	325,014		
35	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM $7054.44+(459.04+260.64-89.15)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.04)=7\,212.073$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	7 212,073		
36	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč. lože z plastmalty $843,51=843.510$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	843,510		
37	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC $184,31=184.310$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	184,310		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 59,68=59.680 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	59,680		
5			Komunikace				
8			Potrubí				
39	81111R		ZASAKOVACÍ JÍMKA kompletní, dodávka, osazení, montáž, vč. podkladní vrstvy šp tl.200mm, kontrolních šachet s poklopem min C250, přepadu, obalení geotextilií, obsypu, výkopu, zpětného zásypu, odvozu a uložení na skládku přebytečného materiálu, poplatek za skládku v pol. č. 015111 21,6*1,8*0,84=32.659 [A] 25,0*1,2*0,84=25.200 [B] 17,0*1,2*0,84=17.136 [C] Celkem: A+B+C=74.995 [D] Cenová soustava: -	M3	74,995		
40	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky UV 15+9.32+6.93+8.2+17.1+16.5+15.78=88.830 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	88,830		
41	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH vsakovací žebro 2*52,16=104.320 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	104,320		
42	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4=4.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
43	897541	a	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM vpusti 3=3.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
44	897541	b	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM čistící kus 3=3.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
8	Potrubí						

9

Ostatní konstrukce a práce

45	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ JSO/N2 105+96+46=247.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	247,000		
46	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 14=14.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	14,000		
48	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 4+2*2.2+126.32+53.59+35.1+69.85+45.59+15.53+29.33+79.05+30.73+4*4+2,2+2,05=513.740 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	513,740		
49	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ kasselský obrubník 2*20=40.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	40,000		
50	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ 45.89+52.42+36.98+78.66+101.79=315.740 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	315,740		
51	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ KS3 90,29=90.290 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	90,290		
52	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 25x12	M	402,730		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 121 Okružní křižovatka
Rozpočet: SO 121 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			7.63+6.31+10.75+10+7+10.86+11.4+206,24+119,54+2*6,5=402.730 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
53	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 40x12	M	917,860		
			513,74+315,74+40,0+2*(26,46-5,27+6*0,5)=917.860 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
54	93541		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	26,460		
			5.81+4.28+16.37=26.460 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 122 Účelová komunikace**Rozpočet:** SO 122 Účelová komunikace**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 122 Účelová komunikace
 Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI výkop (pol. č. 12373) $2,0 \cdot 1388,76 = 2\,777.520$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	2 777,520		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 25x12 $9.66 + 6.12 = 15.780$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	15,780		
3	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 40x12 $275,5 = 275.500$ [A] šachta $3.77 = 3.770$ [B] Celkem: $A+B = 279.270$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	279,270		
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111 dle planimetrie $1\,388,76 = 1\,388.760$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 388,760		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM dovoz ornice z meziskládky, předpokládaná vzdálenost do 5km, rozprostření v pol. č. 18232 $1883,4 \cdot 0,15 = 282,510$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	282,510		
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkop (pol. č. 12373) $1388,76 = 1\,388,760$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 388,760		
7	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $(1834,37 + 274,28 \cdot (0,04 + 0,05 + 0,07 + 0,1 + 0,15 + 0,1 + 0,15)) \cdot 0,4 = 806,158$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	806,158		
8	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dle planimetrie $165,346 = 165,346$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	165,346		
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $0,12 \cdot 275,5 + 0,05 \cdot (226,22 + 48,06) = 46,774$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	46,774		
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp přípojek $11,590 \cdot (2 - 0,6) = 16,226$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	16,226		
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,254		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obsyp vpusti 1*1*1.3=1.300 [A] přípojka 11,59*(0.15+0.15+0.3)=6.954 [B] Celkem: A+B=8.254 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I (1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.15+0.1+0.15))*2=4 030.790 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4 030,790		
13	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 1883,4=1 883.400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 883,400		
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 1883,4=1 883.400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 883,400		
15	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 1883,4=1 883.400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 883,400		
1	Zemní práce						
2	Základy						
16	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 4030,790/2=2 015.395 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 015,395		
17	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 122 Účelová komunikace
 Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonový pas pro skluz 0,4*1,0*1,5=0.600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
18	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 C20/25nXF3 podklad pod drobnou kostku 0,15*23,64*0,75=2.660 [A] podklad pro skluz z LK 2,62*0,15=0.393 [B] Celkem: A+B=3.053 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,053		
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO lože pod skluz z LK 2,62*0,15=0.393 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,393		
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC skluz 2,62*0,3=0.786 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,786		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.075)=1 926.254 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 926,254		
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 159,861		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. min 150mm 1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.07+0.1+0.15+0.1+0.075)+275,25*0.15+275*0.45=2 159.861 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
23	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 226,22*0,75+48,06*0,5=193.695 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	193,695		
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6kg/m2 1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.07+0,1)=1 905.683 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 905,683		
25	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,35kg/m2 1834.37+274.28*(0.04+0,05)=1 859.055 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 859,055		
26	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 1834.37+274.28*0.02=1 839.856 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 839,856		
27	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM 1834.37+274.28*(0.04+0.05+0.035)=1 868.655 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 868,655		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
8	Potrubí						
28	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 11,59=11.590 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	11,590		
29	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 23.64+249.56+2.3=275.500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	275,500		
31	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 25x12 9.66+6.12=15.780 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	15,780		
32	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	279,270		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122 Účelová komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			40x12 275,5=275.500 [A] šachta 3.77=3.770 [B] Celkem: A+B=279.270 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
33	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM 23,64*0,5=11.820 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	11,820		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 122 Účelová komunikace**Rozpočet:** SO 122a Stavební úprava kanalizace**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122a Stavební úprava kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI hloubení rýhy (pol. č. 13273) $2,0 \cdot 372,796 = 745.592$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	745,592		
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV potrubí s obetonováním $2,3 \cdot 85,28 \cdot (1 \cdot 1 - (0.6 \cdot 0.6) / 4 \cdot 3,14) = 140.714$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	140,714		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111 $1.3 \cdot (80.28 \cdot (3.21 + 3.51) / 2 + 5 \cdot (3.51 + 3.3) / 2) = 372.796$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	372,796		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ hloubení rýhy (pol. č. 13273) $372,796 = 372.796$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	372,796		
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $372,796 - 11,086 - 105,321 = 256.389$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	256,389		
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	105,321		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122a Stavební úprava kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obsyp potrubí $85.28 \cdot (0.6 + 0.05 + 0.3) \cdot 1.3 = 105.321$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,086		
			lože pod potrubí $85.28 \cdot 0.1 \cdot 1.3 = 11.086$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
8	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	85,280		
			vč. napojení				
			$85.28 = 85.280$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	3,000		
			vč. poklopu min. D400				
			$3 = 3.000$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
10	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	85,280		
			$85.28 = 85.280$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 122 Účelová komunikace
Rozpočet: SO 122a Stavební úprava kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 85,28=85.280 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	85,280		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH vč. poplatku za skládku 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
13	969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ kompletní, vč. obetonování, poplatek za skládku v pol. č. 015140 85,28=85.280 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	85,280		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 131 Chodníky**Rozpočet:** SO 131 Chodníky**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 131 Chodníky
 Rozpočet: SO 131 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI výkop (pol. č. 12373) 2,0*57,959=115.918 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	115,918		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111 dle planimetrie 57,959=57.959 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	57,959		
3	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM dovoz ornice z meziskládky, předpokládaná vzdálenost do 5km, rozprostření v pol. č. 18232 0,15*(4862.65+27.84)=733.574 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	733,574		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkop (pol. č. 12373) 57,959=57.959 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	57,959		
5	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dle planimetrie 642,207=642.207 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	642,207		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 131 Chodníky
Rozpočet: SO 131 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 973,2=973.200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	973,200		
7	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 4862.65+27.84=4 890.490 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4 890,490		
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 4862.65+27.84=4 890.490 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4 890,490		
9	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4862.65+27.84=4 890.490 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4 890,490		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
10	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm 973,2=973.200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	973,200		
11	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 973,2-63,03-16,0=894.170 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	894,170		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 131 Chodníky
Rozpočet: SO 131 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM 16,0=16.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	16,000		
13	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 63,03=63.030 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	63,030		
5	Komunikace						
8	Potrubí						
14	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
15	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
16	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 80x250 12.5+10.82+6.1+6.85+78.86+46.9+98.94+83.11+39.5+63.02+28.76+41.83+40.46+8.72+5.97+16.65+19.1+5.3+5.65+14.4+16.54+69.16+124.11=843.250 [A]	M	843,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 131 Chodníky
Rozpočet: SO 131 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 433 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** SO 433 Veřejné osvětlení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina 1,0*1,0*1,5*22=33.000 [A] 0,6*0,6*1,1*2=0.792 [B] 0,8*0,8*1,2*4=3.072 [C] 0,5*0,25*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=14.563 [E] 0,35*0,2*(780)=54.600 [F] Celkem: A+B+C+E+F=106.027 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	106,027		
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY geodetické práce na objektu v průběhu stavby Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v tištěné a digitální formě Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1

Zemní práce

4	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina z výkopu	M3	106,027		
---	--------	--	---	----	---------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,0*1,0*1,5*22=33.000 [A] 0,6*0,6*1,1*2=0.792 [B] 0,8*0,8*1,2*4=3.072 [C] 0,5*0,25*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=14.563 [E] 0,35*0,2*(780)=54.600 [F] Celkem: A+B+C+E+F=106.027 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I základ stožáru pro rozvaděč VO 1,0*1,0*1,5*22=33.000 [A] 0,6*0,6*1,1*2=0.792 [B] 0,8*0,8*1,2*4=3.072 [C] 0,8*1,0*0,5=0.400 [D] Celkem: A+B+C+D=37.264 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	37,264		
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová trasa a prostupy 0,5*1,2*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=69.900 [A] 0,35*0,8*(780)=218.400 [B] Celkem: A+B=288.300 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	288,300		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina 1,0*1,0*1,5*22=33.000 [A] 0,6*0,6*1,1*2=0.792 [B] 0,8*0,8*1,2*4=3.072 [C] 0,5*0,25*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=14.563 [E] 0,35*0,2*(780)=54.600 [F] Celkem: A+B+C+E+F=106.027 [G]	M3	106,027		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,5*(1,2-0,25)*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=55.338 [E] 0,35*(0,8-0,2)*(780)=163.800 [F] 0,8*1,0*0,5=0.400 [D] Celkem: E+F+D=219.538 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	219,538		
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože 0,35*0,2*780=54.600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	54,600		
1	Zemní práce						
2	Základy						
10	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 základ stožáru XF4 1,0*1,0*1,5*22=33.000 [A] 0,6*0,6*1,1*2=0.792 [B] 0,8*0,8*1,2*4=3.072 [C] Celkem: A+B+C=36.864 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	36,864		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
11	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,913		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladní beton pro chráničky $0,5*0,05*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=2.913$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
7			Přidružená stavební výroba				
12	702311		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM červená Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	780,000		
13	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm; propojení stožáru strojeného zemniče včetně svorek včetně PKO $(22+4+2+1)*1,5=43.500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	43,500		
14	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm dodávka a montáž $780+117=897.000$ [B] Celkem: B=897.000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	897,000		
15	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 kabel CYKY 3-Jx1,5 mm do stožáru dodávka, montáž, ukončení	M	320,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			18*(10+2)*1,05=226.800 [A] 4*(10+1,5)*1,05=48.300 [B] 2*5*1,05=10.500 [C] 3*(6+2)*1,05=25.200 [D] 1*(6+3)*1,05=9.450 [E] Celkem: A+B+C+D+E=320.250 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
16	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY 4-Jx16 mm dodávka a montáž (980+(22+4+2)*2*3)*1,05=1 205.400 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	1 205,400		
17	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 včetně označení kabelu 2*(22+2+4)+6=62.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	62,000		
18	743121		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M stožár výšky 5 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
19	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M stožár výšky 10 m dodávka a montáž	KUS	22,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
20	743141		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M stožár výšky 6 m dodávka a montáž	KUS	4,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
21	743142	a	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M vyložení 2 m dodávka a montáž	KUS	3,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
22	743142	b	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M vyložení 3 m dodávka a montáž	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
23	743151		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY s řadovými svorkami a pojistkovým odpínačem, včetně vložky dodávka a montáž 22+2+4=28.000 [A]	KUS	28,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
24	743312		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M vyložení 1,5 m dodávka a montáž	KUS	4,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	743313		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M vyložení 2,0 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	18,000		
26	743531		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W svítidlo s LED zdrojem světla dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,000		
27	743553		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W svítidlo pro chodník, LED dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
28	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W svítidlo LED pro osvětlení silnice dodávka a montáž Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	22,000		
29	743712		ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ dodávka, montáž, výrobní dokumentace, kusová zkouška Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
30	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	747214		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
32	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM chránička 40/31 do základu (22+2+4)*2*3*1,1=184.800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	184,800		
33	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička do prostupu dvouplášťová, tuhá, HDPE/HDPE 110/94 dodávka a montáž, utěsnění, protahovací lanko (8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)*2*1,1=256.300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	256,300		
34	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM pouzdro do základu pro založení stožáru včetně vyžiznutí otvoru pro chráničky a zemnič 1,2*22=26.400 [A] 0,8*2=1.600 [B] 1,0*4=4.000 [C] Celkem: A+B+C=32.000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	32,000		
35	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	11,650		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 433 Veřejné osvětlení
Rozpočet: SO 433 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obetnování chrániček C25/30-XA1				
			0,5*0,2*(8+8+7,5+17,5+13,5+10+13+12+12+15)=11.650 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8	Potrubí						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 501 Přeložka STL plynovodu**Rozpočet:** SO 501 Přeložka STL plynovodu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	HOD	40,000		
2	115101301		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	DEN	5,000		
3	119003131		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	140,000		
4	119003132		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	140,000		
5	119003215		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	140,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	119003216		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	140,000		
7	131213101		Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných propojovací jámy3*2*2=24.000 [A] 24*0.3 Přepočtené koeficientem množství=7.200 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	7,200		
8	131251201		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 propojovací jámy3*2*2=24.000 [A] 24*0.7 Přepočtené koeficientem množství=16.800 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	16,800		
9	132212111		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	M3	18,720		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			demontáž rušeného potrubí30*0.8*1.1=26.400 [A] trasa nového potrubí30*0.8*1.5=36.000 [B] Celkem: A+B=62.400 [C] 62.4*0.3 Přepočtené koeficientem množství=18.720 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
10	132251102		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 demontáž rušeného potrubí30*0.8*1.1=26.400 [A] trasa nového potrubí30*0.8*1.5=36.000 [B] Celkem: A+B=62.400 [C] 62.4*0.7 Přepočtené koeficientem množství=43.680 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	43,680		
11	139001101		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny propojovací jámy3*2*2=24.000 [A] demontáž rušeného potrubí30*0.8*1.1=26.400 [B] trasa nového potrubí30*0.8*1.5=36.000 [C] Celkem: A+B+C=86.400 [D] 86.4*0.3 Přepočtené koeficientem množství=25.920 [E] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	25,920		
12	151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	40,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propojovací jámy(3+2)*2*2=40.000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
13	151101111		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M2	40,000		
14	162651112		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 38*0.8*0.1=3.040 [A] (23*0.45+15*0.5)*0.8=14.280 [B] mínus objem demontovaného potrubí-0.08*0.08*3.14*30=-0.603 [C] Celkem: A+B+C=16.717 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	16,717		
15	171201221		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 16.717*2 Přepočtené koeficientem množství=33.434 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	T	33,434		
16	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	16,717		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
17	174151101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách propojovací jámy $3*2*2=24.000$ [A] demonťáž rušeného potrubí $30*0.8*1.1=26.400$ [B] trasa nového potrubí $30*0.8*1.5=36.000$ [C] plus objem demontovaného potrubí $0.08*0.08*3.14*30=0.603$ [D] $-38*0.8*0.1=-3.040$ [E] $-(23*0.45+15*0.5)*0.8=-14.280$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=69.683$ [G]	M3	69,683		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
18	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny $(23*0.45+15*0.5)*0.8-17.6*0.08*0.08*3.14-15*0.1*0.1*3.14=13.455$ [A]	M3	13,455		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
19	181951112		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním $3*2*2+32.6*0.8=38.080$ [A]	M2	38,080		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	58337331		štěrkopísek frakce 0/22 štěrkopísek frakce 0/22 13.455*2 Přepočtené koeficientem množství=26.910 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	T	26,910		
1	Zemní práce						

21-M Elektromontáže

20	210100171		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 2 x 1,5 až 4 mm ² Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 2 x 1,5 až 4 mm ² Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
41	34382001		páska elektroizolační PVC š 19mm páska elektroizolační PVC š 19mm 2*1.8 Přepočtené koeficientem množství=3.600 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	3,600		
21-M	Elektromontáže						

23-M Montáže potrubí

21	230086143		Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	30,000		
22	230120048		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	M	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
23	230170004		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	SADA	1,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
24	230170014		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	M	32,600		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
25	230200322		Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v plastovém potrubí dn do 225 mm Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v plastovém potrubí dn do 225 mm	KUS	2,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
26	230200342		Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor - opětovné vložení jednostranné v plastovém potrubí dn do 225 mm Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor - opětovné vložení jednostranné v plastovém potrubí dn do 225 mm	KUS	2,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
27	230205125		Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 9,1 mm	M	32,600		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
28	230205141		Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 225, tl. stěny 8,6 mm Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 225, tl. stěny 8,6 mm chránička15=15.000 [A]	M	15,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
29	230205411		Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou O 160, tl. stěny 9,1 mm Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou O 160, tl. stěny 9,1 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	4,000		
30	230220006		Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
31	230220031		Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
32	230230020		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	32,600		
33	230230076		Čištění potrubí DN 200 Čištění potrubí DN 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	32,600		
34	28600R01		tvarovka sedlová balonovací d160 tvarovka sedlová balonovací d160 Cenová soustava: -	KUS	4,000		
36	28600R10		číchačka na chráničku v zemním provedení	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čichačka na chráníčku v zemním provedení				
			Cenová soustava: -				
37	28613904		potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm	M	33,089		
			potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm				
			32.6*1.015 Přepočtené koeficientem množství=33.089 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
38	28613972		trubka ochranná pro plyn PEHD 225x8,6mm	M	15,225		
			trubka ochranná pro plyn PEHD 225x8,6mm				
			15*1.015 Přepočtené koeficientem množství=15.225 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
39	28614939		elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm	KUS	4,000		
			elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
40	28615978		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	KUS	3,000		
			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
43	42291352		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	KUS	2,000		
			poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -				
23-M			Montáže potrubí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
 Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	360365131		Svařované nosné spoje výztuže pro železobetonové konstrukce tupé aluminotermické, pruty průměru do 22 mm Svařované nosné spoje výztuže pro železobetonové konstrukce tupé aluminotermické, pruty průměru do 22 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
3	Svislé a kompletní konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
44	451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 38*0.8*0.1=3.040 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M3	3,040		
45	452112111		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
46	56230636		deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
4	Vodorovné konstrukce						
8	Trubní vedení						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	899721111		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	33,000		
49	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	M	33,000		
50	899911101		Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm 15/1.5+2=12.000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	12,000		
51	899913151		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	KUS	2,000		
8	Trubní vedení						

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

35	28600R02		bypass - materiál bypass - materiál Cenová soustava: -	KPL	1,000		
----	----------	--	--	-----	-------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný požární dozor při propojování STL plynovodu8*2=16.000 [A] montáž a demontáž bypassu8*2=32.000 [B] Celkem: A+B=48.000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	HOD	48,000		
53	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista revize8*3=24.000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	HOD	24,000		
54	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný vypracování technologického postupu propojování STL plynovodu8*3=24.000 [A] dozor při propojování STL plynovodu8*2=16.000 [B] Celkem: A+B=40.000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2020 01 -	HOD	40,000		
HZS	Hodinové zúčtovací sazby					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 701 Úprava pomníku**Rozpočet:** SO 701 Úprava pomníku**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 Objekt: SO 701 Úprava pomníku
 Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina pol.131738 11,972*2,0=23.944 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	23,944		
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Ověření roztečí kotvení a změření stávajících rozměrů kotev.přípravků Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
3	03620		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ pronájem k manipulaci odmontování, zvednutí a přesunutí na plochu záboru, zpětné přenesení a osazení do nového kotvení 1+1=2.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	2,000		
4	03999R		PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU Odhad Zahrnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého rozsahu náklady na dopravu, zajištění stroj.vybavení a pod. neobvykle navyšují jednotkovou cenu Cenová soustava: -	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	7,712		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 701 Úprava pomníku
Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro zásyp 7,712=7.712 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM vč.odvozu na meziskládku - zemina pro zpětný zásyp 1,0*0,8*3,7*2+0,4*0,8*5,6=7.712 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	7,712		
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 5,6*3,7*0,95=19.684 [A] odpočet na zásyp -7,712=-7.712 [B] Celkem: A+B=11.972 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	11,972		
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 19,684=19.684 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	19,684		
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM z meziskládky 7,712=7.712 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	7,712		
10	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU 1,5*(4,5*2+3,6)=18.900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	18,900		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 701 Úprava pomníku
Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
11	272213	A	OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE Nový kamenný obklad vč.cementové malty Kámen co nejvíce podobný stávajícímu 2,1*2,6*0,3*2=3.276 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,276		
12	272213	B	OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE Oprava poškozeného obkladu vč.cementové malty Kámen co nejvíce podobný stávajícímu 2,1*2,6*0,3*2*0,1=0.328 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,328		
13	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 XF2 vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti 2,6*2,32*3,0=18.096 [A] kapsa pro kotvení předního kola 0,6*0,5*0,2=0.060 [B] Celkem: A+B=18.156 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	18,156		
14	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Odhad 100 kg/m3 vč.kotvení obkladu 18,156*0,100=1.816 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	1,816		
15	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ dodání výztuže, provedení vrtu, vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její	KUS	88,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 701 Úprava pomníku
Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zalepení předepsaným pojivem zadní plocha, rastr 300x300 11*8=88.000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
16	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 C8/10 X0 - podkladní beton 2,7*4,57*0,15=1.851 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,851		
4			Vodorovné konstrukce				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
17	626211		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM sanace horního povrchu bloku odhad 4,0=4.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4,000		
18	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace horního povrchu bloku odhad 2,0=2.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 701 Úprava pomníku
Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	626213		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM sanace po kotevních deskách 0,8*0,8*3=1.920 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1,920		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
20	78272	A	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO Nový obklad - dlažba horního povrchu obložených stěn Kámen co nejvíce podobný stávajícímu 2,6*0,3*2=1.560 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1,560		
21	78272	B	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO Oprava poškozeného obkladu - dlažba horního povrchu obložených stěn Kámen co nejvíce podobný stávajícímu 2,6*0,3*2*0,3=0.468 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	0,468		
22	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr 8,9*3,0+8,9*0,23*2+3,6*2,2=38.714 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	38,714		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	919173		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 20MM	M	1,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 701 Úprava pomníku
Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odříznutí stávajícího kotvení, vč.odvozu odříznutí stávajícího kotvení přední $(0,15+0,15)*2=0.600$ [A] zadní $(0,25+0,2)*2=0.900$ [B] Celkem: $A+B=1.500$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
24	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ kompletní vč.osazení, dodání a PKO a zpracování potřebné dokumentace kotvení kol $296,0=296.000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KG	296,000		
25	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ stávající obklad $2,46*6,3*2+3,0*3,6+(0,6+0,5)*2*0,3*2=43.116$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	43,116		
26	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ horní povrch a boky $2,9*6,3+0,23*(2,9+6,3)*2=22.502$ [A] zadní plocha $2,42*3,0=7.260$ [B] Celkem: $A+B=29.762$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	29,762		
27	96815		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení kapsa pro kotvení předního kola $0,6*0,5*0,2=0.060$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,060		
28	97617		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 701 Úprava pomníku
Rozpočet: SO 701 Úprava pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu				
			kotevní desky 3=3.000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Objekt: SO 801.1 Sadové úpravy

Rozpočet: SO 801.1 Sadové úpravy

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 801.1 Sadové úpravy
Rozpočet: SO 801.1 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU Keře v záhonech – živý plot 42=42.000 [A] Keře v záhonech – půdopokryvný porost 23=23.000 [B] Stromy – výsadbové mísy 55=55.000 [C] Celkem: A+B+C=120.000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	120,000		
2	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY rovina Záhony – keře 65=65.000 [A] Stromy – výsadbové mísy 55=55.000 [B] Celkem: A+B=120.000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	120,000		
3	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ V záhonech 1,5x 120,0*1,5=180.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	180,000		
4	18461		MULČOVÁNÍ rovina Mulčování výsadeb mulčovací kůrou v tl. 20Cm 120,0=120.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	120,000		
5	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH rovina 3X – keře v záhonech	M2	360,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 801.1 Sadové úpravy
Rozpočet: SO 801.1 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3*120=360.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH rovina 3X – samostatné stromy a keře 3*55=165.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	165,000		
7	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY rovina 30*30*30cm, vč.hnojení komp. 2Kg/ks a 2ks tab. Silvamixu, zalití 220=220.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	220,000		
8	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M rovina 50*50*50cm, vč.hnojení komp. 5Kg/ks a 5ks tab. Silvamixu, zalití, kůly, chráničky 55=55.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	55,000		
9	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 3X,100l/alejovýstrom, 5l/keř 20=20.000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	20,000		
1			Zemní práce				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 801.1 Sadové úpravy
Rozpočet: SO 801.1 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav**Objekt:** SO 901.1 Dopravně-inženýrská opatření**Rozpočet:** SO 901.1 Dopravně-inženýrská opatření**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Neudert**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1617900 Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Objekt: SO 901.1 Dopravně-inženýrská opatření
Rozpočet: SO 901.1 Dopravně-inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravní značení kompletní - SDZ montáž s přesunem, nájem, demontáž, VDZ pokládka, odstranění Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: