

profil zadavatele

Reg. č.: VZ-19/21

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5-6 k veřejné zakázce „II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme o objasnění výpočtu výměr kamenných dlažeb, při našem kontrolním výpočtu jsme došli k odlišným výměrám než jsou uvedeny v ZD viz příložený SCAN – červeně označený text.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: PDPS II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – IIb. etapa
Objekt: SO 201 most ev.č. 237-009
Rozpočet: SO 201 most ev.č. 237-009

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7
4 Vodorovné konstrukce						
52	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 <i>podkladní vrstva pod odláždění "lomovým kamenem do betonu" (viz.PD "detaily" č.17 a 18)</i> <i>(14,486+1,770)*0,1=1,626 [A] OP1</i> <i>(14,367+1,965)*0,1=1,633 [B] OP2</i> <i>opevnění svahu dlažbou z lomového kamene (viz. PD "Detaily" p.č. 12 "Opevnění mostu")</i> <i>32,57*0,1=3,257 [C] OP1</i> <i>32,275*0,1=3,228 [D] OP2</i> <i>betonové lože pod schodnice (pol.č.43411); beton C20/25n-XF3, minim. tl.100 mm;</i> <i>viz. "Detaily" p.č. 13 "Revizní schodiště"</i> <i>2*5,3*0,25*0,75=1,988 [E]</i> Celkem: <i>A+B+C+E = 11,732 [D]</i>	M3	11,732	0,00
55	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <i>opevnění svahu dlažbou z lomového kamene tl.200 mm do betonu C20/25n-XF3</i> <i>tl.100 mm</i> <i>na ŠP podsypu tl.100 mm</i> <i>spárování dlažby - cementovou maltou</i> <i>odláždění "lomovým kamenem do betonu" (viz.PD "detaily" č.17 a 18)</i> <i>(14,486+1,770)*0,2=3,251 [A] OP1</i> <i>(14,367+1,965)*0,2=3,266 [B] OP2</i> <i>opevnění svahu dlažbou z lomového kamene (viz. PD "Detaily" p.č. 12 "Opevnění mostu")</i> <i>32,57*0,2=6,514 [C] OP1</i> <i>32,275 *0,2=6,455 [D] OP2</i> <i>dlažební vodního koryta</i> <i>(0,9+5,7+0,9)*12,0*0,4=36,000 [E]-</i> Celkem: <i>A+B+C+D= 19,486 [F]</i>	M3	19,486	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
96	935833		PREDLAŽENÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLAŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE <i>predlažování koryta vodoteče</i> <i>(2*0,9+5,7)*12,0=90,000 [A]</i>	M2	90,000	0,00

Vysvětlení zadávací dokumentace

	Výměry položek opevnění byly uvedeny nesprávně. Soupis prací byl upraven.
--	---

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel požaduje v rámci „SO 120.2 Silnice II/237 extravilán“ výměnu zeminy v aktivní zóně vozovky. Pokud by se při realizaci ukázalo, že stávající zemina je podmíněčně vhodná do aktivní zóny připustí Zadavatel změnu technologie provádění vozovky např. vylepšení zeminy chemickým nebo mechanickým způsobem? Domníváme se, že tato technologie je s ohledem k životnímu prostředí mnohem šetrnější.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadávací dokumentace byla zpracována m.j. v souladu s doporučeními provedených průzkumů před vlastní stavbou. Zjištěné podložní zeminy (jíl písčité, hlína se střední plasticitou a jíl s vysokou plasticitou) jsou nebezpečné a místy vysoce namrzavé. Jsou podmíněčně vhodné nebo nevhodné pro podloží. Při laboratorních zkouškách jejich vlhkost většinou přesahovala hodnotu vlhkosti na mezi plasticity. Pro nacenění nabídkového rozpočtu uvažujte s technologií tak jak je navržena v zadávací dokumentaci (PDPS), tj. s výměnou aktivní zóny.

Zadavatel jako přílohu přikládá:

- F1_soupis prací neoceneny_v02.pdf
- komplet soupis bez cen.xlsx
- komplet soupis bez cen_XC4.xlsx

Zadavatel mění předpokládanou cenu zakázky dle nového soupisu prací, která činí:

11.545.713,67 Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na nový termín:

14.04.2021

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel