

Profil zadavatele

V Říčanech dne 26.03.2021

Reg. č.: VZ-104/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-6 k veřejné zakázce „III/00519 Úhonice-Rudná“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:									
	V příloze smlouvy č.2 - Ceník nepotřebných zásob je uváděna cena za vyfrézovanou obalenou drť 30,-- Kč/t.									
	V soupisu prací „III-00519 Úhonice – Rudná - soupis prací“, který je součástí zadávací dokumentace je v objektu SO 121.01 - Úpravy silnice III/00519 v položce č.14 uvedeno:									
	"frézování vozovky (tl. průměrně 110mm), odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel (cena 1Kč/m2) , odvoz části frézované dle dispozic zhotovitele"									
	Která cena je platná? Opraví zadavatel soupis prací nebo smlouvu o dílo?									
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:									
	Odkup bude provádět dle ceníku nepotřebných zásob KSÚS SK, sjednoceno se soupisem prací.									
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:									
	Zadavatel uvádí ve výkazu výměr jednostranné svodidlo zádržnosti N2, sloupky po 2 metrech. Tyto dva parametry se vzájemně vylučují. Pokud má svodidlo sloupky po 2m jedná se o zádržnost H1. Prosíme zadavatele o upřesnění požadované zádržnosti svodidla.									
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:									
3.	Ocelové jednostranné svodidlo je navrženo s úrovní zadržení N2, vzdálenost sloupků do 4,0m, upraveno v popisu položky v soupisu prací.									
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:									
	V Soupisu prací v SO VON – Vedlejší a ostatní náklady je položka č. 10									
	1 0	K	04930300 0	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	250 000, 000		0,00	CS ÚRS 2018 02	
	Chápeme správně, že se jedná o preliminářovou položku a Účastník má doplnit do sloupce jednotková cenu 1,00 Kč?									
3.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:									
	Ano, jedná se o preliminářovou položku, účastník doplní do sloupce jednotková cenu 1,- Kč.									

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Účastník se domnívá, že zadavatel nezveřejnil kompletní projektovou dokumentaci, např. nikde nemůžeme najít vzorový příčný řez. Zveřejní zadavatel chybějící části projektové dokumentace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Zadavatel dokládá vzorové příčné řezy.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	V soupisu prací SO 121.01 - Úpravy silnice III/00519 je uvedena položka č. 16
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m ³ 4 408,000
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³
	"výkop zeminy v aktivní zóně na hloubku 500 mm (průřez 0,8m ²) - mat. pro následné použití"
	"1 i 2. podúsek (v místě AZ)" (2755*2)*0,8 4 408,000
6.	V položce je uvedena poznámka materiál pro následné použití. Nikde jsem však nedohledal, kde má být materiál využit. V případě, že nebude použit na stavbě, tak ve výkazu výměr chybí položky pro odvoz výkopku na skládku a poplatek za uložení.
	Prosím o upřesnění jak s výkopkem naložit.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Vrácení zeminy je v soupisu prací v položce č. 34. Jasněji formulován v soupisu prací popis položky č.16 a č. 34.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	V Zadávací dokumentaci na straně 6, bod 4. se píše, že termín ukončení realizace je do 7 týdnů od předání staveniště. Ve vzorové smlouvě o dílo v článku 4. je uvedena doba dokončení díla do 3 měsíců od předání staveniště. Který termín dokončení díla platí? Žádáme zadavatele o sjednocení termínu dokončení díla v ZD a SoD.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	Zadavatel předpokládá maximální dobu výstavby 7 týdnů. Zadavatel termín plnění ve smlouvě upravil a přikládá aktualizovanou verzi tohoto dokumentu.

Zadavatel k tomuto vysvětlení přikládá aktualizovaný soupis prací, vzor smlouvy a vzorové řezy.

Na základě zpracování dotazů je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 8.4.2021 do 10:00 hod.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel