

Profil zadavatele

V Říčanech dne 29.3.2021  
Reg. č.: vz-7/21  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová  
telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 k veřejné zakázce „Králov Dvůr – obchvat – II. část“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Prosíme zadavatele o upřesnění následujících dotazů:

- Při prohlídce místa plnění stavby v Královém Dvoře jsme kromě kalkulovaných zemních a bouracích prací (SO 001 + SO 002) zjistili přítomnost několika železobetonových (dále jen ŽB) konstrukcí, které nejsou uvedeny v zadání – soupisu prací. Zasíláme odhad dle prohlídky a dále fotodokumentaci.

Níže uvedené materiály – odpady, nejsou uvedeny v soupisu prací ani ke skládkování, chybí i jejich vybourání a manipulace s nimi.

- ŽB panely – volně ložené (3\*1,5m) – 15 ks
- ŽB panely – zabudované ve stávajících zbytcích komunikací – 600 m<sup>2</sup>
- ŽB zarážecí bloky původních vleček – kolejí – 3 ks
- ŽB a betonové zbytky základů pod úrovní stávajícího terénu – 5 m<sup>3</sup> (základy po stožárech a sloupech elektrifikace, kanálky odvodnění apod.)
- Nebezpečný odpad v demolovaných halách (olej, chemikálie) – 0,5 tuny, zde i předpoklad ekologické zátěže v zeminách pod halami (pod olejovými a chemickými ŽB vanami – nádržemi)
- Směsný komunální odpad v místě staveniště – 10 tun (zbytky plastových nádrží či van, směs starých plastů, staré postele, staré „izolační“ desky z polystyrenu (pravděpodobně), staré pneumatiky)
- Zbytky vybourané živičné komunikace – 20 tun (zde není zřejmé, jestli se nejedná o živici s dehtem, nebezpečný odpad“

14.

Prosíme zadavatele o upřesnění, zda upraví / doplní soupis prací nebo zda výše zmíněné bude odstraněno před zahájením realizace?

### Vysvětlení zadávací dokumentace:

- ŽB panely jsou řešeny v 1.položce SO-003 Demolice hal - výkazu výměr

pol. 113151111 - Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů - pro ocenění je zároveň nutná prohlídka staveniště - 688,855 m<sup>2</sup>

-ŽB zarážecí bloky původních vleček - SO 004 - Demolice železnice - je související stavba - není součástí díla

- ŽB a betonové zbytky pod úrovní stáv. terénu - 5 m<sup>3</sup> (základy po stožárech a sloupech elektrifikace, kanálky odvodnění apod.)

řešeno v SO-002 Odstranění venkovního osvětlení - pol. 741372900.1 Ostatní demontážní a bourací práce při odstranění stávajících stožárů VO, včetně vybourání základu a uzemnění + odvoz a likvidace přebytečného materiálu - 18 ks

- nebezpečný odpad v demolovaných halách (olej, chemikálie) - 0,5 t - nebude do výkazu výměr doplněno, není prokázáno, vybraný dodavatel prokáže výluhami a laboratorními zkouškami

- směsný komunální odpad v místě staveniště - 10 tun - je řešeno v SO-003 Demolice hal - - výkazu výměr

pol 997013819.9 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného netříděného (zbytky organického původu, stav. suť, oblečení, krabice, láhve, plechovky .... - 12 t

- zbytky vybourané živice - 20 tun

V průběhu zpracování PD a soupisu dodávek a prací tam žádné živice nebyly. Mohlo by se jednat o mezideponii z demolice vlečky, či jiných prací probíhajících v blízkosti, z tohoto důvodu nebude do výkazu výměr doplněno.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel