

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/332, III/27212, III/3323 Straky

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace II/332 - Krchleby

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO.102a.V/001

Číslo ZBV:

7

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

Skanska, a.s.

Křížkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	-4 627,20	8 083,20	3 456,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	-4 627,20	8 083,20	3 456,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/332, III/27212, III/3323 Straky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace II/332 - Krchleby	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO.102a.V/1	Číslo ZBV: 7.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-4359/DOP/2019 a zhotovitel č.: 10000143588 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha

Zhotovitel: Skanska, a.s. se sídlem Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	14	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Změna dlažebního materiálu v místě vývěsky

Změna dlažebního materiálu v místě vývěsky

V průběhu realizace stavby byl vznesen zástupcem obce Straky požadavek na změnu dlažby a to ze zámkové na žulovou v místech vývěsní skříně obce (viz. Příloha č. 8 - Požadavek na změnu materiálu). Na základě tohoto požadavku byla dlažby zaměněna (viz. Příloha č. 9 - Zápis z KD č. 12).

Tato změna má vliv na změnu množství položek č. 59245018, 596211110, 58381007 a 591211111.

Celková cena změny je 3.456,00 bez DPH.

Tato změna vnikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla na základě požadavku třetí osoby, předloženého v průběhu realizace stavby.

Jedná se o změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu z nepředvídaných důvodů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-4 627,20	8 083,20	3 456,00	12 710,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Skanska, a.s.	Jméno	Ing. Milan Profous	datum	16.2.2021	podpis
Projektant (autorský dozor): CR Project s.r.o.	Jméno	Ing. Jan Adamů	datum		podpis
Stavební dozor: IBR Consulting, s.r.o.	Jméno	Ing. Martin Kalfeřt	datum	16.2.21	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	Jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	Jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Libor Lesák	datum		podpis
Zhotovitel	Jméno	Michal Pfaf, Ing. Jan Lintner	datum	16.2.2021	podpis
					Číslo paré

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 07

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - II/332, III/27212, III/3323 Straky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.102a.V / 001
Číslo a název SO/PS: ETAPA 2 - SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO.102a.V - SO.102a.V - Komunikace II/332 - Krchleby

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 742 327,74

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 742 327,74	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-4 627,20	8 083,20	8 083,20	0,29

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-4 627,20	2 745 783,74	3 456,00	0,13

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Milan Profous

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jan Adamů

Stavební dozor:

Ing. Martin Kalfeřt

Zástupce Objednatele:

Ing. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize (RDk):

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Jan Fidler, DiS.



Skanska a.s.
Bořislavova 662/34a
130 00 Praha 8
Mladá Boleslav
CZ27086135
TEL: +420 606 602 039
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 03 Praha 9
TEL: +420 250 014 445
E-MAIL: info@ibr.cz



02. 2021



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07.3

Evidenční číslo a název Stavby: 1 - II/332, III/27212, III/3323 Straky Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ETAPA 2 - SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO.102a.V - SO.102a.V - Komunikace II/332 - Krchleby								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	58381007.	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	52,020	61,620	9,600	513,00	26 686,26	0,00	4 924,80	31 611,06	4 924,80	18,45
31	591211111.	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	M2	50,000	59,600	9,600	329,00	16 450,00	0,00	3 158,40	19 608,40	3 158,40	19,20
29	59245018.	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	M2	20,400	10,800	-9,600	262,00	5 344,80	-2 515,20	0,00	2 829,60	-2 515,20	-47,06
28	596211110.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	20,000	10,400	-9,600	220,00	4 400,00	-2 112,00	0,00	2 288,00	-2 112,00	-48,00
Celkem								52 881,06	-4 627,20	8 083,20	56 337,06	3 456,00	6,54

16.2.2011



SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
Karlin, 106 00 Praha 8

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:		II/332, III/27212, III/3323 Straky
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	45 289 786,06
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	47 261 643,03
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	57 186 603,16
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,35%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitu 10 % pro procentuální změny pro Změny záporné dle § 14, odst. (1), písm. b)	-0,23%

6=32+35	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 971 858,87
7=(6/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,05%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 586 935,62

9=(24/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 3	3,22%
10=(26/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 4	1,71%
10A=32A+35A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 234 632,97
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 644 852,53

12=(38)	Středování limitu 15 %	0,00%
13=ABS(37)+34	Středování limitu 137 366 000 Kč	0,00
14=137366000-37		137 366 000,00

40=(16/17)*100		Hodnota (hmot. 16 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 94, odst. (1), písm. b)		-0,23%	

Poznámka:

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název a evidenční číslo stavby:	II/332, III/27212, III/3323 Straky
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace II/332 - Křehleby
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO.102a.V/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací	7	
08 Požadavek Obce na změnu materiálu	1	
09 Zápis z KD č. 12	4	
10 Vyjádření AD č. 1	1	
11 Vyjádření TDS k ZBV č. 7	1	
Počet listů celkem	14	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 II/332, III/27212, III/3323 Straky

Objekt: ETAPA 2 SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby

Rozpočet: SO.102a.V SO.102a.V - Komunikace II/332 - Krchleby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 2 742 327,74 Kč

Cena celková: 2 745 783,74 Kč

DPH: 576 614,59 Kč

Cena s daní: 3 322 398,33 Kč

Popis:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 II/332, III/27212, III/3323 Straky
 Objekt: ETAPA 2 SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby
 Rozpočet: SO.102a.V SO.102a.V - Komunikace II/332 - Krchleby

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	162701105		N	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	575,904	333,00	191 776,05
2	171201201		N	Uložení sypaniny na skládky	M3	575,904	12,00	6 910,85
3	171201211		N	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	1 065,422	115,00	122 523,53
4	181951102		N	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	1 092,240	8,00	8 737,92
5	122202202		N	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	575,904	213,00	122 667,55
6	122202209		N	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	M3	575,904	18,00	10 366,27
7	120001101		N	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	86,386	207,00	17 381,90
8	460510024		N	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	M	50,000	291,00	14 550,00
9	345711001		N	chránička podélně dělená HDPE DN 110	M	52,500	172,00	9 030,00
10	564851111		N	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	1 691,550	126,00	213 135,30
11	564861111		N	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	55,500	151,00	8 380,50
12	564871111		N	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	325,075	236,00	76 717,70
13	567142111		N	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 210 mm	M2	52,500	446,00	23 415,00
14	564551111		N	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	M2	44,400	12,00	532,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 II/332, III/27212, III/3323 Straky
 Objekt: ETAPA 2 SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby
 Rozpočet: SO.102a.V SO.102a.V - Komunikace II/332 - Krchleby

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	564561111	N		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	M2	2 140,080	30,00	64 202,40
16	58344197	N		šterkodrt' frakce 0/63	T	1 064,957	340,00	362 085,33
17	577134121	N		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	781,500	226,00	176 619,00
18	573231106	N		Postřik živichý spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	M2	1 534,000	14,00	21 476,00
19	577155122	N		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	752,500	322,00	242 305,00
20	565135121	N		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	752,500	263,00	197 907,50
21	573191111	N		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	752,500	24,00	18 060,00
22	596212210	N		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	158,000	239,00	37 762,00
23	59245020	N		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	M2	155,244	342,00	53 093,45
24	596212214	N		Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	M2	5,800	15,00	87,00
25	592450061	N		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	M2	5,916	253,00	1 496,75
26	596412210	N		Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	M2	3,500	204,00	714,00
27	59246016	N		dlažba betonová vegetační 60x40x8cm	M2	3,570	378,00	1 349,46



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 II/332, III/27212, III/3323 Straky
 Objekt: ETAPA 2 SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby
 Rozpočet: SO.102a.V SO.102a.V - Komunikace II/332 - Krchleby

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	596211110		N	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	20,000	220,00	4 400,00
	ZBV:	07		ZBV č. 7 - Změna dlažebního materiálu Změna dlažebního materiálu -9,6=-9,600 [A]		-9,600		-2 112,00
				aktuální množství		10,400		2 288,00
29	59245018		N	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	M2	20,400	262,00	5 344,80
	ZBV:	07		ZBV č. 7 - Změna dlažebního materiálu Změna dlažebního materiálu -9,6=-9,600 [A]		-9,600		-2 515,20
				aktuální množství		10,800		2 829,60
30	569851111		N	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 150 mm	M2	18,000	109,00	1 962,00
31	591211111		N	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	M2	50,000	329,00	16 450,00
	ZBV:	07		ZBV č. 7 - Změna dlažebního materiálu Změna dlažebního materiálu 9,6=9,600 [A]		9,600		3 158,40
				aktuální množství		59,600		19 608,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 II/332, III/27212, III/3323 Straky
 Objekt: ETAPA 2 SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby
 Rozpočet: SO.102a.V SO.102a.V - Komunikace II/332 - Krchleby

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	58381007		N	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	52,020	513,00	26 686,26
	ZBV:							
		07		ZBV č. 7 - Změna dlažebního materiálu Změna dlažebního materiálu 9,6=9,600 [A]		9,600		4 924,80
				aktuální množství		61,620		31 611,06
33	899432111		N	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	1,000	861,00	861,00
34	919735111		N	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	51,500	45,00	2 317,50
35	919735113		N	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	M	51,500	85,00	4 377,50
36	919112212		N	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	M	51,500	32,00	1 648,00
37	919121212		N	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	M	51,500	118,00	6 077,00
38	938908R11		N	Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením	M2	1 169,500	6,00	7 017,00
39	916131213		N	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	154,500	309,00	47 740,50
40	59217031		N	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	104,856	144,00	15 099,26
41	59217030		N	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	M	14,280	394,00	5 626,32



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 II/332, III/27212, III/3323 Straky
 Objekt: ETAPA 2 SO.102a - Komunikace II/332 - Krchleby
 Rozpočet: SO.102a.V SO.102a.V - Komunikace II/332 - Krchleby

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	59217029		N	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	M	35,700	141,00	5 033,70
43	59217035		N	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	M	2,700	472,00	1 274,40
44	916231213		N	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	78,000	192,00	14 976,00
45	59217017		N	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	M	79,560	149,00	11 854,44
46	916331112		N	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	3,000	144,00	432,00
47	59217002		N	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	M	3,060	80,00	244,80
48	916111123		N	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	32,000	130,00	4 160,00
49	58381007		N	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	3,200	513,00	1 641,60
50	113154122		N	Frézování živiceho krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	364,500	61,00	22 234,50
51	113107343		N	Odstranění podkladu živiceho tl 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	204,000	74,00	15 096,00
52	113106521		N	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	M2	718,500	98,00	70 413,00
53	113107223		N	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	922,500	58,00	53 505,00
54	113106192		N	Rozebrání vozovek ze silničních dleť se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	M2	13,000	167,00	2 171,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 II/332, III/27212, III/3323 Straky
 Objekt: ETAPA 2 SO.102a - Komunikace II/332 - Krehleby
 Rozpočet: SO.102a.V SO.102a.V - Komunikace II/332 - Krehleby

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	113106121		N	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěši ručně	M2	25,500	37,00	943,50
56	113106123		N	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěši ručně	M2	166,500	49,00	8 158,50
57	113107331		N	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	2,000	129,00	258,00
58	113107162		N	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	327,500	31,00	10 152,50
59	113202111		N	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	52,500	36,00	1 890,00
60	113204111		N	Vytrhání obrub záhonových	M	35,500	26,00	923,00
61	966006251		N	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	KUS	11,000	137,00	1 507,00
62	966006R01		N	Odstranění směrových silničních sloupků	KUS	20,000	34,00	680,00
63	997002611		N	Nakládání suti a vybouraných hmot	T	902,881	75,00	67 716,08
64	979082R14		N	Vodorovná doprava suti na skládku	T	902,881	200,00	180 576,20
65	979082R13		N	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	T	902,881	115,00	103 831,32
66	998225111		N	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 205,888	11,00	13 264,77

Celkem:

2 745 703,77



O B E C N Í U Ř A D S T R A K Y

KSUS Středočeského kraje

Zborovská
PRAHA

Straky 16.07 2020.

Stavba : Straky II.-332, III-27212,III-3323

Věc: úprava u projektu - doporučení.

Na základě konzultace při KD doporučujeme změnu povrchu dlažby ze zámkové na žulovou u obecní vývěsní skříně a části povrchu ostrůvku před kapličkou.

Děkujeme za pochopení



stný Josef
ta obce Straky



Zápis z KD č. 12

Stavba:

Straky II-332, III-27212, III-3323

Objednatel: Středočeský kraj
Zastoupený: IBR Consulting s.r.o. _vedoucí sdružení
Zhotovitel: SKANSKA a.s.
Datum: 16.07.2020
Místo: STRAKY
Účastníci: viz prezenční listina

I. Všeobecně		termín	odp.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník po celou dobu realizace díla dle platného stavebního zákona a platných právních předpisů, v souladu s SOD, SD bude po celou dobu stavby na staveništi. Zhotovitel zajistí zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaným osobám. Staveniště zajistí dle plánu BOZP. Zhotovitel bude po celou dobu stavby udržovat pořádek na staveništi. Zhotovitel bude průběžně s postupem prací provádět fotodokumentaci komunikací, sousedních ploch a přilehlých objektů. Termín dokončení stavby je dle SOD 12 měsíců od protokolárního předání staveniště. Bude zimní přestávka 1-3/2020 Vydáno Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.j. MUNYM -050/12616/2020/Jeř 16.03.2020 – 31.05.2020 Byl promazán formulář pro rok 2020. Předchozí informace viz KD č. 4 BOZP – bez připomínek	Probíhá	ZH	
	Probíhá	ZH	
	Probíhá	ZH	
	Probíhá	ZH	
	Probíhá	ZH	
	02.03.2020		
	Probíhá	TDS	
		Probíhá	ZH

II. úkoly z KD			
3.	Střední dělicí ostrůvek (SDO) v křižovatce SO 101 a 102a žádá pan Starosta prověřit zda by nešlo snížit nášlap obruby na 2cm stejně jako je SDO v křižovatce SO 103 a 102b z důvodu velkého počtu přejezdů zemědělských strojů. Objednatel/TDS/zhotovitel souhlasí za předpokladu odsouhlasení změny ze strany AD v opačném případě bude ostrůvek dle RDS. TDS požaduje vyjádření co nejdříve ! – nelze, bude dle RDS – vypouští se, AD poslal změnu ostrůvku SO 101 – zhotovitel zapracuje do ZBV (méně práce), krajní části ostrůvku budou z kamenných kostek – požadavek starosty obce Straky	Probíhá	ZH
4.	Odvodnění SO 101 je řešeno do UV 1,2,3. dle sdělení pana starosty je zasypán odvodňovací řád (km 0,850-0,108 v místě vjezdu) do kterého se napojuje UV 1a2. Objednatel/TDS/starosta/ZH žádají o návrh řešení ze strany AD. Zhotovitel provede pro jistotu kamerovou zkoušku. Starosta potvrdil možnost vytvoření nového řádu do obecního pozemku (stejně řešení jako je stávající) a zaústění do vodoteče. TDS požaduje vyjádření co nejdříve ! – prověřeno UV 1,2,3 budou odvodněny do šachty v km 0,110 vpravo, odvodňovací pero UV 1,2 bude nově vybudováno a řádně obetonováno – AD zašle souhlasné stanovisko – hotovo – vypouští se	3.7.2020	ZH
5.	Část kamenné dlažby je uložena do betonového lože – není možné použít pro další práce – zhotovitel předloží skutečnou výměru kamenné dlažby v betonu – TDS požaduje předložit skutečné výměry	29.7.2020	ZH
6.	Vyústění drenáže SO 101 v km 0,110 vlevo bude až za chodník do vsakovací jímky, návrh dle RDS nelze použít – AD zašle souhlasné stanovisko – AD zaslal souhlasný email – vypouští se	3.7.2020	AD/ZH
7.	Silniční obruby SO 101 vlevo budou znovu osazeny do původní pozice, hotovo – vypouští se	Trvá	ZH
8.	Starosta obce Straky poslal písemný požadavek o změnu dlažby ze zámkové na žulovou u obecní vývěsní skříně a u povrchu ostrůvku před kapličkou – TDS, Objednatel, AD na místě souhlasili – zhotovitel zohlední do ZBV	Průběžně – ukončení realizace do doby dokončení III. Etapy	ZH
	Zkoušky: • viz protokoly		ZH
III. Průběh realizace SO 102a - km 0,500 – 0,230 dokončena 1. vrstva 0/63, uložena 2. vrstva ŠD 0/63 – probíhá urovnání grejdrem + hutnění, v celé délce úseku probíhá dosypávání krajnic a vjezdů SO 101 - km ZÚ-KÚ dokončena ukládka 2. vrstvy ŠD 0/63 – zbývá lokálně zhutnit, překládka stávajícího obecního chodníku, dosypávání krajnic a vjezdů			
IV. Plnění HMG a FHS			
	16.03.2020 byl předložen aktualizovaný HMG na celou stavbu Aktuálně stavba běží dle předloženého HMG	Probíhá	zh
V. Finanční čerpání stavby			
	Stavba běží dle finančního plánu – dle HMG ze dne 16.3.2020 Zhotovitel předložil fakturaci za 06/2020	Probíhá	zh

Příští kontrolní den: 29.07.2020 v 11:00

Zapsal Ing. Martin Kalfeřt

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.

V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Prezenční listina je archivována u TDS.

Ing. Martin Kalfeřt

divize TDS / technických dozorů stav

e-mail:

mobil:

IBR Consulting, s.r.o.

Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00

Přílohy:

- Příloha č.1 – prezenční listina



Prezenční listina

Název stavby	II/332, III/27212, III/3323 STRAKY			
Program	Kontrolní den číslo 12			
Termín	16.07.2020 ve 10 30 hodin			
Účastníci	Jméno	telefon	e-mail	Podpis
	Jiří Červenka Hl. stavbyvedoucí			
	Milan Profous Stavbyvedoucí			
	Bc. Marek Hanuš, MPA KSÚS			
	Ing. Martin Kalfeřt TDS			
	Petr Hofmann BOZP			
	Ján Kukura KSÚS			
	Josef Šťastný Starosta Straky			
	Ing. J. Adamů AD			
	Ing. Jan Fidler, DiS. KSÚS			
	Petr Holan KSÚS			
	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA KSÚS			
	David Mourek Stavbyvedoucí			
	Jiří Vosáhlo KSÚS			
	Radka Nollová Mě úřad Nymburk			
	Barbora Horníčková BOZP Skanska			

CR PROJECT S.R.O.

CR PROJECT[®]
CONSTRUCTIONS & ROADS

oddělení: projekční
vedoucí oddělení:
telefon:
e-mail:
vyřizuje:
telefon:
e-mail:
datum:
č.j.:
č. zakázky:



adresát:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

jméno:

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

adresa:


Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 1

Akce: II/332, III/27212, III/3323 STRAKY

Dne 13.10.2020 autorský dozor obdržel od zhotovitele stavby změnové listy ZBV č. 01-14.
Autorský dozor souhlasí s výše popsányými změnovými listy bez připomínek.

V Mladé Boleslavi, 22.10.2020





Adresát:

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 7

Na Stavbě II/332, III/27212, III/3323 STRAKY – SO 102a byl vznešen požadavek pana starosty obce straky na změnu typu dlažby ze zámkové na žulovou. Objednatel souhlasil.

Za technický dozor konstatuji:

Navržený objem prací rozsahem odpovídá. Jednotkové ceny odpovídají položkám ze smlouvy, respektive soupisu prací. **Doporučuji ZBV 7 k odsouhlasení.**

V Liberci dne 21. září 2020



IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446



Ing. Martin Kariert
TDS



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datová schránka: i2gbcjm