

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 16.3.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000		
2	00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000		
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. vč.případné pasportizace v okolí stavby, objízdných tras či dopravního značení Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
8	02910	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	1,000		
10	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.) Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby v digit. i tištěné formě Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
13	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých ploch, okolí a konstrukcí Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
14	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY havarijní a povodňový plán Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
15	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny							
16	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
5	Komunikace						
17	57792B		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM oprava objízdných tras - odhad 1850,0=1 850,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	1 850,000		
5	Komunikace						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1**Objekt:** SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605**Rozpočet:** SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Kunc, ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 17.3.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Rozpočet: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE vč.nákupu a dovozu 10,0*0,2=2,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	2,000		
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina pol.11130 10,0*0,2*2,0=4,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	4,000		
3	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU pol.113138 15,51*2,4=37,224 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	37,224		
4	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV pol.113524 20,0*0,15*0,25*2,3=1,725 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	1,725		
5	02710R		PASPORTIZACE VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Cenová soustava: -	KPL	1,000		
6	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Rozpočet: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
7	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu a uložení na skládku 10,0=10,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	10,000		
8	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM dobourání 15,51=15,510 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	15,510		
9	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč.odvozu a uložení na skládku 20,0=20,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	20,000		
10	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA skládka cca 20 km 20,0*0,15*0,25*2,3*15=25,875 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	tkm	25,875		
11	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.zpětného odkupu zhotovitelem	M3	853,427		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Rozpočet: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11297,03*0,04=451,881 [A] 5710,19*0,06=342,611 [B] 1240,75*0,06=74,445 [C] -15,51=-15,510 [D] Celkem: A+B+C+D=853,427 [E] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
12	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE profrézování drážky 65,94*3+2*(135+92+136)+373+3*235=2 001,820 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	2 001,820		
13	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč.odvozu a uložení na skládku stržení krajnice v tl.150 mm 665,97=665,970 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	665,970		
14	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M 10,0=10,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	10,000		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 10,0=10,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	10,000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
16	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	665,970		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Rozpočet: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obnova krajnice 665,97=665,970 [A]				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
17	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 4963,0=4 963,000 [A]	M2	4 963,000		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
18	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C 0,6 kg/m2 1987,94=1 987,940 [A]	M2	1 987,940		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
19	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6 kg/m2 5918,59=5 918,590 [A]	M2	5 918,590		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
20	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 1 IS TL. 40MM ACO 11+ 11297,03=11 297,030 [A]	M2	11 297,030		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
21	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	5 710,190		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Rozpočet: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5710,19=5 710,190 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
22	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 1240,75=1 240,750 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	1 240,750		
5			Komunikace				
8			Potrubí				
23	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ úprava povrchových znaků IS 40=40,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	40,000		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
24	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 170+12*2=194,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	194,000		
25	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kompletní vč.založení 28=28,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	28,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Rozpočet: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 0,125*727,0+0,25*2423,8=696,825 [A] 0,5*4*4+16*15=248,000 [B] Celkem: A+B=944,825 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	944,825		
27	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 0,5*4*4+16*15=248,000 [B] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	248,000		
28	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 0,125*727,0+0,25*2423,8=696,825 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	696,825		
29	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč.bet.lože 20,0=20,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	20,000		
30	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 viz profrézování drážky 2001,82=2 001,820 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	2 001,820		
31	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	12 869,530		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605
Rozpočet: SO 101 Oprava vozovky III/00311, km 3.000-1.605

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			12869,53=12 869,530 [A]				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1**Objekt:** SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1**Rozpočet:** SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 16.3.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI pol.97612 2,0*2,6=5,200 [A] pol.113328 24,8*2,0=49,600 [B] Celkem: A+B=54,800 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	54,800		
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV pol.113348 18,6*2,3=42,780 [A] pol.113488 2,0*2,3=4,600 [B] pol.113524 (10,0*0,15+10,0*0,1)*0,25*2,3=1,438 [C] Celkem: A+B+C=48,818 [D] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	48,818		
3	015420		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ pol.97817 206,4*0,01*2,4=4,954 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	4,954		
4	015670		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC použité abrazivo, množství závisí na technologickém zařízení zhotovitel ocení dle jím uvažovaného zařízení a spotřeby předpoklad 70 kg/m2 470,0m2*0,070=32,900 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	32,900		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1 Zemní práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN a náletové vegetace svahy - odhad $2 \cdot 10,0 = 20,000$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	20,000		
6	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku na předpolích tl.200 mm $(8,75-0,5 \cdot 2) \cdot 8,0 \cdot 2 \cdot 0,2 = 24,800$ [B] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	24,800		
7	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku na předpolích tl.150 mm $(8,75-0,5 \cdot 2) \cdot 8,0 \cdot 2 \cdot 0,15 = 18,600$ [B] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	18,600		
8	113488		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku chodníky za konci křídel $2,0 \cdot 5,0 \cdot 2 \cdot 0,1 = 2,000$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	2,000		
9	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč.odvozu a uložení na skládku chodníky za konci křídel $5,0 \cdot 2 \cdot 2 = 20,000$ [A]	M	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
10	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA skládka 20 km dalších 15 km $(10,0*0,1*0,25+10,0*0,15*0,25)*2,3*15=21,563$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	tkm	21,563		
11	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem na celé délce opravy tl.40 mm $((8,75-0,5*2)*78,0+8,75*9,5*2)*0,04=30,830$ [A] na předpolích tl.120 mm $8,75*9,0*2*0,12=18,900$ [B] Celkem: A+B=49,730 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	49,730		
12	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE podél říms $103,2*2=206,400$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	206,400		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
13	42100R		SANACE KONCOVÝCH ČÁSTÍ SPŘAHOVACÍ DESKY V oblasti kotvení MZ - podrobný popis viz TZ $1+1=2,000$ [A] Cenová soustava: -	KPL	2,000		
14	428600		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA	KUS	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			oprava poškozených míst PKO 6*5=30,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
15	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC vč.případného doplnění dlažby odláždění svahů plocha 5-10% 18,5*13,0*2*0,1=48,100 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	48,100		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
16	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl.150 mm na předpolích 8,75*9,0*2=157,500 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	157,500		
17	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.200 mm na předpolích 8,75*9,0*2=157,500 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	157,500		
18	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 840,5=840,500 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	840,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,60kg/m2 157,5*2=315,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	315,000		
20	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ mezi dilatace (8,75-0,5*2)*87,0=674,250 [A] na konec úpravy 8,75*9,5*2=166,250 [B] Celkem: A+B=840,500 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	840,500		
21	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ na předpolích 8,75*9,0*2=157,500 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	157,500		
22	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM na předpolích 8,75*9,0*2=157,500 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	157,500		
23	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC do betonu C16/20 XF1 chodníky za konci křídel 2,0*5,0*2=20,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
24	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM spodní stavba - opěry - 2% plochy $2,0 \cdot (17,0 + 1,7 \cdot 2) + 5,0 \cdot 3,0 \cdot 0,5 \cdot 2 = 55,800$ [A] $1,3 \cdot (17,0 + 1,7 \cdot 2) + 5,0 \cdot 2,5 \cdot 0,5 \cdot 2 = 39,020$ [B] Celkem: $(A+B) \cdot 0,02 = 1,896$ [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	1,896		
25	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM spodní stavba - opěry - 2% plochy $2,0 \cdot (17,0 + 1,7 \cdot 2) + 5,0 \cdot 3,0 \cdot 0,5 \cdot 2 = 55,800$ [A] $1,3 \cdot (17,0 + 1,7 \cdot 2) + 5,0 \cdot 2,5 \cdot 0,5 \cdot 2 = 39,020$ [B] Celkem: $(A+B) \cdot 0,02 = 1,896$ [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	1,896		
26	626213		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM úl.práh opěr - 2% plochy $1,2 \cdot 17,0 \cdot 0,02 = 0,408$ [A] římsy - 2% plochy - viz tryskání $345,72 \cdot 0,02 = 6,914$ [B] Celkem: $A+B=7,322$ [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	7,322		
27	626222		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM úl.práh opěr - 2% plochy $1,2 \cdot 17,0 \cdot 0,02 = 0,408$ [A] římsy - 2% plochy - viz tryskání $345,72 \cdot 0,02 = 6,914$ [B] Celkem: $A+B=7,322$ [C]	M2	7,322		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
28	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM (1,896+7,322)*2=18,436 [A]	M2	18,436		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
29	62663		INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ sp.st. - záv.zídka 5,0*2=10,000 [A]	M	10,000		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
30	711426R		IZOLACE MOSTOVEK STŘÍKANÁ PŘÍMOPOCHOZÍ vč.přípravy povrchu, s posypem chodník 2,0*103,2=206,400 [A]	M2	206,400		
			Cenová soustava: -				
31	78312	A	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST plná skladba ONS pro celk.opravu - popis viz TZ na délce 5,0m od vnějšího líce úl.prahu - 30% plochy nosná konstrukce 240,0*0,3=72,000 [A] mostní zábradlí a zábr.svodidlo 230,0*0,3=69,000 [B] Celkem: A+B=141,000 [C]	M2	141,000		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
32	78312	B	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST sjednocující a vrchní nátěr	M2	470,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			100% plochy na délce 5,0m od vnějšího líce úl.prahu nosná konstrukce 240,0=240,000 [A] mostní zábradlí a zábr.svodidlo 230,0=230,000 [B] Celkem: A+B=470,000 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
33	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) hydrofobní a protikarbonatační ochranný nátěr spodní stavba - opěry $2,0 \cdot (17,0 + 1,7 \cdot 2) + 1,2 \cdot 17,0 + 5,0 \cdot 3,0 \cdot 0,5 \cdot 2 = 76,200$ [A] $1,3 \cdot (17,0 + 1,7 \cdot 2) + 1,2 \cdot 17,0 + 5,0 \cdot 2,5 \cdot 0,5 \cdot 2 = 59,420$ [B] Celkem: A+B=135,620 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	135,620		
34	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje římsy $(0,15 + 0,15) \cdot 103,2 \cdot 2 = 61,920$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	61,920		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
35	87426		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM 1/2 PE trubky vč. odstranění stávající odvodnění úl.prahu $17,2 \cdot 2 = 34,400$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	34,400		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	9117C2		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětná montáž výplňových panelů 130,0=130,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	130,000		
37	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž výplňových panelů - vč.odvozu k opravě PKO 103,0=103,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	103,000		
38	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ pravá římsa - na délku opravy vozovky 112,0=112,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	112,000		
39	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící proužky 0,25*106,0*2=53,000 [A] dělicí čára 0,125*106,0=13,250 [B] Celkem: A+B=66,250 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	66,250		
40	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dělicí čára 0,125*106,0=13,250 [B] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	13,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vodící proužky 0,25*106,0*2=53,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	53,000		
42	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM vč. bet.lože chodníky za konci křídel - u svahu 5,0*2=10,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	10,000		
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč.bet.lože chodníky za konci křídel - u vozovky 5,0*2=10,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	10,000		
44	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 mezi vozovkou a odvod.proužkem 87,2*2=174,400 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	174,400		
45	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 podél říms 103,2*2=206,400 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	206,400		
46	931335		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	113,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přetěsnění prcovních, dilatačních a smršťovacích spar říms odhad po 3m pravá římsa (0,15+0,8)*34=32,300 [A] chodníková římsa (0,15+2,25)*34=81,600 [B] Celkem: A+B=113,900 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
47	93152R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM - ÚDRŽBA vyčištění, výměna těsnící gumy, oprava zalití kotev.šroubů, zálivky a pod - popis viz TZ opěry 17,5*2=35,000 [A] Cenová soustava: -	M	35,000		
48	935843		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLAŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC vč.případného doplnění poničených 20% délky 20,0*0,6*0,2*2=4,800 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	4,800		
49	93639R		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) Vývařiště - vyčištění pod skluzy 2=2,000 [A] Cenová soustava: -	KUS	2,000		
50	93640		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ výplň vsakovacích jímek 1,0*2=2,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	2,000		
51	93653R		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - REPASE popis viz TZ	KUS	9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
 Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
 Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			9=9,000 [A] Cenová soustava: -				
52	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI nové vyvedení u op.5 - vč.krycích nátěrů 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
53	938541		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ odláždění svahů 18,5*13,0*2=481,000 [A] schodiště 1,0*8,0*2=16,000 [B] Celkem: A+B=497,000 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	497,000		
54	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ římasy chodníková (2,25+0,15)*103,2=247,680 [A] malá (0,8+0,15)*103,2=98,040 [B] Celkem: A+B=345,720 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	345,720		
55	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ vč.mechanického oklepání spodní stavba - opěry 2,0*(17,0+1,7*2)+1,2*17,0+5,0*3,0*0,5*2=76,200 [A] 1,3*(17,0+1,7*2)+1,2*17,0+5,0*2,5*0,5*2=59,420 [B] Celkem: A+B=135,620 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	135,620		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	93857		BROUŠENÍ BETON KONSTR odstranění přímopochozí izolace broušením na chodníku 2,0*103,2=206,400 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	206,400		
57	93861		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU vč.odstranění ptačího trusu pro opravu PKO nosné ocel.konstrukce 240,0=240,000 [A] pro opravu PKO zábradlí a zábr.svod. 230,0=230,000 [B] Celkem: A+B=470,000 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	470,000		
58	93863		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR CHEMICKY odmaštění pro opravu PKO nosné ocel.konstrukce 240,0=240,000 [A] pro opravu PKO zábradlí a zábr.svod. 230,0=230,000 [B] Celkem: A+B=470,000 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	470,000		
59	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM Příprava povrchu - suché abrazivní otryskání na stupeň Sa 2 1/2 dle ČSN EN ISO 8501-2 pro opravu PKO nosné ocel.konstrukce 240,0=240,000 [A] pro opravu PKO zábradlí a zábr.svod. 230,0=230,000 [B] Celkem: A+B=470,000 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	470,000		
60	97612		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH výplň vsakovacích jímek - lomový kámen 2=2,000 [A]	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1907200Cestlice III/00311, Oprava mostu ev.č. 00311-1
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1
Rozpočet: SO 201 Oprava mostu ev.č. 00311-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: