

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.5.2021

Reg. č.: vz-24/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46-47 k veřejné zakázce „II/245 Mochov, most ev.č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

46.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 1: V objektu SO 181 je v položce č .4 uvedeno: Stavební a dopravní opatření na dálnici D 11 po celou dobu přestavby mostu: uzavírka odstavných pruhů v délce cca 150 m v obou směrech, zřízení sjezdů, nájezdů a pracovního místa na dálnici, uzavěra jednoho jízdního pásu ve směru na Prahu po dobu cca 4 dnů a zřízení provizorních přejezdů středního dělicího pásu, zřízení a přesuny provizorního dopravního značení na dálnici dle jednotlivých etap, demontáž DZ na dálnici po dokončení stavby. Zřízení provizorních přejezdů středního dělicího pásu se uvažuje jako úplně nové? Pokud ano, v jakých místech? Nebo se předpokládá využití nějakých stávajících ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Předpokládá se využití stávajících přejezdů středního dělicího pásu. První je cca 350 m západně od mostu, druhý cca 2,5 km východně.

47.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 2: Po dobu uzavření jízdního pásu ve směru na Prahu budou jednotlivé směry v jednom pásu oddělené svodidly
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

	Nutnost osazení svodidel bude záviset na přesné délce uzavírky. Nicméně předpokládáme, že bude nutné oddělení jízdních pruhů ocelovým mobilním svodidlem.
--	---

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichneger, ředitel