

Odpovědi na dodatečné dotazy k veřejné zakázce „Oprava havarijního stavu střechy dílen“- 18. 5. 2021:

1. Prosíme o poskytnutí detailu řešení atik

Detail atiky nebyl vypracován, bude předložen realizační firmou po odstranění stávajících vrstev a zjištění skutečného stavu.

2. Pro možnost správného ocenění výměny hromosvodu prosíme o upřesnění výměry rozvodů hromosvodu na střeše.

Jedná se o ležatý rozvod v celkové délce 180 m

3. Prosíme o kontrolu výměr položek č. 51, 57 a 61 výkazu výměr. Podle našeho názoru je v těchto položkách započítána jen polovina atiky pro střechu A.

Bylo opraveno – viz Příloha č. 1 Položkový rozpočet - výkaz výměr_platná verze_18.5.2021.

4. Prosíme o úpravu položky č. 37 výkazu výměr. Položka počítá s kotvením tepelné izolace do tl. 100 mm. Při zateplení střechy rovnými deskami EPS tl. 120 mm a spádovými klíny bude výsledná kotvená tloušťka tepelné izolace větší.

Bylo opraveno- Příloha č. 1 Položkový rozpočet - výkaz výměr_platná verze_18.5.2021

5. Prosíme o zvážení použití položek č. 35 a 36 ve výkazu výměr. Při aplikaci střešní hydroizolační PVC fólie se u přechodu vodorovná / svislá plocha využívají systémové výztužné úhelníky z poplastovaného plechu (obsaženo v položkách č. 29 a 30). Položky č. 35 a 36 se nám tedy zdají nadbytečné.

Ocenit dle zadání.

6. V poskytnutém výkazu výměr jsme nenalezli položky pro dodávku a montáž nových odvětrávacích hlavic. Zároveň prosíme o jejich podrobnější specifikaci.

Doplněno - specifikace je dána číselným kódem položky.