



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č.1 k SoD

číslo objednatele č. 1

číslo objednatele č. 2 22/2013/NVZ

číslo zhotovitele 6/2013/O

„Učebna přípravy materiálu pro strojní výrobu“

Smluvní strany

Objednatel

1. Příspěvková organizace

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV

se sídlem Heverova 191, 280 02 Kolín

zastoupená: Ing. Jaromírem Kratochvílem, ředitelem školy

IČ: 48665860, DIČ: CZ 48665860

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo běžného účtu: 107-1784110287/0100

(dále také jen jako „objednatel č. 1“)

2. Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje,

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

(dále také jen jako „**objednatel č. 2**“)

(oba společně dále také jen jako „**objednatel**“)



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

se sídlem: Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočnay.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 42839

jednající Antonín Zeman

IČ: 64946134 DIČ: CZ64946134.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 číslo účtu 2090007001/5500.

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu se
Smlouvou o spolupráci veřejných zadavatelů č. 3191/OFI/2012 ze dne 4.9.2012.

tento dodatek ke smlouvě

Článek I.

Předmět tohoto dodatku

- 1.1.** Předmět dodatku obsahuje vyvolaná a odsouhlasená změna ve výškovém založení objektu v návaznosti na přiléhající terén a vybudování rampy dle přílohy č.1 (položkový rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 k SoD stavby „**Učebna přípravy materiálu pro strojní výrobu**“.

Článek II.

Cena za dílo

- 2.1.** Původní cena za dílo dle čl. I. Smlouvy o dílo č. objednatele 22/2013/NVZ č. zhotovitele 6/2013/O činí:
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| | 5.450.981,00 Kč bez DPH, |
| cena dodatku č.1 k SoD: | 467.238,00 Kč bez DPH, |
| nová cena díla bez DPH: | 5.918.219,00 Kč, |
| DPH 21 %: | 1.242.826,00 Kč, |
| cena s DPH: | 7.161.045,00 Kč. |


Článek III.

Ostatní ujednání

- 3.1** Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo , objednatele 22/2013/NVZ č. zhotovitele 6/2013/O zůstávají beze změny.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Přílohy:

Příloha č. 1: ZL001 – Zemní práce a založení stavby, rampa

V Jinočanech dne **09-03-2015**

Zhotovitel

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

Antonín Zeman

jednatel společnosti

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

Náměstí 5. května 17

252 25 Jinočany

tel.: 224 312 456; fax: 224 312 422

IČ: 64946124, DIČ: CZ64946124

V Praze dne **09-03-2015**

Objednatel č. 2

Středočeský kraj



Ing. Zuzana Moravčíková

náměstkyně hejtmana Středočeského kraje

V Kolíně dne **09-03-2015**

Objednatel č. 1

**Střední průmyslová škola strojírenská a
Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Kolín IV**

Ing. Jaromír Kratochvíl, ředitel

**Střední průmyslová škola
strojírenská a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191**

-1-

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín	JKSO	
Název objektu	ZL001 - Zemní práce a založení stavby, rampa	EČO	
		Misto	Kolín
		IC	DIČ
Objednatel	SPŠ strojrenska Kolín	48665860	CZ48665860
Projektant			
Zhotovitel	Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.	64946134	CZ64946134
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	14 782,00	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	438 027,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	11 120,00	10	Kulturní památka	0,00	15 Uzemní vlivy
4	Montáž	3 309,00	11		0,00	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky					17 Ostatní
6	Montáž					18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	467 238,00	12	DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

Náměstí 5. května 17

250 25 Jinočany

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

24 312 422

D Celkem bez DPH

467 238,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0		
základní	21,0	467 238,00	98 120,00

Cena s DPH

565 358,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín
Objekt: ZL001 - Zemní práce a založení stavby, rampa

Objednatel: SPŠ strojářská Kolín
Zhotovitel: Stavební firma s.r.o.
Místo: Kolín

Zpracoval:
Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
SO 02	Stavební objekt budovy učebny	25 902,00	441 336,00	467 238,00	327,655	
001	Zemní práce		16 206,00	16 206,00		
001.	Zemní práce		16 206,00	16 206,00		
002	Základy		308 805,00	308 805,00	300,530	
002.	Základy		308 805,00	308 805,00	300,530	
110	Nájezdová rampa	25 902,00	66 194,00	92 096,00	27,125	
110.	Rampa - stavební práce	25 902,00	66 194,00	92 096,00	27,125	
089	Přesun hmot HSV		50 131,00	50 131,00		
090.	Přesun hmot HSV		50 131,00	50 131,00		
	Celkem	25 902,00	441 336,00	467 238,00	327,655	

ROZPOČET

Stavba: Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín
Objekt: ZL001 - Zemní práce a založení stavby, rampa

Objednatel: SPŠ strojírenská Kolín
Zhotovitel: Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.
Místo: Kolín

Zpracoval:
Datum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

SO 02 Stavební objekt budovy učebny 467 238,00 327,655

001 Zemní práce 16 206,00

001. Zemní práce 16 206,00

1	121101101/0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	19,200	27,00	518,00	
2	132201101/0	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	385,00	6 160,00	
3	132201101/0	Přípl. za lepkost hornin. Tř. 3	m3	16,000	14,50	232,00	
4	162701105/0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	219,00	3 504,00	
5	162701109/0	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,000	18,00	288,00	
6	171201201/0	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,000	12,00	192,00	
7	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	16,000	332,00	5 312,00	

002 Základy 308 805,00 300,530

002. Základy 308 805,00 300,530

9	311113136	Stěna tl 400 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 16/20	m2	83,000	1 820,00	151 060,00	94,343
10	311361821	Výztuž tvárcí ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505	t	1,971	38 800,00	76 475,00	2 067
11	271922211/0	Násyp pod základy se zhuštěním (vrstvení po 30 cm), (4x vrstva 71.5 m2 + 1x vrstva 100.0 m2) z recyklátu fr 16-32 tl 30 cm	m2	315,000	258,00	81 270,00	204,120

110 Nájezdová rampa 92 096,00 27,125

110. Rampa - stavební práce 92 096,00 27,125

13	132201101/0	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,150	385,00	828,00	
14	132201101/0	Přípl. za lepkost hornin. Tř. 3	m3	2,150	14,50	31,00	
15	162701105/0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,150	219,00	471,00	
16	162701109/0	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,150	18,00	39,00	
17	171201201/0	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,150	12,00	26,00	
18	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	2,150	332,00	714,00	
19	311113135	Nosná zeď tl 300 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,900	1 440,00	9 936,00	6,265
20	311361821	Výztuž tvárcí ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505	t	0,165	38 800,00	6 402,00	0,173

Č.	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	271922211/0	Násyp pod základy se zhuštěním (vrstvení po 30 cm), (4x vrstva 2,05 m2 + 2x vrstva 5,4 m2) z recyklátu fr 16-32 tl 30 cm	m2	17,538	258,00	4 525,00	11,365
22	271571111/0	Pošíláře zhuštěné pod zákl. desku z kameniva frakce 0-63 mm	m3	0,744	1 129,00	840,00	
23	274311126/0	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	2,150	2 715,00	5 837,00	5,452
24	274351111/0	Bednění základových pásů tradiční oboustranné	m2	8,600	318,00	2 735,00	
25	274351216/0	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	8,600	46,00	396,00	
26	273321116/0	Základové desky z betonu železového pro rampy C 20/25	m3	1,488	2 752,00	4 095,00	3,759
27	273351215/0	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,720	201,00	346,00	0,002
28	273351216/0	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,720	46,00	79,00	
29	273362021/0	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí	t	0,103	31 643,00	3 259,00	0,108
30	612473181/0	Vnější omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	44,138	165,00	7 283,00	
31	620471414/0	Vnější omítka epoxidová soklu	m2	44,138	453,00	19 995,00	
32	622481118/0	Položení vnějších stěn sklolaknitým pleťvem vtláčením do imple	m2	44,138	130,00	5 738,00	
33	711112001/ra	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem hydrostérkou s penetrací a dodáním hmot	m2	38,200	13,00	497,00	
34	51101a	Pochozí povrch nájezdové rampy asfaltovou vrstvou, viz povrch dvora	m2	7,440	550,00	4 092,00	
35	767800111	Montáž kovového trubkového zábradlí v do 1,0 m	m	7,400	380,00	2 812,00	
36	767-001	Dodávka zámečnický spojovaného ocelového zábradlí v 1,0 m	m	7,400	1 502,70	11 120,00	

099 Přesun hmot HSV

50 131,00

099. Přesun hmot HSV

50 131,00

37	998011001/0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	327,655	153,00	50 131,00	
----	-------------	---	---	---------	--------	-----------	--

Celkem

467 238,00 327,655

Stanovisko technického dozoru investora ke změnovým listům pro projekt

„Stavba učebny přípravy materiálu pro strojní výrobu“

na SPŠ strojní a JŠPSJZ v Kolíně

Změnový list ZL 001

ZL 001- založení stavby. Práce uvedené ve změnovém listu jsou vyvolány z důvodů nezohlednění výškových poměrů plochy kde je stavba situována. Projektová dokumentace pro stavební povolení tuto skutečnost nezohledňuje a je založena na předpokladu zcela rovinného terénu. Tento chybný stav je pak přenesen i do zadávacích podmínek, na jejichž základě nebylo možné poté předpokládat nutnost zohlednění tohoto stavu.

Dané vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vícepráce jsou technicky či ekonomicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky, nebo jsou technicky a ekonomicky oddělitelné, pak ale musí být nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

Vyhotovil: Kaftan Miloš
TDI

