

profil zadavatele

V Říčanech dne 27.05.2021
Reg. č.: VZ-123/21
Č.j.: 915/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20-23 k veřejné zakázce „II/329 Plaňany - Radim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadávací dokumentace - II-329 Plaňany - Radim.pdf str. 7: Předpokládaný termín zahájení Zahájení realizace díla : do 10 dnů od převzetí staveniště Ukončení realizace Termín ukončení realizace : do 8 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli Termín vyklizení staveniště : do 10 dnů od ukončení realizace díla
	S-10-Smlouva-OŘ-stavební práce-VZOR-IROP.docx str. 6: Doba a místo plnění 1.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
	Zadávací dokumentace uvádí: „ <i>Termín ukončení realizace: do 8 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli.</i> “ Smlouva o dílo uvádí: „ <i>Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.</i> “ Žádáme zadavatele, aby odstranil rozpor mezi ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ (Zadávací dokumentace - II-329 Plaňany - Radim.pdf) a SMLOUVOU O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE (S-10-Smlouva-OŘ-stavební práce-VZOR-IROP.docx), týkající se DOBY PLNĚNÍ.
Vysvětlení zadávací dokumentace	
Termín realizace je do 6 měsíců.	
21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme ZADAVATELE o upřesnění výztuže ve stavebním objektu 101. 18 K 567202 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB VÁPNEM M3 3.538,080 PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB VÁPNEM Předpokládané množství vápna 5 %. Přesné množství bude určeno

	<p>během stavby po odtěžení konstrukce vozovky. Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postříky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu VV "km 1,513 - 2,900 - sanace AZ vápněním tl. 400 mm - odhad 50 %"1,3*(1228*6,0)*0,4*0,5 1.915,680 VV "km 2,900 - 3,419 90 - sanace AZ vápněním tl. 400 mm - odhad 100 %"1,3*(520*6)*0,4 1.622,400</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o obecný popis položky. Výztuž není požadována.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
22.	<p>Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace zveřejněné na portále e-zak dne 20. 5. 2021 obsahuje přílohu VÝKAZ VÝMĚR. Ve stavebním objektu 102 se pol. č. 2 frézování odkazuje na pol. č. 6 asfaltový beton. Tedy, že vyfrézovaná plocha bude vyplněna směsí ACP 22+ 50/70. Ovšem frézování je 201,9 m³ a asfaltového betonu je 201,9 m² tl. 60 mm = 12,114 m³. Žádáme zadavatele o odstranění tohoto rozporu.</p> <p>2 K 113728.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 201,900</p> <p>PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Materiál byl zaříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1. Čerpání položky na přímý příkaz investora a TDI. <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> VV "ACP 22+ 50/70 - sanace podkladní vrstvy - odhad 10 %" 2019*0,1 201,900 6 K 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 201,900</p>

	PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM Čerpání položky na přímý příkaz investora a TDI. PSC <i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě – očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po tapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél brubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry – nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> VV "ACP 22+ 50/70 - sanace podkladní vrstvy - odhad 10 %" 2019*0,1 201,900
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka č. 2 byla opravena.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Příloha projektové dokumentace B1 Technická zpráva uvádí: „... v rámci SO 102 dojde pouze k výměně obrusné vrstvy.“, uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr chybí položka:
23.	93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2
	Protože v podrobném popisu položek frézování výše uvedeného SO zmínka o zametení chybí. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o položku 93818.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka byla přidána.

Zadavatel příkládá jako přílohu tohoto vysvětlení tyto dokumenty:

- II-329 Plaňany - Radim - neoceněný soupis prací.xlsx
- II-329 Plaňany - Radim - neoceněný soupis prací_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou cenu na: **35.219.090,93 Kč** bez DPH.

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín: **09.06.2021 v 10:00**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel