

profil zadavatele

V Říčanech dne 02.06.2021
Reg. č.: VZ-123/21
Č.j.: 929/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24-25 k veřejné zakázce „II/329 Plaňany - Radim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace zveřejněné na portále e-zak dne 27. 5. 2021 obsahuje přílohu VÝKAZ VÝMĚR. Ve stavebním objektu 101 je u pol. č. 5 sejmutí ornice v doplňujícím textu uvedeno: „ <i>nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i> “. Uchazeč se táže, co přesně Zadavatel zamýšlí s 1838,46 m ³ sejmuté ornice, když pol. č. 33 poplatků za skládku tuto nezahrnuje? Uchazeč požaduje výměru ornice zahrnout do pol. 33, nebo od zadavatele požaduje přesné stanovení, jak s touto ornici naložit. Stavba: 201723_XC4 II/329 Plaňany - Radim Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace
24.	5 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 1.838,460 <i>sejmutí ornice - násyp</i> (90*1.5+226*2.5)*0.15=105.000 [A] <i>sejmutí ornice - příkopy</i> (1653*3+222+294+100*2+324*3+112*7+123+451+512*3.7)*0.15=1484.910 [B] <i>sejmutí ornice - krajnice</i> (45+810+6+44+54+46+158+166+16+63+249)*0.15=248.550 [C] <i>Celkem: A+B+C=1 838.460 [D]</i> položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
	Vysvětlení zadávací dokumentace Výkaz výměr obsahuje položku č. 12 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M. Dále byly přidány položky č. 35 a 36 pro mezideponii a výkop z ní.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace zveřejněné na portále zadavatele dne 27. 5. 2021 obsahuje přílohu VÝKAZ VÝMĚR. Ve stavebním objektu 101 je u pol. č. 6 odkopávky v doplňujícím textu uvedeno: „ <i>nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141***</i> “. Uchazeč se táže, co přesně Zadavatel zamýšlí s 3.538,08 m ³ zeminy, když pol.
25.	

	<p>č. 33 poplatek za skládku tuto nezahrnuje? Uchazeč požaduje výměru odkopávky zahrnout do pol. 33, nebo od zadavatele požaduje přesné stanovení, jak s touto zeminou naložit. Dále se uchazeč táže, z jakého důvodu nebyla, v případě položky č. 6 použita položka 122738 (ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM) stejně, jako v případě položky č. 7, ale pouze položka 12273 (ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I)? 6 K 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3 3.538,080</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhumnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Položka č. 6 byla odstraněna. Šlo o duplicitu k položce č. 18. Ta zahrnuje veškeré práce spojené s vápněním na místě, včetně zhutnění vrstvy.</p>
--	--

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá:

- 201723 - II-329 Plaňany - Radim - neoceněný soupis prací.xlsx
- 201723_XC4 - II-329 Plaňany - Radim.xml

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu na **35.015.136,53 Kč** bez DPH.

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín **16.06.2021 v 10:00**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel