


PŮDORYS PODKROVÍ
STÁVAJÍCÍ STAV
1:100



SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY:

51	SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY - Podlahová konstrukce	
	- Prkenná pochozí lávka	25mm
	- Vazný trám	300mm
	- Prkenná podlaha	30mm
	- Vrstva prken (křížem)	30mm
	- Čistší desky	15mm
	- Prkenný záklop	30mm
	- Nosný trám	300mm

LEGENDA MATERIÁLŮ A BAREV

	Stávající zdivo z pálených cihel plných a děrovaných
	Bourané konstrukce
	Demontáž pochozí lávky a prkenného záklopu dřevěného pódia Nutno provést tak, aby ji bylo možno znovu namontovat

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY OBVODOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPETY MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY

POZN. 1

- CELKOVÁ VÝŠKA BOURANÉHO KOMÍNU 17,8 m
- ZPEVNĚNÍ PODKLADU KŘEMICITANEM
- PO VYBOURÁNĚM KOMÍNU BUDE PROVEDENA NOVÁ JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA OD VÝROBCE SCHVÁLENÉHO PRO KULTURNÍ PAMÁTKY. KONEČNÝ BAREVNÝ NÁTĚR BUDE SJEDNOCEN SE STÁVAJÍCÍM ODSTÍNEM STĚN.

POZN. 5

- BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA, KTERÁ BUDE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO JE STÁVAJÍCÍ

- OMÍTKA NA OKOLNÍCH STĚNÁCH

- DÁLE BUDE PROVEDEN NÁTĚR VE STEJNÉ BARVĚ JAKO OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY

POZN. 6

- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PÓDIA, NUTNO PROVÉST TAK, ABY BYLO MOŽNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- PO ZHOTOVĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV ZPĚTNÁ MONTÁŽ PÓDIA

POZN. 7

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ DŘEVĚNÉ LÁVKY, NUTNO PROVÉST TAK, ABY BYLA MOŽNÁ JEJÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Snížení energetické náročnosti objektu Zámek

DOMOV PRO SENIORY ROŽDALOVICE, Zámek Rožďalovice, U Barborky 1

SPEC. OBJEDNATEL	Investor: Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34				Č.para
	Objednatel: Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Zodpovědný projektant Ing. Otakar VAŠÁK		Hlavní inženýr projektu Ing. Otakar VAŠÁK		Autorizováno
	Kresla Petr Jířík				
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.: +420 469 622 833,				
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant Ing. Otakar VAŠÁK		Výpracoval Petr Jířík		Autorizováno
	Kresla Petr Jířík				
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.: +420 469 622 833,				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace: DPS	profesní část: D.1.1	datum expedice: 06/2019	datum editace: 06/2019	měřítko: 1:100
	zakázka: 61904	název výkresu: PŮDORYS PODKROVÍ-stávající stav+bourání			číslo výkresu: D 1.1.5