

Profil zadavatele

V Říčanech dne 7.6.2021

Reg. č.: vz-153/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-9 k veřejné zakázce „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Ve výkazu výměr jsou všechny asfaltové směsi uvedeny jako modifikované, ale PD neuvádí druh modifikace. Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Uvažované druhy modifikace jsou následující: <u>Vozovka na předpolí</u> Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu vozovky ACO 11+ PMB 45/80-65 Asfaltový beton pro podkladní vrstvu vozovky ACP 16+ PMB 25/55-60 <u>Vozovka na mostě</u> Asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu vozovky ACO 11+ PMB 45/80-65 Asfaltový beton pro podkladní vrstvu vozovky ACL 16+ PMB 25/55-60
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Ve výkazu výměr SO 201 je položka č. 054-465512 - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC v množství 22,736 m ³ . V popisu položky je uvedeno: „Dlažba z lomového kamene. měřeno v ACAD: O1: 0,20*(7,36+13,12), P2: 0,20*(6,32+9,30), P3: 0,20*48,72, O4: 0,20*(7,38+13,80+7,68)“
	Dále je v TZ napsáno toto: 4.2.7.11 – Úpravy pod mostem „Podél křídel obou opěr a před dřikem opěry O4 bude provedena kamenná dlažba do betonu dle VL4.“ Jenže dle VL4 je tloušťka dlažby 0,3m ale výpočet v položce uvádí 0,2m. Tato nejasnost má zásadní vliv na objem položky. Objasní zadavatel tuto nejasnost?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: Podle VL4 206.02 je tloušťka dlažby 200 mm, též uvedeno v TZ odst. 4.10.11. Platí tloušťka dlažby 0,2 m.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Ve stavební objektu SO 201 je položka č. 039-42838 - KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE v množství 37,65 m. V položce je popis: „Zřízení vrubového kloubu ve sprážené desce. měřeno v ACAD: Vrubový kloub ve spráž. desce nad P2: 12,55; Vrubový kloub ve spráž. desce nad P3: 12,55; Vrubový kloub ve spráž. desce nad P4: 12,55“ Z popisu je vidět, že byla do výměry chybně započítán kloub na pilířem P4. Tento pilíř se na této stavbě nevyskytuje, a tudíž je výměra špatně. Opraví zadavatel tuto položku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Položka č. 039-42838 pro P2 a P3 činí 25,1 m.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

	Ve stavebním objektu SO001 – demolice je položka č. 004 – 014131 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) v množství 6,715 m³. Popis uvádí:“ Odstraněná stávající hydroizolace - podle položky 97817 (plocha): 671,52; objem: 0,01*A“ Z výpočtu je jasné vidět, že se jedná o řádovou chybu a že ve výpočtu mělo být uvedeno 0,001m místo 0,01m. Opraví zadavatel výpočet? Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: Ploušťka izolace 0.001 m. což je 1 mm, je velmi neobvyklá, a proto uvažována nebyla. Vzhledem ke stáří objektu bylo s rezervou uvažováno 10 mm, což je 0.01 m. Na straně dokumentace asi lze řádovou chybu při převodu jednotek s vysokou pravděpodobností vyloučit a objem 6.7152 m³ platí.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: Při kontrole výkazu výměr jsme našli nesrovnalost. Ve stavebním objektu SO 201 – investor KSÚS pol.č. 030 – 333325 - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 v množství 472,52000 m³. Jelikož zhotovitel výkaz výměr neuvedl výpočet a nevíme jak se k výsledku dostal, sami jsme přepočítaly objemy a dostali jsem se k jinému výsledku. Prověří zadavatel výkaz výměr ? Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: Kubatura byla prověřena. Odpovídá PD. Součástí položky není beton založení opěr, který je součástí položky 272325.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: Při kontrole výkazu výměr jsme našli nesrovnalosti. V žádné položce není započítána tvorba podložiskových bloků pro ložiska mostu. Doplní zadavatel tuto skutečnost do výkazu výměr ? Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: Podložiskové bloky jsou vykázány jako součást opěry.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: V zadávacím soupisu prací je uvedeno použití modifikovaných asfaltových směsí v TZ a příloze vzorový příčný řez jsou směsi nemodifikované. Jedná se o položky SO 181 a 201. Žádáme o upřesnění jaké asfaltové směsi má uchazeč ocenit. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: Je nutné, aby dodavatel při prokazování kvalifikace podepsal formuláře v příloze "V-10-OŘ-Formuláře 1-8" sedmkrát, nebo lze tuto přílohu podepsat najednou jediným elektronickým podpisem (s výjimkou formulářů, které podepisují členové realizačního týmu)? Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: V případě jednotného dokumentu vyjadřuje signatář souhlas s celým obsahem jedním elektronickým podpisem.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.7.2021 do 10:00 hod.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel