



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-3694/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zdislavice – COLAS + BES + ČNES

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník (správce):

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce společnosti

Společník 1:

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

jejímž jménem jedná Petr Váňa, jednatel

Společník 2:

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná Petr Horák, obchodní ředitel a zplnomocněný zástupce společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 16.12.2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 3

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	144.819.751,71 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	150.547.316,27 Kč
DPH 21%	31.614.936,42 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	182.162.252,69 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 jsou Objednatel odsouhlaseny Změnové listy 5-6

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

„Zdislavice – COLAS + BES + ČNĚS“
Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční
stavitelství,
zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.
(vedoucí společník společnosti)

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 5

Stavba

II/112 Zdislavice – hranice

Středočeského kraje

SO 101 – ZÚ - Kuňovice

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:

COLAS

COLAS CZ

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9

— BES —

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

ČNES

ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno - Kročehlavy

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - ZÚ - Kuňovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/002	Číslo ZBV: 5
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - ZÚ - Kuňovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/002	Číslo ZBV: 5.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů		

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodnění Změny: **Změna založení objektu**

Dílčí změna 1: Odstranění žulových kostek vodící linky

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po odbourání stávajících konstrukcí, kde v podloží byla nalezena kamenná linka. Zadávací PD požadovala provedení recyklace podloží vozovky, a proto se kamenná linka musela vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci.

Dne 16.8.2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 101 ve staničení km 28,270 - 29,091; km 29,091 - 29,560 (viz doklad č.08). Kopanými sondami byl zjištěn výskyt žulového kamene položeného jako vodící linka po obou stranách stávající komunikace v celé délce úseku.

Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění kamene vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena (doklad č.13). Stav byl zdokumentován fotografiemi (doklad č.09) a zapsán do stavebního deníku díla dne 16.8.2020 na listu č. 13 (doklad č.08) a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Tato změna byla schválena autorským dozorem (doklad č. 10), technickým dozorem stavby (doklad č. 11) a KSÚS (doklad č. 12).

Dílčí změna 2: Navýšení rozsahu frézování asfaltových ploch

PD předpokládala s vyfrézováním asfaltu v celé ploše komunikace a zbylý asfalt měl být využit k recyklaci za studena. Nad kamennou linkou se však musel navíc asfalt vyfrézovat na úroveň linky v šířce 1m a tloušťce 0,1m, aby se linka dala vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci (doklad č. 08 + doklad č. 09).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečností byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad 11) a projektantem AD (doklad 10).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00	

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zc
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvy
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

	Číslo paré:
--	-------------

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 005**

Název Stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
27 574 638,30

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	784 320,48	28 358 958,78	784 320,48

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 065 456,00	1 849 776,48	6,71%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	29 424 414,78	1 849 776,48	6,71%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s. souhlasím Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o., středisk souhlasím Ing. Petr Rospopčuk

Stavební dozor:

Stavební dozor: souhlasím Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

Zástupce Objednatele: Ing. Milan Peška

Supervize:

Supervize: Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem															
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice										SO 101/2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice										Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU (konstrukce z kamene)	T	173,802	425,802	252,000	330,000	57 354,66	0,00	83 160,00	140 514,66	83 160,00	144,99%		
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1630,813	1882,813	252,000	845,000	1 378 036,99	0,00	212 940,00	1 590 976,99	212 940,00	15,45%		
34	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3801,000	6321,000	2520,000	90,000	342 090,00	0,00	226 800,00	568 890,00	226 800,00	66,30%		
35	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI	M3	12,240	264,240	252,000	1353,000	16 560,72	0,00	340 956,00	357 516,72	340 956,00	2058,82%		
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019													
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	2520,000	2520,000	62,000	0,00	0,00	156 240,00	156 240,00	156 240,00	100,00%		
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	3780,000	3780,000	12,000	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	100,00%		

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradlek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	150 307 165,87
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	181 871 670,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,79%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 487 414,16
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,14%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,65%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 487 414,16
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86

12=(1)*0,15		Limit	21 722 962,76
13=(38/1)	Sledování limitu (15%)		0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5		0,00

10=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		0,00%																		
		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -								
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)								
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje	0,00	5 487 414,16	5 487 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 054,80	4 541 054,80	4 541 054,80	0,00	946 359,36	946 359,36	946 359,36	0,00	0,00	0,00
104	1	km 4,373 - Čechtice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2	Kuňovice - km 4,373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 805,64	580 805,64	580 805,64	0,00	475 364,16	475 364,16	475 364,16	0,00	0,00	0,00
101	3	ZÚ - Kuňovice	0,00	784 320,48	784 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 403,12	395 403,12	395 403,12	0,00	388 917,36	388 917,36	388 917,36	0,00	0,00	0,00
102	4	Kuňovice Intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 790,84	125 790,84	125 790,84	0,00	82 077,84	82 077,84	82 077,84	0,00	0,00	0,00
101	5	ZÚ - Kuňovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.																						

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - ZÚ - Kuňovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápis SD 16.8.2020	1	
09 Fotodokumentace	3	
10 Vyjádření AD	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Souhlas KSÚS	1	
13 Zápis z KD z 1.9.2020	4	
14 Oznámení zhotovitele 10.9.2020	2	
15 Protokol o likvidaci odpadu	2	
16 Rekapitulace druhu odpadu	1	
17 Výpis z obchodního rejstříku	4	
18 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	25	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem															ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)														
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje															SO 101/002														
Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice															celkem														
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice															celkem														
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																
1	0	Všeobecné konstrukce a práce																											
1	014101.	POPLATKY ZA SKLADKU																											
pol. 12931: 1464,456*0,25=366,114M3																													
Celkem: 583,96+366,114=950,074M3																													
ZBV3																													
2	014102.	POPLATKY ZA SKLADKU																											
0,2*0,2*2520*0,5=252,000t (řulový kámen s kusy betonu)																													
0,2m; 0,2m; 2520m ... rozměry linky																													
2,5t/m3 ... objemová hmotnost																													
ZBV5																													
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA																											
4	014211.	POLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE																											
5	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH ŠITÍ																											
1																													
6	11130.	Zemní práce																											
SEIMUTÍ DRNU																													
7	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMIELENÉHO																											
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH																											
2520*0,1*1=252,000																													
2520m ... délka																													
ZBV5																													
1m ... šířka																													
0,1m ... hloubka																													
následná recyklace materiálu za studena																													
9	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH																											
10	12572.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I																											
11	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I																											
12	12931.	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M																											
ZBV3																													
1464,456M ... geodetické zaměření																													
13	12940.	ČISTĚNÍ RAMOVÝCH KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ																											
14	129597.	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM																											
15	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TR. I																											
16	13273.	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I																											
17	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ																											
18	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																											
19	17411.	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM																											
20	17581.	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																											
21	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I																											
22	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M																											
23	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI																											
24	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ																											
3																													
25	217325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37																											
26	317365.	VYTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B																											
27	333212.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC																											
4																													
28	45111.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON																											
29	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30																											
30	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO																											
31	45360.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMIZ MEZEROVITÉHO BETONU																											
32	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC																											
33	465514.	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30																											
5																													
Komunikace																													
34	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M																											
2520*1*2=2520																													

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdíslavice - hranice Středočeského kraje							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice							SO 101/002						
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice							celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	915221.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	943,078	943,078	0,000	349,000	329 134,22	0,00	0,00	329 134,22	0,00	0,00%
71	9183E2.	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	25,800	25,800	0,000	13368,000	344 894,40	0,00	0,00	344 894,40	0,00	0,00%
72	938442.	OGŘTĚNÍ ZDIVA OTŘÍSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	32,330	32,330	0,000	413,000	13 352,29	0,00	0,00	13 352,29	0,00	0,00%
73	938444.	OGŘTĚNÍ ZDIVA OTŘÍSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	2,754	2,754	0,000	1651,000	4 545,85	0,00	0,00	4 545,85	0,00	0,00%
74	94890.	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZBĚŽENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3 OP	10,238	10,238	0,000	788,000	8 067,54	0,00	0,00	8 067,54	0,00	0,00%
75	96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	63,570	63,570	0,000	2044,000	129 937,08	0,00	0,00	129 937,08	0,00	0,00%
76	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,499	3,499	0,000	5536,000	19 370,46	0,00	0,00	19 370,46	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019											
102	12920.	ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU	M3	0,000	583,960	583,960	406,000	0,00	0,00	0,00	438 687,76	438 687,76	100,00%
		2246M ... délka číštění krajnic SO 101									237 087,76	237 087,76	100,00%
		délka SO101 dle PD je 2,346 km; bylo odečteno 100m (místa, kde jsou sjezdy = 2246m). Čištění na obou stranách 2*2246=4492 m											
		0,65m ... průměrná šířka krajnice: 0,20m ... hloubka											
		2246*(2*0,65)*0,20=583,96M3											
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	2520,000	2520,000	62,000	0,00	0,00	0,00	156 240,00	156 240,00	100,00%
		úsek: km 28,270 - 29,091 (odečteno: 30m most)											
		791*2=1582,000											
		úsek: km 29,091 - 29,560											
		469*2=938,000											
		Celkem: 1582,000+938,000=2520,000											
101	113558	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	3780,000	3780,000	12,000	0,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	100,00%
		252*15=3780,000											
		252t											
		15km ... vzdálenost											
		Všechny změny celkem						27 574 636,30	0,00	0,00	1 849 776,48	29 424 414,78	6,71%

Stavba II (112) Zdravotní

Denní záznamy stavby

Ukázka

13.

Datum

16.8.20

Stavba II (112) Zdravotní
Stavba I. HODNOCENÍ
Stavba II. HODNOCENÍ
Stavba III. HODNOCENÍ
Stavba IV. HODNOCENÍ
Stavba V. HODNOCENÍ

- Odstavení zvláštního luku z
Krajinou od mostu v km 19,091
Stavba Zdravotní
- Doplacení betonu na stavbu 0/32
Zakládání betonu, betonová konstrukce
Zvláštní luku, hruškový beton po
úpravě 200mm
- Odstavení materiálu na skládce
Zvláštní luku v km 19,091 po 8/1
Tím v km 18,220 Práva, leva strana

17.8.20

Stavba I. HODNOCENÍ
Stavba II. HODNOCENÍ
Stavba III. HODNOCENÍ
Stavba IV. HODNOCENÍ
Stavba V. HODNOCENÍ

- Doplacení betonu na stavbu 0/32
Zakládání betonu, betonová konstrukce
Zvláštní luku, hruškový beton po
úpravě 200mm
- Odstavení materiálu na skládce
Zvláštní luku v km 19,091 po 8/1
Tím v km 18,220 Práva, leva strana

17.8.20

Stavba I. HODNOCENÍ
Stavba II. HODNOCENÍ
Stavba III. HODNOCENÍ
Stavba IV. HODNOCENÍ
Stavba V. HODNOCENÍ

Stavba I. HODNOCENÍ
Stavba II. HODNOCENÍ
Stavba III. HODNOCENÍ
Stavba IV. HODNOCENÍ
Stavba V. HODNOCENÍ







Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Odstranění obrub pod konstrukcí vozovky SO 101 – ZÚ - Kuňovice – ZBV 5
Akce: II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost **Valbek spol.s r.o. – středisko Plzeň** je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

Během realizace byly odstraněny žulové „obruby“ (kamenné linky – po obou stranách komunikace), obnažené během výstavby výše uvedeného SO. Jedná o vyjmutí žulových „obrub“, zasypání a zhutnění materiálem vhodným k recyklaci. Tím došlo k navýšení výměr (viz změna soupisu prací)

Během přípravy PD nebylo možné tuto skutečnost předvídat, a tudíž činnosti a materiál spojený s odstraněním obrub nebylo ani součástí původního soupisu prací.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 22. 4. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 5 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájm 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 5 – SO 101 ZÚ - Kuřovice.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s odstraněním kamenné linky.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických
podmínek spočívajících v zastižení kamenné linky po obou okrajích vozovky.

S ohledem na technologii recyklace podkladních vrstev v souladu s PDPS je nutné tuto
kamennou linku odstranit a nahradit materiálem vhodným k recyklaci v souladu s průkazní
zkouškou.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství uvedené v ZBV 5, tzn.
odstranění 2.520 délkových metrů kamenné linky, odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s., oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Neradílek

Váš dopis zn. / ze dne
10. 9. 2020

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Říčený
24. 9. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 101 a SO 102 – „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ **souhlasí** s provedením navržených změn během výstavby na SO101 a SO102. Jmenovitě se jedná o odstranění krajníků ze žulových kostek, které nebyly zachyceny v projektu, ale je třeba zajistit jejich odstranění, aby bylo možné provést recyklaci za studena.

S pozdravem

Zápis z 13. KD stavby

II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje

Datum: 1. 9. 2020

Místo: sídlo obalovny Colas - Soutice

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 16.3.2020 v rozsahu SO 103 a SO 104 mezi staničeními km 31,316 – 34,362.

Dne 8.6.2020 proběhlo předání staveniště v rozsahu SO 101, 102 a zbylé části SO 103.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. etapy realizace (Borovnice – most před Čechticemi), včetně schéma vedení objízdných tras.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 2. etapy realizace (Kuňovice – Borovnice), včetně schéma vedení objízdných tras.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 3. etapy – SO 101 a 102 (Kuňovice – Zdislavice).

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat Valbek, spol. s r.o. - Ing. Petr Rospopčuk.

Schválené čístopisy RDS: SO 101, 102, 103 a 104.

RDS SO 105 a 106 budou předloženy před zahájením prací v roce 2021.

4. Informační cedule

Informační cedule byly osazeny na určená místa.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: - Frézování, nestmelené vrstvy, zemní práce, asfaltové vrstvy

- Recyklace konstrukčních vrstev

- Kontrolně zkušební plán

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

SO 103: Správce kabelového vedení CETIN byl informován o prováděných pracích.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil HMG prací SO 103, SO 104 a SO 101, SO 102.

KD 2.9.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení uzavírky silnice II/112 na Ministerstvo obrany ČR

- TDI zašle oznámení zahájení prací na Ústav archeologické památkové péče středních

Čech. – KD 31.3.2020 oznámení odesláno.; Dne 30.4. proběhla kontrola, nebylo

zjištěno narušení archeologických situací.

- TDI zašle oznámení zahájení prací na Povodí Vltavy, státní podnik – *KD 31.3.2020 oznámení odesláno.*

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 6.3.2020.

10. Provedené práce a výhled prací

Úsek stavby mezi křižovatkou na obec Borovnice a mostem před Čechticemi je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 5.6.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 8.6.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Úsek stavby mezi křižovatkou od obce Kuňovice a křižovatkou na obec Borovnice je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 4.8.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 6.8.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Ode dne 6.8.2020 je zahájena dopravní uzavírka části stavby mezi začátkem úseku a Kuňovicemi (SO 101 a 102). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je dokončeno frézování stávajících vozovkových vrstev, demontáž svodidel a dopravního značení, chráničky inženýrských sítí. V Kuňovicích bylo provedeno odstranění dlažebních kostek a kamenné linky a reprofilace podkladu pro provedení recyklace.

Probíhá sejmutí krajnice a čištění příkopů, recyklace podkladních vrstev, infiltrační postřik, pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP 16+. Na propustku P2 je provedena demolice a realizace nového potrubí včetně zpětného zásypu.

Do příštího KD budou probíhat práce na SO 101 a 102 – dokončení recyklace podkladních vrstev, odkopy krajnic a příkopů, realizace odláždění propustku P2, pokládka asfaltových vrstev – ACP a ACL.

11. Různé

Zhotovitel předložil Certifikát managementu systému kvality

Zhotovitel předložil Zprávu o pasportizaci objektů a oplocení – paré č.2

12. Kontrola bodů z minulých KD

3.1 Při pročištění trub hospodářských vjezdů bylo zjištěno popraskané a propadlé potrubí u vjezdů v SO 104 vlevo v km 1,870 a 2,730. Bylo rozhodnuto o realizaci nových vjezdů. Bude řešeno formou ZBV.

4.1 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. – KD 12.5. Bylo oznámeno Objednateli. – KD 4.8. zhotovitel zašle toto ZBV č. 1 ke kontrole na technickou asistenci. – *KD 1.9. zasláno na TA, byla doplněna stanoviska TDI a AD.*



9.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů v rozsahu SO 103 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. – KD 21.7.2020 bude řešeno formou ZBV. – *KD 1.9. zhotovitel zašle toto ZBV č. 2 ke kontrole na technickou asistenci.*

13. Nové body

13.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů na SO 101 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 3.

13.2 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace v části SO 101 a SO 102. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 4 v rámci SO 101.

Příští KD se bude konat v úterý **15. 9. 2020 od 10:00 hod.** se srazem na staveništi u křižovatky na konci obce Kuňovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 13 – 1. 9. 2020

Kontrolní den č. 13 – 1. 9. 2020

II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje

[illegible]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Mgr. Zdeněk Dvořák MBA
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel.	Datum
		Ing. Neradilek /	10. 09. 2020

Stavba (Dílo):	II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Smlouva o dílo číslo:	S-3694/00066001/2019
Související korespondence:	žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelem dne 16. 12. 2019 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce.

Dne 14. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 101 a SO 102, kde byla zjištěna linka z žulových kamenů po obou krajích komunikace. Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění krajníků vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena. Stav byl zdokumentován fotografiemi a zapsán do stavebního deníku díla dne 14. 8. 2020 na listu č. 12 a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s odstraněním žulových vodících linek – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Neraďílek
manažer regionu Pardubického
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 14. 8. 2020 na listu č. 12.
- 2) PR04 – Fotodokumentace

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **10055,4 tun zeminy a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajber, vedoucí střediska recyklace

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 3 - 21
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v lednu 2021 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **62,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 28.1.2021

Ing. Jaromír Šrajer, vedoucí střediska recyklace

Přijatý odpad ze stavby

Objekt

SO 101	Zemina a kamení [m3]	Původní ZBV 3	1300,576	2250,65
	Beton [t]	Původní ZBV 5	173,802	425,802
SO 102	Zemina a kamení [m3]	Původní ZBV 4	214,986	454,699
	Beton [t]	Původní ZBV 6	334,428	391,228
SO 103	Zemina a kamení [m3]	Původní ZBV 2	924,04	2175,583
	Beton [t]	Původní	52,136	52,136
SO 104	Zemina a kamení [m3]	Původní	1673,418	1673,418
	Beton [t]	Původní ZBV 1	184,648	746,048

Zemina a kamení [m3] 6554,35 m3
Beton (linka) [t] 1615,214 t

Přijatý odpad

beton (linka) 1615,214 t
zemina a kamení 10055,4 t
objemová hmotnost 10055,4 / 6554,35 = 1,534 t/m3
zeminy a kamení

Zpracoval: Kristýna Hrnčířo
dne: 02.02.2020

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	opravy silničních vozidel
	projektová činnost ve výstavbě
	hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
	činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
	výkon zeměměřických činností
	Zámečnictví, nástrojářství
	Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	provádění zemních prací
	obráběčství
	opravy karoserií
	inženýrská činnost ve výstavbě
	zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971
č.p. 65, 586 01 Čížov
Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974
03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika
Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda představenstva:	Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973
	K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4
	Den vzniku funkce: 15. června 2020
	Den vzniku členství: 10. května 2020
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975
	014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko
	Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:	JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965
	44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika
	Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:	
	COLAS S.A. , ident. číslo 552025314
	75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika
	Registrační číslo: 552025314
Akcie:	
	4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Základní kapitál:	467 666 000,- Kč
	Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	
Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.	

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsáním způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 6

Stavba

**II/112 Zdislavice – hranice
Středočeského kraje**

SO 102 – Kuňovice intravilán

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9



BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov



ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno - Kročehlavy

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Kuňovice intravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/002	Číslo ZBV: 6
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	240 150,40	240 150,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	240 150,40	240 150,40

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdíslavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Kuřovice intravilán		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/002	Číslo ZBV: 6.3
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	21 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Změna založení objektu Dílčí změna 1: Odstranění žulových kostek vodící linky Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po odbourání stávajích konstrukcí, kde v podloží byla nalezena kamenná linka. Zadávací PD požadovala provedení recyklace podloží vozovky, a proto se kamenná linka musela vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci. Dne 14.8.2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 102 ve staničení km 29,560 - 29,933, viz doklad č.08 list 12. Kopanými sondami byl zjištěn výskyt žulového kamene položeného jako vodící linka po obou stranách stávající komunikace v celé délce úseku. Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění kamene vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena (doklad č.09). Stav byl zapsán do stavebního deníku díla dne 14.8.2020 na listu č. 12 (doklad č.08) a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Tato změna byla schválena autorským dozorem (doklad č. 12), technickým dozorem stavby (doklad č. 13) a KSÚS (doklad č. 11). Dílčí změna 2: Navýšení rozsahu frézování asfaltových ploch PD předpokládala s vyfrézováním asfaltu v celé ploše komunikace a zbylý asfalt měl být využit k recyklaci za studena. Nad kamennou linkou se však musel navíc asfalt vyfrézovat na úroveň linky v šířce 1m a tloušťce 0,1m, aby se linka dala vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci (doklad č. 08). Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností. Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad 13) a projektantem AD (doklad 12). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby. Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.			

Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00		240 150,40		240 150,40	240 150,40
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:					
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.		jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň		jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	podpis
Stavební dozor:		jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)		jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje		jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)		jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	podpis
Zhotovitel		jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 006

Název Stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Kuňovice intravilán

Údaje v Kč bez DPH	
Cena SO/PS dle Smlouvy	<u>Poznámka:</u> Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat	
7 753 207,38	

Cena SO/PS v předchozích ZBV:	Údaje v Kč bez DPH			
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	207 868,68	7 961 076,06	207 868,68

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH			
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	240 150,40	448 019,08	5,78%

Cena SO/PS po této ZBV:	Údaje v Kč bez DPH			
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	8 201 226,46	448 019,08	5,78%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	souhlasím	Ing. Jan Neradílek
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., střediskc	souhlasím	Ing. Petr Rospopčuk
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Milan Kodet
Zástupce Objednatele:		Ing. Milan Peška
Supervize:		Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:		Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán										SO 102/2				
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán										Skupina změn 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU (konstrukce z kamene)	T	334,428	391,228	56,800	330,000	110 361,24	0,00	18 744,00	129 105,24	18 744,00	16,98%	
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	587,175	643,975	56,800	845,000	496 162,88	0,00	47 996,00	544 158,88	47 996,00	9,67%	
20	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	969,821	1537,821	568,000	90,000	87 283,89	0,00	51 120,00	138 403,89	51 120,00	58,57%	
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019												
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	568,000	568,000	62,000	0,00	0,00	35 216,00	35 216,00	35 216,00	100,00%	
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	852,000	852,000	12,000	0,00	0,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	100,00%	
		Položky převzaté z objektu SO101												
103	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	56,800	56,800	1353,000	0,00	0,00	76 850,40	76 850,40	76 850,40	100,00%	
		Celkem												
								693 808,01	0,00	240 150,40	933 958,41	240 150,40	34,61%	

Odpovědný zástupce Objednatatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečně provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Datum:

Podpis:

/

Za Objednatatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	150 547 316,27
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	182 162 252,69
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,95%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 727 564,56
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,95%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,30%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,65%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 727 564,56
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86

12=(1)*0,15	Limit	21 722 962,76
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		0,00%																		
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje	0,00	5 727 564,56	5 727 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 205,20	4 781 205,20	4 781 205,20	0,00	946 359,36	946 359,36	946 359,36	0,00	0,00	0,00
104	1	km 4,373 - Čechtice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2	Kuřovice - km 4,373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 805,64	580 805,64	580 805,64	0,00	475 364,16	475 364,16	475 364,16	0,00	0,00	0,00
101	3	ZÚ - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 403,12	395 403,12	395 403,12	0,00	388 917,36	388 917,36	388 917,36	0,00	0,00	0,00
102	4	Kuřovice intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 790,84	125 790,84	125 790,84	0,00	82 077,84	82 077,84	82 077,84	0,00	0,00	0,00
101	5	ZÚ - Kuřovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	6	Kuřovice intravilán	0,00	240 150,40	240 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 150,40	240 150,40	240 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poznámka:																						

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Kuňovice intravilán
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zápis SD 14.8.2020	1	
09 Zápis z KD 1.9.2020	4	
10 Oznámení zhotovitele	2	
11 Souhlas KSÚS	1	
12 Vyjádření AD	1	
13 Vyjádření TDI	1	
14 Protokol o likvidaci odpadu	2	
15 Rekapitulace druhu odpadu	1	
16 Výpis z obchodního rejstříku	4	
17 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	21	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje													
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuřovice intravilán													
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuřovice intravilán													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 102/002													
celkem													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	Všeobecné konstrukce a práce											
	ZBV4	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	214,986	454,699	239,713	260,000	169 877,25	0,00	81 069,38	250 946,63	81 069,38	47,72%
		pol. 12920: 123,24M3											
		pol. 12931: 465,892*0,25=116,473M3						55 896,36	0,00	62 325,38	118 221,74	62 325,38	111,50%
		Celkem: 123,24+116,473=239,713M3											
2	014102.	POPLATKY ZA SKLADKU	T	334,428	391,228	56,800	330,000	110 961,24	0,00	18 744,00	129 105,24	18 744,00	16,98%
	ZBV6	0,2*0,2*568*2,5=56,800t (řulový kámen s kusy betonu)											
		0,2m; 0,2m; 568m ... rozměry lanky											
		2,5t/m3 ... objemová hmotnost											
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	1,350	1,350	0,000	459,000	619,65	0,00	0,00	619,65	0,00	0,00%
4	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH ŠTÍ	KS	1,000	1,000	0,000	3000,000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						1 600 414,78	0,00	143 503,86	1 743 918,64	143 503,86	8,97%
5	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	969,821	969,821	0,000	96,000	93 102,82	0,00	0,00	93 102,82	0,00	0,00%
6	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	133,771	133,710	0,000	1401,000	187 413,17	0,00	0,00	187 413,17	0,00	0,00%
7	11337.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	429,967	429,967	0,000	1326,000	570 136,24	0,00	0,00	570 136,24	0,00	0,00%
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	587,175	643,975	56,800	845,000	496 162,88	0,00	47 996,00	544 158,88	47 996,00	9,67%
	ZBV6	568*0,1*1=56,8											
		568m ... délka											
		1m ... šířka											
		0,1m ... hloubka											
		následná recyklace materiálu za studena											
9	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	96,982	96,982	0,000	697,000	67 596,45	0,00	0,00	67 596,45	0,00	0,00%
10	113764.	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 400M2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	50,000	50,000	0,000	66,000	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
11	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1,350	1,350	0,000	238,000	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00%
12	12931.	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	448,315	914,207	465,892	205,000	91 904,58	0,00	95 507,86	187 412,44	95 507,86	103,92%
	ZBV4	465,892M3 ... geodetické zaměření											
13	129946.	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	17,500	17,500	0,000	652,000	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00%
14	129957.	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	7,500	7,500	0,000	864,000	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00%
15	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2,700	2,700	0,000	1278,000	3 450,60	0,00	0,00	3 450,60	0,00	0,00%
16	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	214,986	214,986	0,000	18,000	3 869,75	0,00	0,00	3 869,75	0,00	0,00%
17	17411.	ZASTP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,890	1,890	0,000	196,000	370,44	0,00	0,00	370,44	0,00	0,00%
18	17581.	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,810	0,810	0,000	1111,000	899,91	0,00	0,00	899,91	0,00	0,00%
19	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3999,790	399,790	0,000	16,000	63 996,64	0,00	0,00	63 996,64	0,00	0,00%
	5	Komunikace						5 571 947,45	0,00	51 120,00	5 623 067,45	51 120,00	0,92%
20	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	969,821	1537,821	568,000	90,000	87 283,89	0,00	51 120,00	138 403,89	51 120,00	58,57%
	ZBV6	568*1=2520											
		568m ... délka											
		1m ... šířka											
		1m ... hloubka											
21	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	257,980	257,980	0,000	906,000	233 729,88	0,00	0,00	233 729,88	0,00	0,00%
22	567594.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECY ZA STUD CEM A ASF EM TL DO250MM	M2	4217,960	4217,960	0,000	213,600	900 956,26	0,00	0,00	900 956,26	0,00	0,00%
23	572113.	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	73,089	73,089	0,000	17,000	73 089,12	0,00	0,00	73 089,12	0,00	0,00%
24	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8603,559	8603,559	0,000	14,000	120 449,83	0,00	0,00	120 449,83	0,00	0,00%
25	574834.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4069,724	4069,724	0,000	272,000	1 106 964,93	0,00	0,00	1 106 964,93	0,00	0,00%
26	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 70MM	M2	4170,218	4170,218	0,000	400,000	1 668 087,20	0,00	0,00	1 668 087,20	0,00	0,00%
27	574E66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	4081,190	4081,190	0,000	336,000	1 371 279,84	0,00	0,00	1 371 279,84	0,00	0,00%
28	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	118,900	118,900	0,000	85,000	10 106,50	0,00	0,00	10 106,50	0,00	0,00%
	7	Přidružená stavební výroba						9 144,00	0,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00%
29	702232.	KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200MM	M	9,000	9,000	0,000	916,000	8 244,00	0,00	0,00	8 244,00	0,00	0,00%
30	702311.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	9,000	9,000	0,000	100,000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						401 823,90	0,00	0,00	401 823,90	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje														SO 102/002			
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán														celkem			
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán																	
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky		m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
31	91113A1.	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	250,000	250,000	0,000	1044,000	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00%			
32	9113A3.a	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM		M	168,000	168,000	0,000	131,000	22 008,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	0,00%			
33	911DA2.	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)		M	12,000	12,000	0,000	656,000	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00%			
34	911DA3.	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM		M	12,000	12,000	0,000	656,000	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00%			
35	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU		KUS	2,000	2,000	0,000	380,000	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00%			
36	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU		KUS	19,000	19,000	0,000	380,000	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00%			
37	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ		KUS	12,000	12,000	0,000	66,000	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00%			
38	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA		KUS	7,000	7,000	0,000	144,000	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00%			
39	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		M2	203,292	203,292	0,000	89,000	18 092,99	0,00	0,00	18 092,99	0,00	0,00%			
40	915221.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA		M2	203,292	203,292	0,000	349,000	70 948,91	0,00	0,00	70 948,91	0,00	0,00%			
41	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 400MM2		M	50,000	50,000	0,000	85,000	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00%			
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019							0,00	0,00	95 475,44	95 475,44	95 475,44	100,00%			
102	12920.	ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSŮ		M3	0,000	123,240	123,240	406,000	0,00	0,00	0,00	50 035,44	50 035,44	100,00%			
	ZBV4	948M ... celková délka čištění krajnic SO 102 délka SO102 dle PD je 0,545 km; celkem 1090m, odečteno 142m – mostek, autobusová zastávka, asfaltová plocha = 948 m krajnic 0,65m ... průměrná šířka krajnice; 0,20m ... hloubka 948*0,65*0,20=123,24M3															
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km		M	0,000	568,000	568,000	62,000	0,00	0,00	0,00	35 216,00	35 216,00	100,00%			
	ZBV6	úsek: km 29,560 - 29,933 (odečteno: 89m most) 284*2=568m															
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km		tkm	0,000	852,000	852,000	12,000	0,00	0,00	0,00	10 224,00	10 224,00	100,00%			
	ZBV6	56,8*15=852,000 82t 15km ... vzdálenost															
		Položky převzaté z objektu SO101															
103	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI		M3	0,000	56,800	56,800	1353,000	0,00	0,00	0,00	76 850,40	76 850,40	100,00%			
	ZBV6	568*0,5*0,2=56,8 568m ... délka 0,5m ... šířka 0,2m ... tloušťka															
		Všechny změny celkem															
									7 753 207,38	0,00	448 019,08	8 201 226,46	448 019,08	5,78%			

14.8.20
PRÁCA PRÍPRAVY PRACÍ LOA
STAVBA PRÍPRAVY PRACÍ LOA
VYK. ZÁKLADNÝ ZÁKLADNÝ
V PROFILU KOMUNIKACE (PROKLACE)
VÝROBY SPOLEČNÝ ZÁKLADNÝ
TOTO MUSÍ BYT VZHLADEM K PRÁCI
VÝROBY ODBĚRÁTELE. STEJNÝ PŘÍPAD
JAKO SO. 104 SPOLEČNÝ
MUSÍ BYT ZNÁMO RO. ODBĚR
KOMUNIKACE. JAKO NA VÝROBY
TOTO STAVBY.

TDI: SOUHLASÍ...

PRÁCA PRÍPRAVY PRACÍ LOA 18.00 15.8.20
PRÁCA PRÍPRAVY PRACÍ LOA
PRÁCA PRÍPRAVY PRACÍ LOA
PRÁCA PRÍPRAVY PRACÍ LOA

- PRÁCA PRÍPRAVY PRACÍ LOA
OD PRÍPRAVY PRACÍ LOA
DOPROSTAVBY PRÁCE PRÁCE
ZÁKLADNÝ PRÁCE
PRÁCA PRÍPRAVY PRACÍ LOA
PRÁCA PRÍPRAVY PRACÍ LOA
STEJNÝ JAKO V PŘÍPADĚ USTAVY
SO. 104.

ZÁPIS TDI:

ORIGINÁLE JAKO V SO 104 JE NUTNÉ, VZHLADEM K
PROVEDENÍ PRÁCE PRÁCE PRÁCE
PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE
ROZSAH BUDĚ UPŘESNĚN RO. ODBĚR.

Zápis z 13. KD stavby

II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje

Datum: 1. 9. 2020

Místo: sídlo obalovny Colas - Soutice

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. **Předání staveniště**
 Předání staveniště proběhlo dne 16.3.2020 v rozsahu SO 103 a SO 104 mezi staničeními km 31,316 – 34,362.
 Dne 8.6.2020 proběhlo předání staveniště v rozsahu SO 101, 102 a zbylé části SO 103.
2. **Dopravní opatření**
 Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. etapy realizace (Borovnice – most před Čechtíci), včetně schéma vedení objízdných tras.
 Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 2. etapy realizace (Kuňovice – Borovnice), včetně schéma vedení objízdných tras.
 Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 3. etapy – SO 101 a 102 (Kuňovice – Zdislavice).
3. **RDS, autorský dozor**
 Autorský dozor bude vykonávat Valbek, spol. s r.o. - Ing. Petr Rospopčuk.

 Schválené čístopisy RDS: SO 101, 102, 103 a 104.
RDS SO 105 a 106 budou předloženy před zahájením prací v roce 2021.
4. **Informační cedule**
 Informační cedule byly osazeny na určená místa.
5. **Technologické předpisy**
 Předložené předpisy: - Frézování, nestmelené vrstvy, zemní práce, asfaltové vrstvy
 - Recyklace konstrukčních vrstev
 - Kontrolně zkušební plán
6. **Inženýrské Sítě**
 Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.
 SO 103: Správce kabelového vedení CETIN byl informován o prováděných pracích.
7. **Harmonogram**
 Zhotovitel předložil HMG prací SO 103, SO 104 a SO 101, SO 102.
 KD 2.9.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.
8. **Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
 - TDI zaslal oznámení uzavírky silnice II/112 na Ministerstvo obrany ČR
 - TDI zašle oznámení zahájení prací na Ústav archeologické památkové péče středních Čech. – *KD 31.3.2020 oznámení odesláno.; Dne 30.4. proběhla kontrola, nebylo zjištěno narušení archeologických situací.*

- TDI zašle oznámení zahájení prací na Povodí Vltavy, státní podnik – *KD 31.3.2020 oznámení odesláno.*

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 6.3.2020.

10. Provedené práce a výhled prací

Úsek stavby mezi křižovatkou na obec Borovnice a mostem před Čechticemi je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 5.6.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 8.6.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Úsek stavby mezi křižovatkou od obce Kuňovice a křižovatkou na obec Borovnice je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 4.8.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 6.8.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Ode dne 6.8.2020 je zahájena dopravní uzavírka části stavby mezi začátkem úseku a Kuňovicemi (SO 101 a 102). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je dokončeno frézování stávajících vozovkových vrstev, demontáž svodidel a dopravního značení, chráničky inženýrských sítí. V Kuňovicích bylo provedeno odstranění dlažebních kostek a kamenné linky a reprofilace podkladu pro provedení recyklace.

Probíhá sejmutí krajnice a čištění příkopů, recyklace podkladních vrstev, infiltrační postřik, pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP 16+. Na propustku P2 je provedena demolice a realizace nového potrubí včetně zpětného zásypu.

Do příštího KD budou probíhat práce na SO 101 a 102 – dokončení recyklace podkladních vrstev, odkopy krajnic a příkopů, realizace odláždění propustku P2, pokládka asfaltových vrstev – ACP a ACL.

11. Různé

Zhotovitel předložil Certifikát managementu systému kvality

Zhotovitel předložil Zprávu o pasportizaci objektů a oplocení – paré č.2

12. Kontrola bodů z minulých KD

3.1 Při pročištění trub hospodářských vjezdů bylo zjištěno popraskané a propadlé potrubí u vjezdů v SO 104 vlevo v km 1,870 a 2,730. Bylo rozhodnuto o realizaci nových vjezdů. Bude řešeno formou ZBV.

4.1 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. – KD 12.5. Bylo oznámeno Objednateli. – KD 4.8. zhotovitel zašle toto ZBV č. 1 ke kontrole na technickou asistenci. – *KD 1.9. zasláno na TA, byla doplněna stanoviska TDI a AD.*



- 9.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů v rozsahu SO 103 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. – KD 21.7.2020 bude řešeno formou ZBV. – *KD 1.9. zhotovitel zašle toto ZBV č. 2 ke kontrole na technickou asistenci.*

13. Nové body

- 13.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů na SO 101 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 3.

- 13.2 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace v části SO 101 a SO 102. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 4 v rámci SO 101.

Příští KD se bude konat v úterý **15. 9. 2020 od 10:00 hod.** se srazem na staveništi u křižovatky na konci obce Kuňovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina
Kontrolní den č. 13 – 1. 9. 2020

Kontrolní den č. 13 – 1. 9. 2020

II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje

[illegible]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Mgr. Zdeněk Dvořák MBA
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel.	Datum
		Ing. Neradílek /	10. 09. 2020

Stavba (Dílo):	II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Smlouva o dílo číslo:	S-3694/00066001/2019
Související korespondence:	žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelem dne 16. 12. 2019 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce.

Dne 14. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 101 a SO 102, kde byla zjištěna linka z žulových kamenů po obou krajích komunikace. Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění krajníků vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena. Stav byl zdokumentován fotografiemi a zapsán do stavebního deníku díla dne 14. 8. 2020 na listu č. 12 a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s odstraněním žulových vodících linek – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Neraďílek
manažer regionu Pardubického
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 14. 8. 2020 na listu č. 12.
- 2) PR04 – Fotodokumentace



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s., oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Neradílek

Váš dopis zn. / ze dne
10. 9. 2020

Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník,

Řečeno
24. 9. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 101 a SO 102 – „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ **souhlasí** s provedením navržených změn během výstavby na SO101 a SO102. Jmenovitě se jedná o odstranění krajníků ze žulových kostek, které nebyly zachyceny v projektu, ale je třeba zajistit jejich odstranění, aby bylo možné provést recyklaci za studena.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
Vedoucí ateliéru Dopravní stavby
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
tel.: +420 377 481 231
mob.: +420 774 200 783
e-mail: petr.rosopocuk@valbek.cz

V Plzni, 9.4.2021
Vaše značka:
Naše značka: 19PL22008-06

1 / 1

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Odstranění obrub pod konstrukcí vozovky SO 102 – Kuňovice Intravilán – ZBV 6
Akce: II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost **Valbek spol.s r.o. – středisko Plzeň** je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

Během realizace byly odstraněny žulové „obruby“ (kamenné linky – po obou stranách komunikace), obnažené během výstavby výše uvedeného SO. Jedná o vyjmutí žulových „obrub“, zasypání a zhutnění materiálem vhodným k recyklaci. Tím došlo k navýšení výměr (viz změna soupisu prací)

Během přípravy PD nebylo možné tuto skutečnost předvídat, a tudíž činnosti a materiál spojený s odstraněním obrub nebylo ani součástí původního soupisu prací.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h
e-mail: info.plzen@valbek.cz
www.valbek.cz





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 22. 4. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 6 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem**

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 6 – SO 102 Kuňovice intravilán.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s odstraněním kamenné linky.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických
podmínek spočívajících v zastižení kamenné linka po obou okrajích vozovky.

S ohledem na technologii recyklace podkladních vrstev v souladu s PDPS je nutné tuto
kamennou linku odstranit a nahradit materiálem vhodným k recyklaci v souladu s průkazní
zkouškou.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství uvedené v ZBV 6, tzn.
odstranění 568 délkových metrů kamenné linky, odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem

Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **10055,4 tun zeminy a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajer, vedoucí střediska recyklace

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 3 - 21
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v lednu 2021 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **62,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 28.1.2021

Ing. Jaromír Šrajcr, vedoucí střediska recyklace

Přijatý odpad ze stavby

Objekt

SO 101	Zemina a kamení [m3]	Původní		1300,576	2250,65
		ZBV 3		950,074	
	Beton [t]	Původní		173,802	425,802
		ZBV 5		252,00	
SO 102	Zemina a kamení [m3]	Původní		214,986	454,699
		ZBV 4		239,713	
	Beton [t]	Původní		334,428	391,228
		ZBV 6		56,80	
SO 103	Zemina a kamení [m3]	Původní		924,04	2175,583
		ZBV 2		1251,543	
	Beton [t]	Původní		52,136	52,136
				-	
SO 104	Zemina a kamení [m3]	Původní		1673,418	1673,418
				-	
	Beton [t]	Původní		184,648	746,048
		ZBV 1		561,40	

Zemina a kamení [m3] 6554,35 m3
Beton (linka) [t] 1615,214 t

Přijatý odpad

beton (linka) 1615,214 t
zemina a kamení 10055,4 t
objemová hmotnost 10055,4 / 6554,35 = 1,534 t/m3
zeminy a kamení

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová
dne: 02.02.2020 /

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	opravy silničních vozidel
	projektová činnost ve výstavbě
	hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
	činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů
	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
	výkon zeměměřických činností
	Zámečnictví, nástrojářství
	Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	provádění zemních prací
	obráběčství
	opravy karoserií
	inženýrská činnost ve výstavbě
	zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971
č.p. 65, 586 01 Čížov
Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974
03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika
Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda představenstva:	
Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973 K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 15. června 2020 Den vzniku členství: 10. května 2020	
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko Den vzniku členství: 2. května 2018
člen dozorčí rady:	JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965 44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika Den vzniku členství: 30. dubna 2020
Jediný akcionář:	
COLAS S.A. , ident. číslo 552025314 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika Registrační číslo: 552025314	
Akcie:	
4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč	
Základní kapitál:	467 666 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	
Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společnostmi na hlavního akcionáře.	

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olívova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsáním způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.	
	Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.
	Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.
	Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.
	Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.
	Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci