



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-51/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

č. smlouvy: 187-20

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 20.1.2021 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	3.791.977,94 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.968.787,00 Kč
DPH 21%	833.445,27 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	4.802.232,27 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Kladně dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
Předseda představenstva

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/1063 5,130 - 6,830 km

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/01

Číslo ZBV:

1

atel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

tel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 27201 Kladno
IČ: 477 81 734

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-98 000,00	0,00	-98 000,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-760 190,94	1 035 000,00	274 809,06

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-858 190,94	1 035 000,00	176 809,06

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

list

Číslo paré:

3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/1063 5,130 - 6,830 km

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/01

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo č. S - 51/00066001/2021 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 20.1.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	13	počet listů

Paré č.

Příjemce

1+2

Objednatel

3

Zhotovitelem

xxxx

Projektant

4

Stavební dozor

xxxx

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Nezastižené materiály kontaminované dehtem

- V zadávací dokumentaci stavby bylo předpokládáno, že bude v daném úseku zastižen u vybouraného obalovaného kameniva dehet.
- Na základě laboratorních zkoušek nebyl v úseku stavby zastižen ve vybouraných materiálech dehet.
- V daném úseku komunikace byly provedeny laboratorní zkoušky vybouraných materiálů na přítomnost dehtu. Tyto zkoušky neodhalily přítomnost takto kontaminovaných materiálů (viz příloha 10 - Zkušební protokol č. 116318).
- U položky - Poplatky za likvidaci nebezpečných odpadů - vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem, vzhledem k výše uvedené skutečnosti dochází k úplnému odečtu položky.
- S výše uvedenými změnami Objednatel souhlasí viz příloha 12 - "Záznam o projednání ZBV".

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto změny nemohl objednatel jednat s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat.

Jedná se o

změnu, která vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-98 000,00	0,00	-98 000,00	98 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (Stavbyvedoucí)	jméno	Bronislav Vacek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxxxx	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Vladimír Pošvec	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxxxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Judr. Luděk Beneš	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, okladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	17. 06. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum		podpis
					Číslo p

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000/01	Číslo ZBV: 1.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/1063 5,130 - 6,830 km		

Strany smlouvy o dílo č. S - 51/00066001/2021 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 20.1.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s. se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1+2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitelem
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	xxxx	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	xxxx	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	13	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Částečná záměna vyrovnávky ACO 11 + / ACL 16 +

1. Na základě technické specifikace bylo předpokládáno, že po částečném odfrézování stávajícího živičného krytu bude provedena vyrovnávka z asfaltové směsi ACO 11+, 11S.

2. V rámci předání stavby Zhotoviteli proběhlo místní šetření spojené s prohlídkou komunikace. Na základě tohoto šetření bylo konstatováno, že kraje komunikace vykazují nerovnosti o mocnosti až 100 mm.

3. Zhotovitel navrhl Objednateli částečnou záměnu vyrovnávací vrstvy z asf. směsi ACO 11 za vyrovnávku z asf. směsi ACL 16 (viz příloha 08 zápis v SD list č. 25103). Tato skutečnost byla projednána s laboratoří ALGEO TEST s.r.o., která vydala vyjádření k záměně vyrovnávací vrstvy. V tomto vyjádření je jednoznačně navrženo použití asfaltové směsi ACL 16, kterou lze pokládat v tl. 50 - 70 mm a její realizace je vhodnější pro extrémní tloušťky ve srovnání s původně navrženým řešením (viz příloha 09 - "Vyjádření k záměně vyrovnávací vrstvy"). Zároveň je nutné konstatovat, že provedení celoplošného frézování a tím zajištění vyrovnání komunikace, není možné a to z důvodu, že jádro komunikace je tvořeno penetračním makadamem a proto není možné komunikaci frézovat do požadovaných sklonů.

4. Výše uvedené skutečnosti se týkají zejména položek vyrovnávky. K záměně položek dochází u pol. č. 574A04 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, kterou s ohledem na zastížený stav a laboratoří navržený postup nahrazuje pol. č. 574C06 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, 16S.

5. Zhotovitel na základě oznámení (viz příloha 11 - "Oznámení Zhotovitele") seznámil Objednatel s nutností změny rozsahu stavebního díla. Na základě tohoto oznámení byl proveden Záznam o projednání ZBV, kterým vydává Objednatel souhlas s tímto ZBV a konstatuje, že s položkami a množstvím tohoto ZBV souhlasí (viz příloha 12 - "Záznam o projednání ZBV").

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto změny nemohl objednatel jednat s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat. Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací.

Jedná se o Změny nezbytné, které je podle § 5, odst. 1, písm.d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny změn 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změny nezbytné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-760 190,94	1 035 000,00	274 809,06	1 795 190,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (Stavbyvedoucí)	jméno	Bronislav Vacek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxxxx	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Vladimír Pošvec	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxxxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Judr. Luděk Beneš	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Vladimír Ložek	datum	podpis
				Číslo p

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/1063 5,130 - 6,830 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 791 977,94

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 791 977,94	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-858 190,94	1 035 000,00	1 035 000,00	27,29%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-858 190,94	3 968 787,00	176 809,06	4,66%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Fotovitel (stavbyvedoucí): Bronislav Vacek
 Projektant (autorský dozor): xxxxx
 Stavební dozor: Vladimír Pošvec
 Supervize (RDK): xxxxx
 Zástupce Objednatele: Judr. Luděk Beneš
 Zaměstnanec KSÚS SK
 Odpovědný za cenové
 projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Název stavby:		III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo SO/PS:		000						000/01					
Název SO/PS:		III/1063 5,130 - 6,830 km						Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce						98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	-98 000,00	-100,00%
4	0	POPLATKY ZA LIKVIDACI NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ -vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem	t	28,000	0,000	-28,000	3 500,00	98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	-98 000,00	-100,00%
		Celkem						98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	-98 000,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Bronislav Vacek , stavbyvedoucí

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Vladimír Pošvec, provozní cestmistr

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.4													
Název stavby: III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)							
Číslo SO/PS: 000						000/01							
Název SO/PS: III/1063 5,130 - 6,830 km						Skupina Změn: 4							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						1 340 433,30	-760 190,94	0,00	580 242,36	-760 190,94	-56,71%
11	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	365,000	158,000	-207,000	3 672,42	1 340 433,30	-760 190,94	0,00	580 242,36	-760 190,94	-56,71%
	NP	Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2020						0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%
NP	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	0,000	207,000	207,000	5 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%
		Celkem						1 340 433,30	-760 190,94	1 035 000,00	1 615 242,36	274 809,06	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Bronislav Vacek, ~~stavbyvedoucí~~

Datum:

Podpis:

Za Objednatel: Vladimír Pošvec, provozní cestmistr

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ

Název a evidenční číslo Stavby: III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 791 977,94
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	3 968 787,00
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	4 802 232,27
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,66%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (8), písm. b)	-22,63%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	176 809,06
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,66%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 137 593,38

- 1 -			- 2 -		
Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)		
Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
		III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice	- 858 190,94	1 035 000,00	176 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/1	1	III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice - částečná záměna asfaltových směsí	- 858 190,94	1 035 000,00	176 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

MĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,58%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	47,34%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 893 190,94
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 895 988,97

$12=(37/1)*100$	Sledování limitu 15 %	568 796,69
13=37	Sledování limitu v %	0,00%
$14=137\ 336\ 000,00-37$	Hodnota Skupiny 5	0,00

- 3 -					- 4 -					- 5 -	
Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 336 000 Kč)	limit 15 %
29	30	$31=(30/1)*100$	$32=29+30$	$32A=ABS(29)+30$	33	34	$35=(34/1)*100$	$36=33+34$	$36A=ABS(33)+34$	37	$38=(37/1)*100$
98 000,00	0,00	0,00%	-98 000,00	98 000,00	- 760 190,94	1 035 000,00	27,29%	274 809,06	1 795 190,94	0,00	0,00%
98 000,00	0,00	0,00%	-98 000,00	98 000,00	- 760 190,94	1 035 000,00	27,29%	274 809,06	1 795 190,94	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/1063 5,130 - 6,830 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Soupis prací SO 001 po změnách	1	
08 Zápis SD list č. 25103	1	
09 Vyjádření k záměně vyrovnávací vrstvy - ALGEO TEST s.r.o.	1	
10 Zkušební protokol č. 116318	2	
11 Záznam o projednání ZBV	1	
12 Oznámení zhotovitele	4	
13 Pokyn k vypracování ZBV	1	
14 Zápis SD list č. 25106	1	
15 Fotodokumentace	1	
Počet listů celkem	13	

Přílohy ZBV

Změnový soupis prací 000/01 po změně 1 - ZBV 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/1063 kř. Nedvězí - kř. Blaženice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 000 III/1063, 5,130 - 6,830 km								000/01					
Číslo a název rozpočtu: III/1063, 5,130 - 6,830 km								Skupina Změn: 3 a 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						3 791 977,94	-858 190,94	0,00	2 933 787,00	-858 190,94	-56,71%
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
2	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	12,000	12,000	0,000	2 625,62	31 507,44	0,00	0,00	31 507,44	0,00	0,00%
3	11372B	Frézování zpevněných ploch asfaltových - doprava - do 120 Km (nebezpečný odpad)	tkm	3 360,000	3 360,000	0,000	4,53	15 220,80	0,00	0,00	15 220,80	0,00	0,00%
4		POPLATKY ZA LIKVIDACI NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ -vybourané obalované kamenivo kontaminované dehtem	t	28,000	0,000	-28,000	3 500,00	98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00%
5	919912	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	30,000	30,000	0,000	72,98	2 189,40	0,00	0,00	2 189,40	0,00	0,00%
6	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM (vč. odvozu na skládku)	M2	1 400,000	1 400,000	0,000	22,45	31 430,00	0,00	0,00	31 430,00	0,00	0,00%
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M (vč. odvozu na skládku)	M	2 000,000	2 000,000	0,000	25,93	51 860,00	0,00	0,00	51 860,00	0,00	0,00%
8	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	80,000	80,000	0,000	145,95	11 676,00	0,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00%
9	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	9 120,000	9 120,000	0,000	2,77	25 262,40	0,00	0,00	25 262,40	0,00	0,00%
10	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18 240,000	18 240,000	0,000	9,89	180 393,60	0,00	0,00	180 393,60	0,00	0,00%
11	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	365,000	158,000	-207,000	3 672,42	1 340 433,30	-760 190,94	0,00	580 242,36	-760 190,94	-56,71%
		Množství ve změně je dáno na základě místního šetření											
12	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	9 120,000	9 120,000	0,000	198,55	1 810 776,00	0,00	0,00	1 810 776,00	0,00	0,00%
13	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 600,000	1 600,000	0,000	76,37	122 192,00	0,00	0,00	122 192,00	0,00	0,00%
14	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	100,000	100,000	0,000	33,68	3 368,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00%
15	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	100,000	100,000	0,000	39,29	3 929,00	0,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00%
16	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	400,000	400,000	0,000	71,85	28 740,00	0,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00%
	NP	Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2020						0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%
NP	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	0,000	207,000	207,000	5 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%
		Množství ve změně je dáno na základě místního šetření											
		Celkem						3 791 977,94	-858 190,94	1 035 000,00	3 968 787,00	176 809,06	4,66%

Denní záznamy stavby:

List č. 25103

Datum:

DNEŠ BYLO PŘEDÁNO STAVENÍSTĚ ZODAVATELI
VIZ. SAMOSMATEM ZÁPIS.

3.5.2021

PO

BYLO URČENO V MÍSTĚ STAVBY STANOVEN
PROVÁDĚNÍ PRÁCE, SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÍ PRÁCE
BUDE POŠLOŽENO VAŽNÍMI LÍSTKY.

NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝ KOMUNIKACE BYLA DOPORUČENA
ZÁMĚNA VYROVNÁNÍ Z ACO 11 ZA
VYROVNÁNÍ Z ACO 16. TATO SKUTEČNOST BUDE JEŠTĚ
PROJEKTOVÁNO S LABORATORIEM A BUDE PŘEDLOŽEN
SAMOSMATEM ZÁPIS. TATO ZÁMĚNA JE VYKONÁNA Z
DŮVODU TOHO, ABY NEDOCÍHÁLO POKLADCE VYROVNÁNÍ
Z VRSTVY ACO 11 VE VĚŠTÍCH TLOUSTĚCH NEŽ
POVOLUJE NORMA

ZA ZKOTOVITEL:

ZA OBJEDNATELE:

Jir-21-05-03

Akce: III/1063 křižovatka Nedvězí - křižovatka Blaženice, km 5.130 – km 6.830
Věc: Vyjádření k záměně vyrovnávací vrstvy

Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o vyjádření k možnosti záměny vyrovnávací vrstvy na stavbě III/1063 křižovatka Nedvězí - křižovatka Blaženice, km 5,130 – km 6,830

Ze strany zhotovitele je uvedeno, že na výše uvedené stavbě má být provedeno vyrovnání příčného sklonu komunikace před pokládkou obrusné vrstvy ACO 11 (zhotovitel neuvádí kvalitu asfaltové směsi) asfaltovou směsí ACO s maximální velikostí zrna 11 mm (zhotovitel neuvádí kvalitu asfaltové směsi).

Z informací zhotovitele vyplývá, že vzhledem ke stávajícímu stavu komunikace bude v extrémních případech vyrovnávací vrstva dosahovat tloušťky až 100 mm. V takovém případě by nově pokládané souvrství mohlo dosahovat tloušťky až 150 mm a to z asfaltových směsí s maximální velikostí zrna 11 mm.

Na základě těchto informací doporučujeme provést záměnu vyrovnávací vrstvy za asfaltovou směs s maximální velikostí zrna 16 mm. Vzhledem k charakteru původní asfaltové směsi by bylo možné provést záměnu asfaltovými směsmi typu ACO 16 resp. ACL 16 (ve shodné kvalitě s původně navrhovanou kvalitou u asfaltové směsi ACO 11). Vzhledem k tomu, že vyrovnávací vrstva bude fakticky vrstvou ložní, doporučujeme použít asfaltovou směs ACL 16. Tu lze prakticky pokládat v tloušťkách 50 mm až 70 mm [ČSN 73 6121, Tabulka E.1] a její realizace bude vhodnější pro extrémní tloušťky ve srovnání s asfaltovou směsí ACO 11, kterou lze pokládat pouze do tloušťky 50 mm [ČSN 73 6121, Tabulka E.1]. Směs ACL 16 by měla být vyrobena se shodným asfaltovým pojivem jako původně zamýšlená vyrovnávka ACO 11.

V Praze, dne 3.5.2021

Ing. Petr Mondschein, PhD



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 116318



Strana 1/1

Zákazník: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Akce Nedvězí - Blaženice
Milady Horákové 2764 Kladno - Kročehlavy, 272 01 (p. Vacek)

Datum odběru: 05.05.2021

Odebral: O. Matzek

Datum dodání: 06.05.2021

Datum analýzy: 6.5. - 13.5.2021

Datum vyhotovení: 13.05.2021

Lab. číslo:	C66918	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje
Označení vzorku:	15/PKB/2021			
Matrice:	asfaltová směs	měření	Tab. 1 ZAS-T1	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	<0,5	40%
acenaftylen	mg/kg	<0,5	40%
acenaften	mg/kg	<0,5	40%
fluoren	mg/kg	<0,5	40%
fenantren	mg/kg	<0,5	40%
antracen	mg/kg	<0,5	40%
fluoranten	mg/kg	<0,5	40%
pyren	mg/kg	<0,5	40%
benz(a)antracen	mg/kg	<0,5	40%
chrysen	mg/kg	<0,5	40%
benzo(b)fluoranten	mg/kg	<0,5	40%
benzo(k)fluoranten	mg/kg	<0,5	40%
benzo(a)pyren	mg/kg	<0,5	40%
indeno(123cd)pyren	mg/kg	<0,5	40%
dibenz(ah)antracen	mg/kg	<0,5	40%
benzo(ghi)perylene	mg/kg	<0,5	40%
suma PAU celkem	mg/kg	-	

max. 12 ano

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č. 11/PKB/2021

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Otrubová, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod č. 1416
Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



Strana 1/1

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ ZEMIN, PŮD, SEDIMENTŮ, KALŮ, KOMPOSTŮ A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Protokol číslo: 11/PKB/2021 Laboratorní číslo vzorku: 666 918

Kazník: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Akce: Nedvězí - Blaženice (p. Vacek)

Teplota vzduchu: 11 °C Plán vzorkování č.: 00

SOP *):
☐ V4 (zeminy a půdy)
☐ V7 (komposty)
☐ V8 (sedimenty a kaly)
☒ V9 (stavební materiály)

Datum a čas odběru: 05.05.2021
Zahájení: 10:00
Ukončení: 10:30

Číslo odběru *)	Označení vzorku / bod odběru	Odběrové zařízení	Hloubka (m)	Matrice	Požadavky na laboratoř (Ukazatele)	Vzorkování
č. 15	15/PKB/2021	vrtací souprava	-	znovuzískaná asfaltová směs	PAU 16 dle vyhlášky 130/2019 Sb.	plastový

Vzorek byl odebrán vývrtem. Z vývrtů bylo odděleno horních 5 cm (hloubka frézování), tento materiál byl rozebrán, rozebrán a smísen. Směsný vzorek byl zmenšen kvartací normy ČSN EN 932-1.

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Podpis: [signature] Odběru přítomen: Podpis: [signature]

Krajská správa Středočeský úřad

Zborová 150 21

pro stavbu

Události stavby:

Uděleno provedeno seřezání
stavajícího živičného krytu
povrchovací postřik a poklád

stavající stav:

Udělená se o komunikaci III
Nedvězí. Komunikace je
osobní, autobusovou, tak
komunikace vykazuje plo
odělné trhliny, velké m
komunikace je tvořen z p
historicky doplňovány as

důvodnění změn v ZB

Vlivem odlámaných kra
le současného stavu ko
m je nutné částečně n
provedení celoplošného
důvodu, že jádro vozov
komunikaci frézovat do
Na základě provedení
třetnost dehtů, proto

Uděleno návrhem ZBV ze
povídati.

Uděleno KSÚS p.o.

Krajská
Středo
příspěvk
Zborová
150 21

STAVEBNÍK

Krajská správa údržby silnic
Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5



Záznam k projednání ZBV pro stavbu „III/1063 kř. Nedvězí – kř. Blaženice“

Zadání stavby:

Bude provedeno seřezání krajnic, hloubení a úprava příkop, odfrézování v místech napojení stávajícího živičného krytu, bude provedeno očištění, vyrovnávka asfaltovou směsí z ACO 11, pojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Dále vyznačení VDZ.

Stávající stav:

Vzorkovní
edná se o komunikaci III. třídy od křižovatky s III/1027 po křižovatku s III/1064 u obce Nedvězí. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu z lomu Bělce. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a odélné trhliny, velké množství výtlučků, odlámané kraje, hrboly apod. Stávající povrch komunikace je tvořen z penetračního makadamu a odlámané okraje kraje vozovky jsou historicky doplňovány asfaltovou směsí.

Důvodnění změn v ZBV:

Vlivem odlámaných krajů komunikace, je použita dle zadání vyrovnávka z ACO 11, kterou je současného stavu komunikace, kde okraje vozovky vykazují nerovnosti o mocnosti až 100 mm je nutné částečně nahradit vyrovnávkou z ACL 16. Zároveň je nutné konstatovat, že provedení celoplošného frézování a tím zajištění vyrovnání komunikace, není možné z důvodu, že jádro vozovky je tvořeno penetračním makadamem a proto není možné komunikaci frézovat do požadovaných sklonů. Na základě provedených laboratorních zkoušek odfrézovaného materiálu nebyla zjištěna přítomnost dehtů, proto nebude účtována položka za likvidaci nebezpečných odpadů.

Tímto návrhem ZBV zástupce KSÚS souhlasí a konstatuje, že ostatní výměry v zadání odpovídají.

Investor: KSÚS p.o.

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			5.5.2021

**Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/1063 kř. Nedvězí – kř.
Blaženice“**

Vážený,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/1063 kř. Nedvězí – kř. Blaženice (dále jen Dílo).

V rámci předání staveniště dodavateli, které proběhlo dne 3.5.2021, byla před samotným zahájením stavebních prací provedena prohlídka komunikace. Na základě této prohlídky bylo doporučeno Objednateli částečné použití jiné asfaltové vyrovnávky, než bylo původně předpokládáno v zadávací dokumentaci. Zhotovitel navrhuje částečnou záměnu asfaltové směsi ACO 11 za vyrovnávku z asfaltové směsi ACL 16 (viz příloha PRO1 zápis v SD list č. 25103).

Tato skutečnost byla projednána s laboratoří ALGEO TEST s.r.o., která vydala vyjádření k záměně vyrovnávací vrstvy. V tomto vyjádření je doporučeno použití asfaltové směsi ACL 16, kterou lze pokládat v tl. 50 - 70 mm a její realizace je vhodnější pro extrémní tloušťky ve srovnání s původně navrženou směsí ACO 11, kterou lze pokládat a to pouze do tl. 50 mm (viz příloha PRO2 - "Vyjádření k záměně vyrovnávací vrstvy").

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto změny nemohl objednatel jednající s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat.

S přátelským pozdravem

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

ČNES
člen skupiny ČNES

Příloha:

PR01 – Zápis v SD list č. 25103

PR02 – Vyjádření k záměně vyrovnávací vrstvy

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

Den

DM

V12

BY

Pe

Bu

MA

oA

VY

Pe

SA

30

2

PO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Denní záznamy stavby:

List č. 25103

Datum:

DNEŠ BYLO PŘEDÁNO STAVENÍTELI ZODAVATELI
VIZ. SAMOSTATNÍ ZÁPIS.

3.5.2021

PO

BYLO URČENO V MÍSTĚ STAVBY STANOVIT
PROVÁDĚNÍ PRÁCE, SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÍ PRÁCE
BUDE POKLÁDENO VÁŽNĚMÍ ČÍSLEM.

NA ZÁKLADĚ POKLÁDKY KOMUNIKACE BYLA DOPORUČENA
DĚLEČNÁ ZÁHRA VYROVNÁNÍ Z ACO M A
VYROVNÁNÍ Z ACO M. TATO SKUTEČNOST BUDE JEŠTĚ
PROJEKTOVÁNA S LABORATORIEM A BUDE PŘEDLOŽEN
SAMOSTATNÍ ZÁPIS. TATO ZÁHRA JE VYPOVÍDĚNÍ Z
DŮVODU TOHO, ABY NEBOUŽELO POKLÁDCE VYROVNÁNÍ
Z VRSTVY ACO M VE VĚŠTĚCH PLOŠTÁCH NEŽ
POVOLUJE NORMA

ZA ZHOTOVITELCE:

ZA OBJEDNATELE:

p. Jindřich Štika
ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764,
272 01 Kladno - Kročehlavy

Jir-21-05-03

Akce: III/1063 křižovatka Nedvězí - křižovatka Blaženice, km 5.130 – km 6.830
Věc: Vyjádření k záměně vyrovnávací vrstvy

Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o vyjádření k možnosti záměny vyrovnávací vrstvy na stavbě III/1063 křižovatka Nedvězí - křižovatka Blaženice, km 5,130 – km 6,830

Ze strany zhotovitele je uvedeno, že na výše uvedené stavbě má být provedeno vyrovnání příčného sklonu komunikace před pokládkou obrusné vrstvy ACO 11 (zhotovitel neuvádí kvalitu asfaltové směsi) asfaltovou směsí ACO s maximální velikostí zrna 11 mm (zhotovitel neuvádí kvalitu asfaltové směsi).

Z informací zhotovitele vyplývá, že vzhledem ke stávajícímu stavu komunikace bude v extrémních případech vyrovnávací vrstva dosahovat tloušťky až 100 mm. V takovém případě by nově pokládané souvrství mohlo dosahovat tloušťky až 150 mm a to z asfaltových směsí s maximální velikostí zrna 11 mm.

Na základě těchto informací doporučujeme provést záměnu vyrovnávací vrstvy za asfaltovou směs s maximální velikostí zrna 16 mm. Vzhledem k charakteru původní asfaltové směsi by bylo možné provést záměnu asfaltovými směsmi typu ACO 16 resp. ACL 16 (ve shodné kvalitě s původně navrhovanou kvalitou u asfaltové směsi ACO 11). Vzhledem k tomu, že vyrovnávací vrstva bude fakticky vrstvou ložní, doporučujeme použít asfaltovou směs ACL 16. Tu lze prakticky pokládat v tloušťkách 50 mm až 70 mm [ČSN 73 6121, Tabulka E.1] a její realizace bude vhodnější pro extrémní tloušťky ve srovnání s asfaltovou směsí ACO 11, kterou lze pokládat pouze do tloušťky 50 mm [ČSN 73 6121, Tabulka E.1]. Směs ACL 16 by měla být vyrobena se shodným asfaltovým pojivem jako původně zamýšlená vyrovnávka ACO 11.

V Praze, dne 3.5.2021

Ing. Petr Mondschein, PhD

Vás dopis značk

Věc: Pokyn k

S odve
6.8., může obje
a to při respekt
Směrnici ředite
V náv
Nedvězí – kř.
schválení.

S pozdravem



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Pošve V.

Benešov
5.5.2021

Věc: Pokyn k vypracování ZBV na akci: „III/1063 kř. Nedvězí – kř. Blaženice“

S odvoláním na čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-51/00066001/2021, odst. 6.8., může objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb, která tvoří přílohu č.4 této SoD.

V návaznosti na „Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/1063 kř. Nedvězí – kř. Blaženice“ ze dne 05.05.2021, žádáme o vypracování a předložení návrhu změnového listu, ke schválení.

S pozdravem

Denní záznamy stavby:

List č. 25106

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO, 12°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

15.5.2021

So

PRACOVNÍCI: 7x STRUŽNÍK, 7x ŘIDIČ, 1x THP

STROJE: FINISER W 2100, 3x VALČEK, 1x KROPIČKA, 6x NÁ

PROV. PRÁCE: STROJNÍ POKLÁDKA VYROVNÁVACÍ VRSTVY

MOTIVNÍ ASKALOVÁ VRSTVA

ÚKLID A ZABEZPEČENÍ SMYSLIVOSTI

24D - Práce dle harmonogramu.
Kopíra pokládka vyrovnávací
vrstvy a bude zahájena
pokládka ACO.

17.5.2021

Po

KRÍŠ PRÁCE

ČMŠ VACEK:

POČASÍ: ZATAŽENO, 11°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

17.5.2021

Po

PRACOVNÍCI: 7x STRUŽNÍK, 8x ŘIDIČ, 1x THP

STROJE: FINISER W 2100, 3x VALČEK, 1x KROPIČKA, 1x POSYLOVAC,

6x NÁ

PROV. PRÁCE: PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO IOSTŘEŽU

DOKONČENÍ POKLÁDKY VYROVNÁVACÍ VRSTVY

POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY

ÚKLID A ZABEZPEČENÍ SMYSLIVOSTI

RELKOVÉ POLOŽENO VE VYROVNÁVACÍ

VRSTVĚ: 498,6 E ACO A 38621

ACO

