


PŮDORYS



LEGENDA MATERIÁLŮ:


PODNOŽ:  
PŘEDNÍ NOHA: OBDÉLNÍKOVÝ HLINÍKOVÝ PROFILÝ, OPATŘENÝ ODOLNÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM V ODSTÍNU RAL 9006  
ZADNÍ NOHA: OCELOVÝ KULATINA, OPATŘENÉ ODOLNÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM V ODSTÍNU RAL 9006  
NOHY OPATŘENY VYMĚNITELNÝMI KLOUBOVÝMI KLUZÁKY NA MĚKKOU PODLAHU

SEDÁK A OPĚRÁK:  
KONSTRUKCE: SKRYTÝ KOVOVÝ RÁM. PRUŽNÁ NOSNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE OPĚRÁKU Z LISTOVÝCH PRUŽIN.  
POLSTROVÁNÍ: CELOPROBARVENÁ, PRUŽNÁ, NA OMAK MĚKKÁ POLYURETANOVÁ PĚNA ODOLNÁ VŮČI NEČISTOTÁM A UV ZÁŘENÍ. BARVA  
SEDÁKU: HNĚDÁ, ODSTÍN NCS S 8505 Y80R.

MATERIÁL SEDÁKU MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ HODNOTY A NORMY:  
SVĚTOVÝ STANDARD PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL (ODOLNOST PROTI HOŘENÍ, ODOLNOST PROTI UV): MVSS 302  
ODOLNOST PROTI HOŘÍCÍ CIGARETĚ: DLE DIN 1021-1 : 1994 – 01  
ODOLNOST PROTI PLAMENŮM: DLE DIN 1021-2 : 1994 – 01

VÝROBEK MUSÍ BÝT VYROBEN V SOULADU S NORMAMI ISO 9002, ISO 14001, A OPATŘEN GS CERTIFIKÁTEM.

BOČNÍ POHLED



POPIS PRODUKTU:

UNIVERZÁLNÍ ŽIDLE NA 4 NOHÁCH, STOHOVATELNÁ, SPOJOVATELNÁ DO ŘAD. JE POŽADOVÁN NADČASOVÝ, JEDNODUCHÝ AŽ MINIMALISTICKÝ DESIGN. ŽIDLE MUSÍ BÝT KOMFORTNÍ, ODOLNÁ S JEDNODUCHOU ÚDRŽBOU.

FUNKCE A ERGONOMIE: ŽIDLE MUSÍ UŽIVATELI POSKYTOVAT NÁLEŽITOU FLEXIBILITU PRO DLOUHODOBÉ DYNAMICKÉ SEZENÍ. ZÁDA MUSÍ BÝT PRUŽNÁ A RESPEKTOVAT PŘIROZENOU BIOMECHANIKU ČLOVĚKA. POLYURETHANOVÁ SKOŘEPINA MUSÍ VYKAZOVAT MĚKKOST A FLEXIBILITU V MÍSTĚ INTENZIVNÍHO STYKU UŽIVATELE SE ŽIDLÍ TJ. VE STŘEDNÍ ČÁSTI SEDÁKU A HORNÍ ČÁSTI OPĚRÁKU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE MUSÍ ZAJIŠŤOVAT CELKOVOU PEVNOST ŽIDLE, ALE ZÁROVEŇ NEOMEZOVAT POŽADOVANOU PRUŽNOST.

POZNÁMKY:

VŠECHNY DÍLY ŽIDLE JSOU RECYKLOVATELNÉ, VŠECHNY POVRCHY JSOU ČISTITELNÉ, K ČISTĚNÍ SE DOPORUČUJÍ PŘÍPRAVKY EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ, POVRCH SE TAKÉ DOPORUČUJE PO UMYTÍ VYSUŠIT

- pozn.:
1. toto není výrobní dokumentace
  2. před prováděním ověřit rozměry na místě
  3. před zadáním do výroby dodavatel s architektem odsouhlasí výrobní dokumentaci
  4. autorem návrhu je Ing.arch. Jan Hájek

OBJEKT:	STAVBA:	OBJEDNATEL:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	STUPEŇ:	ČÁST:	DATUM	08 / 2 0 12	M	1 : 5	Č.V.
A	REKONSTRUKCE AREÁLU JEZUITSKÉ KOLEJE, OBJEKT A - INTERIÉR	KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	ATELIER M1 ARCHITEKTI s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 tel. 220612210, info@atelierm1.cz	ING.ARCH. JAN HÁJEK	DZS	INTERIER	NÁZEV VÝKRESU	objekt A			A.ST.12
							ŽIDLE S01 - PŮDORYS A BOČNÍ POHLED				