



TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
1.01	EXPOZICE VINAŘSTVÍ	26.80
1.02	HALA / PŘEDSÁLÍ	53.49
1.03	PŘÍPRAVNA	33.84
1.04	DEGUSTACE VÍN	36.92
1.05	EXPOZICE VINAŘSTVÍ	34.61
1.06	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	33.58
1.07	ZÁVĚŘI	3.98
1.08	PŘEDSÍN PRO WC	3.45
1.09	CHODBA	5.00
1.10	PŘEDSÍN WC ŽENY	10.94
1.11	WC ŽENY - KABINA	1.61
1.12	WC ŽENY INVALIDE - KABINA	2.96
1.13	PŘEDSÍN - WC MUŽI	11.99
1.14	WC MUŽI - KABINA	1.55
1.15	WC MUŽI INVALIDE - KABINA	2.84
1.16	MÍSTNOST PRO VÝLEVKU	2.11
1.17	SCHODIŠTĚ	16.94

- POZNÁMKY
- Předmětem dodávky je technický funkční, uzelený a bezchybný audio-vizuální systém a vybavení interiéru.
 - Během provádění dodávky budou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - Mixážní pulty, ozvučné desky, reproduktory, technické pulty a všechny konzoly a portférové rámy budou dodány jako atypy dle individuálního návrhu autorů řešení.
 - Před zadáním do výroby bude zhotovena dodavatelská dokumentace, která bude projednána a odsouhlasena s autory návrhu a technickým dozorem investora.
 - Pokud během prací dojde k archeologickému nebo historickému nálezu, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu, orgánům památkové péče a stavebnímu dozoru, zastavit provádění prací a učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození nebo zničení nálezu.
 - Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou kótované rozměry modulární.
 - Před zadáním dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť.
 - Kotvení a zavěšování dodávaných prvků do sádkartonových příček musí být provedeno v souladu s technickými předpisy výrobce systému.
 - Tato dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentací je dodavatel povinen před vlastní realizací odsouhlasit s autory návrhu, TDI, orgány památkové péče (odbor památkové péče městského úřadu v Kutné Hoře a Národní památkový ústav v Praze). Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekládla s plánem výroby. Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory a technickým dozorem investora časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace.
 - Tato dokumentace je autorským dílem. Nakládání s tímto projektem, provádění změn se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 - V rámci dodávky výtvarného díla je třeba zajistit bezpečnostní certifikáty k dětským hračkám.
 - Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy budou předkládány autorem návrhu a technickému dozoru investora k odsouhlasení v místě realizace. Dodavatel je povinen předložit vzorky a prototypy k odsouhlasení před zadáním do výroby před objevením produktu s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekládla s plánem výroby. Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s projektantem a TDI časový harmonogram vzorkování.
 - Požadované a stanovené vlastnosti produktů prokáže dodavatel před dodáním formou vzorku, technického listu, atestu, certifikátu, předložením dílenského a výrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti, případně i množství a velikosti vzorků a alternativ až do průkazného dosažení splnění zadaných vlastností a odsouhlasení s autory, orgány památkové péče a technickým dozorem investora.
 - Nedílnou součástí dodávky jsou pomocné, kotvení a spojovací prvky, přípomocné, kompletní a začíšťovací práce, dokončování prvků AVT včetně potřebných přípojitkových vedení.
 - Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučení.
 - Rozvod elektroinstalací, konektory a doplňkové prvky budou zásadně nejvyšší (1.) jakosti s požární odolností dle požadavků projektu.
 - Kompletace, zapojení a odtzkoušení provozních souborů instalací AVT a jejich provozní zkoušky jsou součástí dodávky a musí být prováděno oprávněnou osobou, pověřenou generálním dodavatelem stavby.
 - O průběhu provádění bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek AVT bude vystavena revizní zpráva eventuálně protokol.
 - Dodávané skryté konstrukce budou před zakrytím protibokálně převzaté technickým dozorem investora. K převzetí bude technický dozor investora včas a průkazně vyzván.

+ 0,000 = 279,240

S O D:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	AUTOŘI:	PROJEKT. PROFESE:	ZHOTOVITEL: ATELIER M1 architekti
ČÍSLO ZAKÁZKY:	76	Ing. arch. Jakub Havlas Ing. arch. Jan Hájek Mgr. akad. arch. Pavel Joba		Markétská 1/28 169 00 Praha 6 www.atelierm1.cz info@atelierm1.cz
OBJEDNATEL:				
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5				
STAVBA:	ADAPTACE AREÁLU JEZUITSKÉ KOLEJE V KUTNÉ HOŘE PRO POTŘEBY CESTOVNÍHO RUCHU			STUPEŇ: 025
ZADÁNÍ:	INTERIER - OBJEKT D			POČET PARÉ: 0 - 3
PROFESE:	ARCHITEXTONICKÉ ŘEŠENÍ			DATUM: 01/2013
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - PŘÍZEMÍ A VNĚJŠÍ PLOCHY			MĚŘÍTKO: 1:100
				Č.PŘÍLOHY: D.1.02.