

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD**Objekt:** 001 Všeobecné položky**Rozpočet:** 001 Všeobecné položky**Objednavatel:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**Zhotovitel dokumentace:** 4roads s.r.o.**Zhotovitel:** 4roads s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 001 Všeobecné položky
Rozpočet: 001 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000		
2	02510R		ZKOUŠENÍ PŘÍTOMNOSTI PAU 1=1,000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	1,000		
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU videozáznam a pasportizace objízdných tras 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 001 Všeobecné položky
Rozpočet: 001 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000		
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
8	02944	1	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ 4 vyhotovení 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
10	03710R		PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS 1=1,000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 001 Všeobecné položky
Rozpočet: 001 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD

Objekt: 101 Silnice III/24025

Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel dokumentace: 4roads s.r.o.

Zhotovitel: 4roads s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 10 769,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění JKSO: 822 24 Silnice III. třídy

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť	T	0,385		
			dle položky 914913 9kus*0,005t/kus=0,045 [K]				
			dle položky 914133 14kus*0,010t/kus=0,140 [L]				
			dle položky 9111A3 8m*0,0250t/m=0,200 [T]				
			Celkem: K+L+T=0,385 [U]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	3 113,273		
			dle položky 11130 785,7m3*1,9t/m3=1 492,830 [N]				
			dle položky 12473R 606m3*1,9t/m3=1 151,400 [P]				
			dle položky 13183 42m3*1,9t/m3=79,800 [R]				
			dle položky 12930 143m3*1,5t/m3=214,500 [T]				
			dle položky 12911 11 032m2*0,01m*1,5t/m3=165,480 [O]				
			dle položky 12960 2m3*1,5t/m3=3,000 [Q]				
			dle položky 129957 25m*3,14*0,5m*0,1m*1,5t/m3=5,888 [U]				
			dle položky 12922 2,5m2*0,1m*1,5t/m3=0,375 [W]				
			Celkem: N+P+R+T+O+Q+U+W=3 113,273 [X]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014132	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatek za likvidaci PAU v PM (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI)	T	108,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle položky 113338 54m3*2,0t/m3=108,000 [A]]				
			Celkem: A=108,000 [B]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014132	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	281,040		
			poplatek za nebezpečný odpad				
			dle položky 113728,2 914m2*0,06m*2,0t/m3=109,680 [S]]				
			dle položky 113728,2 2142m2*0,04m*2,0t/m3=171,360 [U]]				
			Celkem: S+U=281,040 [V]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	7 857,000		
			odvoz na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,2				
			tl. 0,1 m 7857=7 857,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	53,600		
			odstranění konstrukční vrstvy tl. 0,10m (tam kde je nedostatečná tloušťka asfaltových vrstev jedná se o kontaminovanou vrstvu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>poplatek za skládku nebezpečný odpad, položka 014132,1</p> <p>536*0,1=53,600 [B]</p> <p>Celkem: B=53,600 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
7	113728	1	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</p> <p>odkup zhotovitelem dle platných ceníků KSÚS</p> <p>frézování tl. 40 mm (obrusná vrstva - intravilán) 914*0,04=36,560 [R]</p> <p>frézování tl. 50 mm (extravilán) 10119*0,05=505,950 [T]</p> <p>Celkem: R+T=542,510 [U]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	542,510		
8	113728	2	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</p> <p>odvoz na skládku, poplatek za skládku nebezpečný odpad, položka 014132,2</p> <p>frézování tl. 60 mm (pod obrusnou vrstvou konstrukce - intravilán) 914*0,06=54,840 [S]</p> <p>frézování tl. 40 mm (výtluky) se souhlasem TDI 2142*0,04=85,680 [U]</p> <p>Celkem: S+U=140,520 [V]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se</p>	M3	140,520		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2 499,000		
			proříznutí drážky pro trhlíny se souhlasem TDI		446=446,000 [K]		
			zařiznutí pracovních spár		2053=2 053,000 [M]		
			Celkem: K+M=2 499,000 [N]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
10	12473R		VYKOPÁVKY	M3	606,000		
			- úprava příkopů				
			odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014102,2				
			606=606,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
11	12573R		Rmateriál	T	446,000		
			nákup včetně dovozu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace - intravilán Žižice				
			3m3*2t/m3=6,000 [A]				
			komunikace - extravilán				
			193m3*2t/m3=386,000 [B]				
			komunikace - intravilán Žižice				
			8m3*2,0t/m3=16,000 [D]				
			komunikace - extravilán				
			19m3*2,0t/m3=38,000 [E]				
			Celkem: A+B+D+E=446,000 [F]				
			Cenová soustava: -				
12	125838		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	435,000		
			- zemina				
			včetně dovozu a nákupu zeminy				
			viz položka 17411 35=35,000 [A]				
			viz položka 17610 400=400,000 [B]				
			Celkem: A+B=435,000 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
13	125938	1	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>- ornice</p> <p>nákup ornice včetně dovozu viz položka 18221 5903*0,1=590,300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 	M3	590,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku 				
14	12911		<p>ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU</p> <p>čištění plochy</p> <p>poplatek za skládku položka 014102,2</p> <p>11032=11 032,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M2	11 032,000		
15	12922		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>poplatek za skládku položka 014102,2</p> <p>pročištění krycích desek propustku, včetně odvozu na skládku, cca 20 km</p> <p>2,5=2,500 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</p>	M2	2,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
16	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	143,000		
			poplatek za skládku položka 014102,2				
			s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km				
			pročištění příkopů 715*0,1*2,0=143,000 [C]				
			Celkem: C=143,000 [D]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
17	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000		
			poplatek za skládku položka 014102,2				
			s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km				
			Propustek č. 1				
			Levá strana/pravá strana				
			Vyčištění koryta 8*0,1=0,800 [A]				
			Vyčištění vtoku/odtoku 2*0,1=0,200 [C]				
			Propustek č. 2				
			Levá strana/pravá strana				
			Vyčištění koryta 8*0,1=0,800 [B]				
			Vyčištění vtoku/odtoku 2*0,1=0,200 [D]				
			Celkem: A+C+B+D=2,000 [E]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
18	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	25,000		
			poplatek za skládku položka 014102,2				
			s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km				
			Propustek č. 1 - DN500 8=8,000 [A]				
			Propustek č. 2 - 2 x DN500 17=17,000 [B]				
			Celkem: A+B=25,000 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
19	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	42,000		
			odvoz na skládku 20km, poplatek za skládku položka 014102,2				
			výkop (na sjezdech pro propustky) 42=42,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
20	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp vhodnou zeminou, zhutněný (na sjezdech u propustků) dovoz zeminy včetně nákupu viz položka 125838 35=35,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	35,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT dosyp krajnice (zemina podmíněčně vhodná, 100% PS) nákup a dovoz viz položka 125838 400=400,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	400,000		
22	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M nákup ornice a dovoz viz položka 125938,1 5903=5 903,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m	M2	5 903,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatravnění (včetně propustků) 6439=6 439,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	6 439,000		
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3xpokosení a shrabání včetně odvozu 6439*3=19 317,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	19 317,000		
1			Zemní práce				
3			Svislé konstrukce				
25	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 - XC4-XD2-XF2 Propustek č. 1 nová ŽB krycí deska včetně římsy C30/37-XC4-XD2-XF2, tl. 0,15m 0,2=0,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	0,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
26	317365		<p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>Propustek č.1</p> <p>výztuž horizontální i svislá R10 á 0,15m, 150kg/m3, kotvení pomocí spráhovacích trnů</p> <p>(150kg/m3*0,2m3)/1000=0,030 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 	T	0,030		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3			Svislé konstrukce				

4			Vodorovné konstrukce				
27	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - XF3 betonové lože pod propustky tl. 0,15 m 6=6,000 [A] Propustek č.1 betonové lože pod vydlážděním koryta před vtokem, kolem vtoku a po stranách čela 5=5,000 [B] Celkem: A+B=11,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,	M3	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m + vyspárování MC25 XF4 38*0,15=5,700 [A] Propustek č.1 vydláždění koryta před vtokem, kolem vtoku a po stranách čela kamenné dlažby 100/100 tl. 0,15m, vyspárováno MC25 XF4 betonové lože C 25/30 XF3 tl. 0,10m - viz položka 451314 5=5,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	5,000		
29	465513R		PŘEDDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY	M3	1,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přeskládání dlažby v šíři 0,5m odobruchy - se souhlaem TDI				
			20*0,06=1,200 [B]				
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)				
			- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)				
			- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	16,080		
			komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev				
			přehutnění ŠD 0/32 nebo 0/16 se souhlasem TDI				
			536*0,03=16,080 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
31	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 960,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dovoz včetně nákupu Rmateriálu položka 12573R				
			komunikace - intravilán Žižice				
			3/0,1=30,000 [A]				
			komunikace - extravilán				
			193/0,1=1 930,000 [B]				
			Celkem: A+B=1 960,000 [C]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
32	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	180,000		
			dovoz včetně nákupu Rmateriálu položka 12573R				
			komunikace - intravilán Žižice				
			8/0,15=53,333 [A]				
			komunikace - extravilán				
			19/0,15=126,667 [B]				
			Celkem: A+B=180,000 [C]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
33	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	27 085,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace - intravilán Žižice				
			spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2				
			940=940,000 [G]				
			spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,35 kg/m2				
			917=917,000 [H]				
			komunikace - extravilán				
			spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2				
			10455=10 455,000 [K]				
			spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,35 kg/m2				
			10156=10 156,000 [J]				
			komunikace - oprava výtluků				
			spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2 (výtluky) se souhlasem TDI				
			2142=2 142,000 [M]				
			komunikace - extravilán (vyrovnání příčných sklonů)				
			spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,50 kg/m2 se souhlasem TDI				
			2475=2 475,000 [N]				
			Celkem: G+H+K+J+M+N=27 085,000 [O]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
34	572311R		POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALT. EMULZE 5 KG/M2	M2	536,000		
			komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev 5kg/m2 - se souhlasem TDI				
			536=536,000 [A] Celkem: A=536,000 [B]				
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
35	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	11 073,000		
			ACO 11, 70/100, TL. 40MM				
			komunikace - intravilán Žižice				
			včetně sjezdů				
			917=917,000 [A]				
			komunikace - extravilán				
			včetně sjezdů				
			10156=10 156,000 [D]				
			Celkem: A+D=11 073,000 [E]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
36	574C45R		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16, 70/100, proměnné min.40mm komunikace - extravilán (vyrovnání příčných sklonů) se souhlasem TDI 99/0,04=2 475,000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	2 475,000		
37	574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM ACL 16, 70/100, TL. 60MM komunikace - extravilán 10455=10 455,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	10 455,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	574C65		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM ACL 16, 70/100, TL. 70MM komunikace - intravilán Žižice 940=940,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	940,000		
39	57643R		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 6 KG/M2 komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev frakce 8/11, 6 kg/m2 - se souhlasem TDI 536=536,000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	536,000		
40	57792IR		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ - ASFALTOVÁ STABILIZACE SA 40 TP PSVS č.2/08, TL. 40MM komunikace - oprava výtluků se souhlasem TDI, tl. 40 mm 2142=2 142,000 [A]	M2	2 142,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Jeřín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev				
			- zařiznutí hran				
			- vyčištění				
			- nátěr				
			- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí				
			- asfaltová stabilizce SA				
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
41	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	1,000		
			MC25 XF4				
			Propustek č.1 1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				
			vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu				
			spárování				
			odklizení suti a přebytečného materiálu				
			potřebná lešení				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
42	711211		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	120,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2 x asfaltový nátěr (propustky pod sjezdy)				
			60*2=120,000 [A]				
			Celkem: A=120,000 [B]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání předepsaného izolačního materiálu				
			- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení				
			- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu				
			- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
			- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.				
			- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak				
			- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace				
			- provedení požadovaných zkoušek				
			- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
43	711211R		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK PENETRAČNÍ NÁTĚR	M2	60,000		
			izolace, penetrační nátěr				
			60=60,000 [B]				
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání předepsaného izolačního materiálu				
			- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení				
			- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu				
			- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
			- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.				
			- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak				
			- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
44	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000		
			rektifikace vpustí 2=2,000 [A] rektifikace poklopů - kanalizační šachta 3=3,000 [B]				
			Celkem: A+B=5,000 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
45	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	9,000		
			C 25/30 XF3				
			obetonování + základový pas				
			9=9,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
46	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM s vodorovným přemístěním na předepsané místo - odvoz, poplatek za skládku položka 014102,1 Propustek č.1 5=5,000 [A] Propustek č.2 3=3,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	8,000		
47	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Propustek č.1 Nové kompozitové zábradlí, kotvené ocelovou korozivzdornou patkou 5=5,000 [A]				
			Propustek č.2 Nové kompozitové zábradlí, kotvené ocelovou korozivzdornou patkou 3=3,000 [B]				
			Celkem: A+B=8,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
48	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky Z11a,b 94=94,000 [C] směrové sloupky Z11c,d 20=20,000 [D] Celkem: C+D=114,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	114,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
49	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Jeřín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			E2b 2=2,000 [A] P1 2=2,000 [B] IS12a 2=2,000 [C] IS12b 2=2,000 [D] IS3a 3=3,000 [E] IS3b 1=1,000 [F] IS3c 2=2,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
50	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odvoz na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,1 E2b 2=2,000 [A] P1 2=2,000 [B] IS12a 2=2,000 [C] IS12b 2=2,000 [D] IS3a 3=3,000 [E] IS3b 1=1,000 [F] IS3c 2=2,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupy SDZ 9=9,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	9,000		
52	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odvoz na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,1 9=9,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	9,000		
53	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1.fáze VDZ 2 .fáze VDZ V2b (1,5/1,5/0,125) 6=6,000 [M] V4 (0,125) 516=516,000 [R] Celkem: M+R=522,000 [S] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	522,000		
54	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	522,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2 . fáze VDZ				
			V2b (1,5/1,5/0,125) 6=6,000 [M]				
			V4 (0,125) 516=516,000 [R]				
			Celkem: M+R=522,000 [S]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
55	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 113,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
56	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	40,000		
			silniční betonová obruba (250 x150 x1000) včetně betonového lože min. tl. 0,1m				
			40=40,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
57	9183B1		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÝCH	M	46,000		
			pod sjezdy DN 400 (324/5), vč. zkosení a řezání				
			46=46,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
58	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 komunikace - sanace trhlin viz položka 113766 asfaltová modifikovaná zálivka za horka N2 za horka dle ČSN EN 14188-1 (sanace trhlin, se souhlasem TDI) 446=446,000 [B] viz položka 13766 zálivka N2 2053=2 053,000 [C] Celkem: B+C=2 499,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	2 499,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD**Objekt:** 102 Silnice III/24027**Rozpočet:** 102 Silnice III/24027**Objednavatel:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**Zhotovitel dokumentace:** 4roads s.r.o.**Zhotovitel:** 4roads s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 9 334,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:** 822 24 Silnice III. třídy**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť dle položky 914913 8kus*0,005t/kus=0,040 [K] dle položky 914133 11kus*0,010t/kus=0,110 [L] Celkem: K+L=0,150 [M] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,150		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina dle položky 11130 352m3*1,9t/m3=668,800 [N] dle položky 12911 8 399m2*0,01m*1,5t/m3=125,985 [P] Celkem: N+P=794,785 [Q] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	794,785		
3	014132	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatek za likvidaci PAU v PM (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI) dle položky 113338 8m3*2,0t/m3=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	014132	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatek za nebezpečný odpad dle položky 113728 223,280m3*2,0t/m3=446,560 [B] dle položky 57A31 8405m2*0,005m*2,0t/m3=84,050 [C] Celkem: B+C=530,610 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	530,610		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
5	11130		SEJMUTÍ DRNU odvoz do 20 km, poplatek za skládku položka 014102,2 tl. 0,1 m 352/0,1=3 520,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	3 520,000		
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014132,1 odstranění konstrukční vrstvy tl. 0,10m (tam kde je nedostatečná tloušťka asfaltových vrstev) 77*0,1=7,700 [B] Celkem: B=7,700 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	7,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	223,280		
			odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014132,2				
			frézování tl. 40 mm (obrusná vrstva - intravilán)		1597*0,04=63,880 [R]		
			frézování tl. 60 mm (pod obrusnou vrstvou konstrukce - intravilán)		1576*0,06=94,560 [S]		
			frézování tl. 40 mm (výtluky, intravilán+extravilán)		1621*0,04=64,840 [W]		
			Celkem: R+S+W=223,280 [X]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2 059,000		
			profíznutí drážky pro trhlíny se souhlasem TDI		338=338,000 [K]		
			zařiznutí pracovních spár		1721=1 721,000 [M]		
			Celkem: K+M=2 059,000 [N]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
9	12573R		Rmateriál	T	406,000		
			nákup včetně dovozu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace - intravilán Ješín				
			26m3*2t/m3=52,000 [A]				
			komunikace - extravilán				
			150m3*2t/m3=300,000 [B]				
			komunikace - intravilán Ješín				
			7m3*2,0t/m3=14,000 [D]				
			komunikace - extravilán				
			20m3*2,0t/m3=40,000 [E]				
			Celkem: A+B+D+E=406,000 [F]				
			Cenová soustava: -				
10	125838		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	252,000		
			- ZEMINA				
			včetně dovozu a nákupu zeminy				
			viz položka17610 252=252,000 [B]				
			Celkem: B=252,000 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
11	125938	1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR III S ODVOZEM DO 20KM - ORNICE	M3	144,900		
			nákup ornice včetně dovozu viz položka 18221 1449*0,1=144,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
12	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014102,2 čištění plochy 8399=8 399,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	8 399,000		
13	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT dosyp krajnice (zemina podmínečně vhodná, 100% PS) viz položka 125838 252=252,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	252,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
14	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M nákup ornice viz položka 125938,1 1449=1 449,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	1 449,000		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatravnění 1449=1 449,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 449,000		
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	4 347,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3xpokosení a shrabání včetně odvozu				
			1449*3=4 347,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,310		
			komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrsev přehutnění ŠD 0/32 nebo 0/16 se souhlasem TDI				
			77*0,03=2,310 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
18	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 760,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dovoz včetně nákupu Rmateriálu položka 12573R				
			komunikace - intravilán Ješín				
			26/0,1=260,000 [A]				
			komunikace - extravilán				
			150/0,1=1 500,000 [B]				
			Celkem: A+B=1 760,000 [C]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
19	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	180,000		
			dovoz včetně nákupu Rmateriálu položka 12573R				
			komunikace - intravilán Ješín				
			7/0,15=46,667 [D]				
			komunikace - extravilán				
			20/0,15=133,333 [E]				
			Celkem: D+E=180,000 [F]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
20	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 komunikace - intravilán Ješín spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2 1625=1 625,000 [P] spojovací postřík modifikovaný PS-EP 0,35 kg/m2 1602=1 602,000 [Q] komunikace - extravilán spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2 7039=7 039,000 [R] spojovací postřík modifikovaný PS-EP 0,35 kg/m2 6803=6 803,000 [S] komunikace - oprava výtluků spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2 (výtluky) se souhlasem TDI 1621=1 621,000 [T] Celkem: P+Q+R+S+T=18 690,000 [U]	M2	18 690,000		
			Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny			
			Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
21	572311R		POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALT. EMULZE 5 KG/M2 komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev 5kg/m2 - se souhlasem TDI 77=77,000 [C] Celkem: C=77,000 [D] Cenová soustava: - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	77,000		
22	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 70/100, TL. 40MM komunikace - intravilán Ješín včetně sjezdů 1602=1 602,000 [D] komunikace - extravilán včetně sjezdů 6803=6 803,000 [E] Celkem: D+E=8 405,000 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	8 405,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
23	574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM ACL 16, 70/100, TL. 60MM komunikace - intravilán Ješín 1625=1 625,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1 625,000		
24	574E46	R2	KLÍNOVÁ VRSTVA SA 50, 70/100 dle TP PSVS č.2/0, proměnné min. 40mm komunikace - extravilán (vyrovnání příčných sklonů) se souhlasem TDI 154/0,04=3 850,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	3 850,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
25	574E46R		ASFALTOVÁ STABILIZACE SA 50, 70/100, TL. 50 MM	M2	7 039,000		
			komunikace - extravilán				
			7039=7 039,000 [D]				
			Celkem: D=7 039,000 [E]				
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
26	57643	1	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 6KG/M2	M2	77,000		
			komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev				
			frakce 8/11, 6 kg/m2 - se souhlasem TDI				
			77=77,000 [A]				
			Celkem: A=77,000 [B]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- posyp předepsaným množstvím				
27	57792IR		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ - ASFALTOVÁ STABILIZACE SA 40 TP PSVS	M2	1 621,000		
			č.2/08, TL. 40MM				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace - oprava výtluků				
			se souhlasem TDI, tl. 40 mm				
			1621=1 621,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev				
			- zaříznutí hran				
			- vyčištění				
			- nátěr				
			- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí				
			- asfaltová stabilizace SA				
28	57A31		ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 5MM	M2	8 405,000		
			včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014132,2				
			8405=8 405,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem				
5		Komunikace					

8		Potrubí					
29	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000		
			rektifikace poklopů - vodovodní šoupě 4=4,000 [B]				
			rektifikace poklopů - hydrant 1=1,000 [D]				
			Celkem: B+D=5,000 [E]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
30	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	74,000		
			směrové sloupky Z11a,b 60=60,000 [C]				
			směrové sloupky Z11c,d 14=14,000 [D]				
			Celkem: C+D=74,000 [E]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
31	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,000		
			E12 1=1,000 [A]				
			B4 1=1,000 [I]				
			P4 1=1,000 [J]				
			IS12a 2=2,000 [C]				
			IS12b 2=2,000 [D]				
			E3a 1=1,000 [K]				
			P6 1=1,000 [L]				
			IS3c 1=1,000 [E]				
			IS3b 1=1,000 [F]				
			A1b 1=1,000 [G]				
			A1a 1=1,000 [M]				
			Celkem: A+I+J+C+D+K+L+E+F+G+M=13,000 [N]				
		Cenová soustava:	2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
32	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odvoz na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,1 E12 1=1,000 [A] B4 1=1,000 [I] P4 1=1,000 [J] IS12a 2=2,000 [C] IS12b 2=2,000 [D] E3a 1=1,000 [K] P6 1=1,000 [L] IS3c 1=1,000 [E] IS3b 1=1,000 [F] Celkem: A+I+J+C+D+K+L+E+F=11,000 [M] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	11,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
33	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupy SDZ 10=10,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	10,000		
34	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ včetně odvozu na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,1 8=8,000 [A]	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
35	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1.fáze VDZ V4 (0,125) 442=442,000 [R] Celkem: R=442,000 [S] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	442,000		
36	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2 .fáze VDZ V4 (0,125) 442=442,000 [R] Celkem: R=442,000 [S] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	442,000		
37	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruba (250 x150 x1000) včetně betonového lože min. tl. 0,1m 11=11,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
38	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 komunikace - sanace trhlin viz položka 113766 asfaltová modifikovaná zálivka za horka N2 za horka dle ČSN EN 14188-1 (sanace trhlin, se souhlasem TDI) 338=338,000 [B] viz položka 13766 zálivka N2 1721=1 721,000 [C] Celkem: B+C=2 059,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	2 059,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: