



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD

Objekt: 001 Všeobecné položky

Rozpočet: 001 Všeobecné položky

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace: 4roads s.r.o.

Zhotovitel: 4roads

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 001 Všeobecné položky
 Rozpočet: 001 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
2	02510R		ZKOUŠENÍ PŘÍTOMNOSTI PAU 1=1,000 [A]	KČ	1,000		
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU videozáznam a pasportizace objízdných tras 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení savby 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
8	02944	1	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ 4 vyhotovení	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 001 Všeobecné položky
Rozpočet: 001 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A]				
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
10	03710R		PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD**Objekt:** 101 Silnice III/24025**Rozpočet:** 101 Silnice III/24025**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** 4roads s.r.o.**Zhotovitel:** 4roads**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 10 769,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť	T	0,385		
			dle položky 914913 9kus*0,005t/kus=0,045 [K] dle položky 914133 14kus*0,010t/kus=0,140 [L] dle položky 9111A3 8m*0,0250t/m=0,200 [T]				
			Celkem: K+L+T=0,385 [U]				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	3 113,273		
			dle položky 11130 785,7m3*1,9t/m3=1 492,830 [N] dle položky 12473R 606m3*1,9t/m3=1 151,400 [P] dle položky 13183 42m3*1,9t/m3=79,800 [R] dle položky 12930 143m3*1,5t/m3=214,500 [T] dle položky 12911 11 032m2*0,01m*1,5t/m3=165,480 [O] dle položky 12960 2m3*1,5t/m3=3,000 [Q] dle položky 129957 25m*3,14*0,5m*0,1m*1,5t/m3=5,888 [U] dle položky 12922 2,5m2*0,1m*1,5t/m3=0,375 [W]				
			Celkem: N+P+R+T+O+Q+U+W=3 113,273 [X]				
3	014132	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatek za likvidaci PAU v PM (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI)	T	108,000		
			dle položky 113338 54m3*2,0t/m3=108,000 [A]]				
			Celkem: A=108,000 [B]				
4	014132	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatek za nebezpečný odpad	T	281,040		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle položky 113728,2 914m2*0,06m*2,0t/m3=109,680 [S]] dle položky 113728,2 2142m2*0,04m*2,0t/m3=171,360 [U]] Celkem: S+U=281,040 [V]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU odvoz na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,2 tl. 0,1 m 7857=7 857,000 [A]	M2	7 857,000		
6	11338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění konstrukční vrstvy tl. 0,10m (tam kde je nedostatečná tloušťka asfaltových vrstev jedná se o kontaminovanou vrstvu poplatek za skládku nebezpečný odpad, položka 014132,1 536*0,1=53,600 [B] Celkem: B=53,600 [C]	M3	53,600		
7	113728	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odkup zhotovitelem dle platných ceníků KSÚS frézování tl. 40 mm (obrusná vrstva - intravilán) 914*0,04=36,560 [R] frézování tl. 50 mm (extravilán) 10119*0,05=505,950 [T] Celkem: R+T=542,510 [U]	M3	542,510		
8	113728	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	140,520		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz na skládku, poplatek za skládku nebezpečný odpad, položka 014132,2				
			frézování tl. 60 mm (pod ohrusnou vrstvou konstrukce - intravilán)		914*0,06=54,840 [S]		
			frézování tl. 40 mm (výtluky) se souhlasem TDI		2142*0,04=85,680 [U]		
			Celkem: S+U=140,520 [V]				
9	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2 499,000		
			proříznutí drážky pro trhliny se souhlasem TDI		446=446,000 [K]		
			zařízení pracovních spár		2053=2 053,000 [M]		
			Celkem: K+M=2 499,000 [N]				
10	12473R		VYKOPÁVKY	M3	606,000		
			- úprava příkopů				
			odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014102,2				
			606=606,000 [A]				
11	12573R		Rmateriál	T	446,000		
			nákup včetně dovozu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace - intravilán Žižice				
			3m3*2t/m3=6,000 [A]				
			komunikace - extravilán				
			193m3*2t/m3=386,000 [B]				
			komunikace - intravilán Žižice				
			8m3*2,0t/m3=16,000 [D]				
			komunikace - extravilán				
			19m3*2,0t/m3=38,000 [E]				
			Celkem: A+B+D+E=446,000 [F]				
12	125838		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	435,000		
			- zemina				
			včetně dovozu a nákupu zeminy				
			viz položka 17411 35=35,000 [A]				
			viz položka 17610 400=400,000 [B]				
			Celkem: A+B=435,000 [C]				
13	125938	1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK S ODVOZEM DO 20KM	M3	590,300		
			- ornice				
			nákup ornice včetně dovozu				
			viz položka 18221 5903*0,1=590,300 [A]				
14	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	11 032,000		
			čištění plochy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poplatek za skládku položka 014102,2				
			11032=11 032,000 [A]				
15	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	2,500		
			poplatek za skládku položka 014102,2				
			pročištění krycích desek propustku, včetně odvozu na skládku, cca 20 km				
			2,5=2,500 [A]				
16	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	143,000		
			poplatek za skládku položka 014102,2				
			s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km				
			pročištění příkopů 715*0,1*2,0=143,000 [C]				
			Celkem: C=143,000 [D]				
17	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000		
			poplatek za skládku položka 014102,2				
			s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km				
			Propustek č. 1				
			Levá strana/pravá strana				
			Vyčištění koryta 8*0,1=0,800 [A]				
			Vyčištění vtoku/odtoku 2*0,1=0,200 [C]				
			Propustek č. 2				
			Levá strana/pravá strana				
			Vyčištění koryta 8*0,1=0,800 [B]				
			Vyčištění vtoku/odtoku 2*0,1=0,200 [D]				
			Celkem: A+C+B+D=2,000 [E]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM poplatek za skládku položka 014102,2 s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km Propustek č. 1 - DN500 8=8,000 [A] Propustek č. 2 - 2 x DN500 17=17,000 [B] Celkem: A+B=25,000 [C]	M	25,000		
19	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II odvoz na skládku 20km, poplatek za skládku položka 014102,2 výkop (na sjezdech pro propustky) 42=42,000 [A]	M3	42,000		
20	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp vhodnou zeminou, zhutněný (na sjezdech u propustků) dovoz zeminy včetně nákupu viz položka 125838 35=35,000 [A]	M3	35,000		
21	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT dosyp krajnice (zemina podmíněčně vhodná, 100% PS) nákup a dovoz viz položka 125838 400=400,000 [A]	M3	400,000		
22	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M nákup ornice a dovoz viz položka 125938,1 5903=5 903,000 [A]	M2	5 903,000		
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	6 439,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zatravnění (včetně propustků)				
			6439=6 439,000 [A]				
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	19 317,000		
			3xpokosení a shrabání včetně odvozu				
			6439*3=19 317,000 [A]				
1			Zemní práce				
3			Svislé konstrukce				
25	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,200		
			- XC4-XD2-XF2				
			Propustek č. 1				
			nová ŽB krycí deska včetně římsy C30/37-XC4-XD2-XF2, tl. 0,15m				
			0,2=0,200 [A]				
26	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,030		
			Propustek č.1				
			výztuž horizontální i svislá R10 á 0,15m, 150kg/m3, kotvení pomocí spřahovacích trnů				
			(150kg/m3*0,2m3)/1000=0,030 [A]				
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
27	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	11,000		
			- XF3				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové lože pod propustky tl. 0,15 m 6=6,000 [A] Propustek č.1 betonové lože pod vydlážděním koryta před vtokem, kolem vtoku a po stranách čela 5=5,000 [B] Celkem: A+B=11,000 [C]				
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m + vyspárování MC25 XF4 38*0,15=5,700 [A] Propustek č.1 vydláždění koryta před vtokem, kolem vtoku a po stranách čela kamenné dlažby 100/100 tl. 0,15m, vyspárováno MC25 XF4 betonové lože C 25/30 XF3 tl. 0,10m - viz položka 451314 5=5,000 [B]	M3	5,000		
29	465513R		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY přeskládání dlažby v šíři 0,5m odobrubý - se souhlaem TDI 20*0,06=1,200 [B]	M3	1,200		
4			Vodorovné konstrukce				

5

Komunikace

30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	16,080		
----	-------	--	--------------------------------	----	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev				
			přehutnění ŠD 0/32 nebo 0/16 se souhlasem TDI				
			536*0,03=16,080 [A]				
31	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 960,000		
			dovoz včetně nákupu Rmateriálu položka 12573R				
			komunikace - intravilán Žižice				
			3/0,1=30,000 [A]				
			komunikace - extravilán				
			193/0,1=1 930,000 [B]				
			Celkem: A+B=1 960,000 [C]				
32	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	180,000		
			dovoz včetně nákupu Rmateriálu položka 12573R				
			komunikace - intravilán Žižice				
			8/0,15=53,333 [A]				
			komunikace - extravilán				
			19/0,15=126,667 [B]				
			Celkem: A+B=180,000 [C]				
33	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	27 085,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		komunikace - intravilán Žižice				
		spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2				
		940=940,000 [G]				
		spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,35 kg/m2				
		917=917,000 [H]				
		komunikace - extravilán				
		spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2				
		10455=10 455,000 [K]				
		spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,35 kg/m2				
		10156=10 156,000 [J]				
		komunikace - oprava výtluků				
		spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2 (výtluky) se souhlasem TDI				
		2142=2 142,000 [M]				
		komunikace - extravilán (vyrovnání příčných sklonů)				
		spojovací postřik modifikovaný PS-EP 0,50 kg/m2 se souhlasem TDI				
		2475=2 475,000 [N]				
		Celkem: G+H+K+J+M+N=27 085,000 [O]				
34	572311R	POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALT. EMULZE 5 KG/M2	M2	536,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev 5kg/m2 - se souhlasem TDI 536=536,000 [A] Celkem: A=536,000 [B]				
35	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11, 70/100, TL. 40MM komunikace - intravilán Žižice včetně sjezdů 917=917,000 [A] komunikace - extravilán včetně sjezdů 10156=10 156,000 [D] Celkem: A+D=11 073,000 [E]	M2	11 073,000		
36	574C45R		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16, 70/100, proměnné min.40mm komunikace - extravilán (vyrovnání příčných sklonů) se souhlasem TDI 99/0,04=2 475,000 [A]	M2	2 475,000		
37	574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM ACL 16, 70/100, TL. 60MM komunikace - extravilán 10455=10 455,000 [A]	M2	10 455,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	574C65		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM ACL 16, 70/100, TL. 70MM komunikace - intravilán Žižice 940=940,000 [A]	M2	940,000		
39	57643R		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 6 KG/M2 komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev frakce 8/11, 6 kg/m2 - se souhlasem TDI 536=536,000 [A]	M2	536,000		
40	57792IR		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ - ASFALTOVÁ STABILIZACE komunikace - oprava výtluků se souhlasem TDI, tl. 40 mm 2142=2 142,000 [A]	M2	2 142,000		
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
41	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU MC25 XF4 Propustek č.1 1=1,000 [A]	M2	1,000		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
42	711211		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	120,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2 x asfaltový nátěr (propustky pod sjezdy)				
			60*2=120,000 [A]				
			Celkem: A=120,000 [B]				
43	711211R		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK PENETRAČNÍ NÁTĚR	M2	60,000		
			izolace, penetrační nátěr				
			60=60,000 [B]				
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
44	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000		
			rektifikace vpustí 2=2,000 [A]				
			rektifikace poklopů - kanalizační šachta 3=3,000 [B]				
			Celkem: A+B=5,000 [C]				
45	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	9,000		
			C 25/30 XF3				
			obetonování + základový pas				
			9=9,000 [A]				
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
46	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			s vodorovným přemístěním na předepsané místo - odvoz, poplatek za skládku položka 014102,1				
			Propustek č.1 5=5,000 [A]				
			Propustek č.2 3=3,000 [B]				
			Celkem: A+B=8,000 [C]				
47	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,000		
			Propustek č.1 Nové kompozitové zábradlí, kotvené ocelovou korozivzdornou patkou 5=5,000 [A]				
			Propustek č.2 Nové kompozitové zábradlí, kotvené ocelovou korozivzdornou patkou 3=3,000 [B]				
			Celkem: A+B=8,000 [C]				
48	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	114,000		
			směrové sloupky Z1 la,b 94=94,000 [C]				
			směrové sloupky Z1 lc,d 20=20,000 [D]				
			Celkem: C+D=114,000 [E]				
49	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			E2b 2=2,000 [A] P1 2=2,000 [B] IS12a 2=2,000 [C] IS12b 2=2,000 [D] IS3a 3=3,000 [E] IS3b 1=1,000 [F] IS3c 2=2,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H]				
50	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odvoz na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,1 E2b 2=2,000 [A] P1 2=2,000 [B] IS12a 2=2,000 [C] IS12b 2=2,000 [D] IS3a 3=3,000 [E] IS3b 1=1,000 [F] IS3c 2=2,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,000 [H]	KUS	14,000		
51	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupy SDZ 9=9,000 [A]	KUS	9,000		
52	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odvoz na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,1	KUS	9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 101 Silnice III/24025
 Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			9=9,000 [A]				
53	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1.fáze VDZ 2 .fáze VDZ V2b (1,5/1,5/0,125) 6=6,000 [M] V4 (0,125) 516=516,000 [R] Celkem: M+R=522,000 [S]	M2	522,000		
54	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2 .fáze VDZ V2b (1,5/1,5/0,125) 6=6,000 [M] V4 (0,125) 516=516,000 [R] Celkem: M+R=522,000 [S]	M2	522,000		
55	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 113,000		
56	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruba (250 x 150 x 1000) včetně betonového lože min. tl. 0,1m 40=40,000 [A]	M	40,000		
57	9183B1		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÝCH	M	46,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 101 Silnice III/24025
Rozpočet: 101 Silnice III/24025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod sjezdy DN 400 (324/5), vč. zkosení a řezání				
			46=46,000 [A]				
58	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	2 499,000		
			komunikace - sanace trhlin				
			viz položka 113766				
			asfaltová modifikovaná zálivka za horka N2 za horka dle ČSN EN 14188-1 (sanace trhlin, se souhlasem TDI)				
			446=446,000 [B]				
			viz položka 13766				
			zálivka N2				
			2053=2 053,000 [C]				
			Celkem: B+C=2 499,000 [D]				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD**Objekt:** 102 Silnice III/24027**Rozpočet:** 102 Silnice III/24027**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** 4roads s.r.o.**Zhotovitel:** 4roads**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 9 334,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 102 Silnice III/24027
 Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť	T	0,150		
			dle položky 914913 8kus*0,005t/kus=0,040 [K] dle položky 914133 1 lkus*0,010t/kus=0,110 [L]				
			Celkem: K+L=0,150 [M]				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	794,785		
			dle položky 11130 352m3*1,9t/m3=668,800 [N] dle položky 12911 8 399m2*0,01m*1,5t/m3=125,985 [P]				
			Celkem: N+P=794,785 [Q]				
3	014132	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatek za likvidaci PAU v PM (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDI)	T	16,000		
			dle položky 113338 8m3*2,0t/m3=16,000 [A]				
			Celkem: A=16,000 [B]				
4	014132	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatek za nebezpečný odpad	T	530,610		
			dle položky 113728 223,280m3*2,0t/m3=446,560 [B] dle položky 57A31 8405m2*0,005m*2,0t/m3=84,050 [C]				
			Celkem: B+C=530,610 [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	11130		SEJMUTÍ DRNU odvoz do 20 km, poplatek za skládku položka 014102,2 tl. 0,1 m 352/0,1=3 520,000 [B]	M2	3 520,000		
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014132,1 odstranění konstrukční vrstvy tl. 0,10m (tam kde je nedostatečná tloušťka asfaltových vrstev) 77*0,1=7,700 [B] Celkem: B=7,700 [C]	M3	7,700		
7	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014132,2 frézování tl. 40 mm (obrusná vrstva - intravilán) 1597*0,04=63,880 [R] frézování tl. 60 mm (pod obrusnou vrstvou konstrukce - intravilán) 1576*0,06=94,560 [S] frézování tl. 40 mm (výtluky, intravilán+extravilán) 1621*0,04=64,840 [W] Celkem: R+S+W=223,280 [X]	M3	223,280		
8	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2 059,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			proříznutí drážky pro trhliny se souhlasem TDI		338=338,000 [K]		
			zařízení pracovních spár		1721=1 721,000 [M]		
			Celkem: K+M=2 059,000 [N]				
9	12573R		Rmateriál	T	406,000		
			nákup včetně dovozu				
			komunikace - intravilán Ješín				
			26m3*2t/m3=52,000 [A]				
			komunikace - extravilán				
			150m3*2t/m3=300,000 [B]				
			komunikace - intravilán Ješín				
			7m3*2,0t/m3=14,000 [D]				
			komunikace - extravilán				
			20m3*2,0t/m3=40,000 [E]				
			Celkem: A+B+D+E=406,000 [F]				
10	125838		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	252,000		
			- ZEMINA				
			včetně dovozu a nákupu zeminy				
			viz položka 17610		252=252,000 [B]		
			Celkem: B=252,000 [C]				
11	125938	1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 20KM	M3	144,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 102 Silnice III/24027
 Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ORNICE				
			nákup ornice včetně dovozu viz položka 18221 1449*0,1=144,900 [A]				
12	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU odvoz na skládku, poplatek za skládku položka 014102,2 čištění plochy 8399=8 399,000 [A]	M2	8 399,000		
13	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT dosyp krajnice (zemina podmíněčně vhodná, 100% PS) viz položka 125838 252=252,000 [A]	M3	252,000		
14	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M nákup ornice viz položka 125938,1 1449=1 449,000 [A]	M2	1 449,000		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatravnění 1449=1 449,000 [A]	M2	1 449,000		
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3xpokosení a shrabání včetně odvozu 1449*3=4 347,000 [A]	M2	4 347,000		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 102 Silnice III/24027
 Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrsev přehutnění ŠD 0/32 nebo 0/16 se souhlasem TDI 77*0,03=2,310 [A]	M3	2,310		
18	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dovoz včetně nákupu Rmateriálu položka 12573R komunikace - intravilán Ješín 26/0,1=260,000 [A] komunikace - extravilán 150/0,1=1 500,000 [B] Celkem: A+B=1 760,000 [C]	M2	1 760,000		
19	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM dovoz včetně nákupu Rmateriálu položka 12573R komunikace - intravilán Ješín 7/0,150=46,667 [D] komunikace - extravilán 20/0,15=133,333 [E] Celkem: D+E=180,000 [F]	M2	180,000		
20	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18 690,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		komunikace - intravilán Ješín				
		spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2				
		1625=1 625,000 [P]				
		spojovací postřík modifikovaný PS-EP 0,35 kg/m2				
		1602=1 602,000 [Q]				
		komunikace - extravilán				
		spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,50 kg/m2				
		7039=7 039,000 [R]				
		spojovací postřík modifikovaný PS-EP 0,35 kg/m2				
		6803=6 803,000 [S]				
		komunikace - oprava výtluků				
		spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2 (výtluky) se souhlasem TDI				
		1621=1 621,000 [T]				
		Celkem: P+Q+R+S+T=18 690,000 [U]				
21 572311R		POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALT. EMULZE 5 KG/M2	M2	77,000		
		komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev 5kg/m2 - se souhlasem TDI				
		77=77,000 [C]				
		Celkem: C=77,000 [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 70/100, TL. 40MM komunikace - intravilán Ješín včetně sjezdů 1602=1 602,000 [D] komunikace - extravilán včetně sjezdů 6803=6 803,000 [E] Celkem: D+E=8 405,000 [F]	M2	8 405,000		
23	574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM ACL 16, 70/100, TL. 60MM komunikace - intravilán Ješín 1625=1 625,000 [A]	M2	1 625,000		
24	574E46	R2	KLÍNOVÁ VRSTVA SA 50, 70/100 dle TP PSVS č.2/0, proměnné min. 40mm komunikace - extravilán (vyrovnání příčných sklonů) se souhlasem TDI 154/0,04=3 850,000 [A]	M2	3 850,000		
25	574E46R		ASFALTOVÁ STABILIZACE SA 50, 70/100, TL. 50 MM komunikace - extravilán 7039=7 039,000 [D] Celkem: D=7 039,000 [E]	M2	7 039,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 102 Silnice III/24027
 Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	57643	1	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 6KG/M2 komunikace - úprava v místech nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev frakce 8/11, 6 kg/m2 - se souhlasem TDI 77=77,000 [A] Celkem: A=77,000 [B]	M2	77,000		
27	57792IR		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ - ASFALTOVÁ STABILIZACE komunikace - oprava výtluků se souhlasem TDI, tl. 40 mm 1621=1 621,000 [A]	M2	1 621,000		
28	57A31		ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 5MM včetně odvozu na skládku, poplatek za skládku položka 014132,2 8405=8 405,000 [A]	M2	8 405,000		
5	Komunikace						
8	Potrubí						
29	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ rektifikace poklopů - vodovodní šoupě 4=4,000 [B] rektifikace poklopů - hydrant 1=1,000 [D] Celkem: B+D=5,000 [E]	KUS	5,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 102 Silnice III/24027
 Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	74,000		
			směrové sloupky Z1 la,b 60=60,000 [C]				
			směrové sloupky Z1 lc,d 14=14,000 [D]				
			Celkem: C+D=74,000 [E]				
31	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,000		
			E12 1=1,000 [A]				
			B4 1=1,000 [I]				
			P4 1=1,000 [J]				
			IS12a 2=2,000 [C]				
			IS12b 2=2,000 [D]				
			E3a 1=1,000 [K]				
			P6 1=1,000 [L]				
			IS3c 1=1,000 [E]				
			IS3b 1=1,000 [F]				
			A1b 1=1,000 [G]				
			A1a 1=1,000 [M]				
			Celkem: A+I+J+C+D+K+L+E+F+G+M=13,000 [N]				
32	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
 Objekt: 102 Silnice III/24027
 Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,1				
			E12 1=1,000 [A]				
			B4 1=1,000 [I]				
			P4 1=1,000 [J]				
			IS12a 2=2,000 [C]				
			IS12b 2=2,000 [D]				
			E3a 1=1,000 [K]				
			P6 1=1,000 [L]				
			IS3c 1=1,000 [E]				
			IS3b 1=1,000 [F]				
			Celkem: A+I+J+C+D+K+L+E+F=11,000 [M]				
33	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupy SDZ 10=10,000 [A]	KUS	10,000		
34	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ včetně odvozu na skládku 20 km, poplatek za skládku položka 014102,1 8=8,000 [A]	KUS	8,000		
35	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ V4 (0,125) 442=442,000 [R] Celkem: R=442,000 [S]	M2	442,000		
36	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	442,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 03-2019 III/24025 a III/2402 Žižice - Ješín, PD
Objekt: 102 Silnice III/24027
Rozpočet: 102 Silnice III/24027

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2 .fáze VDZ				
			V4 (0,125) 442=442,000 [R] Celkem: R=442,000 [S]				
37	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonová obruba (250 x150 x1000) včetně betonového lože min. tl. 0,1m 11=11,000 [A]	M	11,000		
38	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 komunikace - sanace trhlin viz položka 113766 asfaltová modifikovaná zálivka za horka N2 za horka dle ČSN EN 14188-1 (sanace trhlin, se souhlasem TDI) 338=338,000 [B] viz položka 13766 zálivka N2 1721=1 721,000 [C] Celkem: B+C=2 059,000 [E]	M	2 059,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: