

profil zadavatele

V Říčanech dne 15.09.2021
Reg. č.: VZ-361/21
Č.j.: 1670/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-5 k veřejné zakázce „III/23933 Hobšovice, most ev.č. 23933-4 II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadávací dokumentace odkazuje na objekty SO401 - CETIN - PŘELOŽKA KABELU a SO402 - ČEZ DSO - PŘELOŽKA KABELŮ. V jakém termínu se předpokládá, že budou práce na těchto objektech hotovy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Předpokládá se, že správci sítí provedou přeložky v termínu, podle uzavřených smluv, do zahájení rekonstrukce mostu ev.č. 23933-4.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Mohl by zadavatel poskytnout dokumentaci k objektům SO401 - CETIN - PŘELOŽKA KABELU a SO402 - ČEZ DSO - PŘELOŽKA KABELŮ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nemá k dispozici projektovou dokumentaci k přeložkám zařízení (kabelů) ve správě Cetin a ČEZ. Dokumentaci i realizaci překládek provádí správci sítí bez účasti zadavatele.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč se domnívá, že v SO 201.2 položka č.15 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor zpracovatele RDS - nepřináležející k ocenění uchazeči. Vyjme tuto položku zadavatel z rozpočtu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč je dle podmínek SoD povinen vypracovat RDS akce. Tato položka mu dává možnost ocenit práci zpracovatele RDS na stavbě, např. zaměření objektu, účast na kontrolních dnech, zapracování případných upřesňujících detailů, apod. Takže položka bude v rozpočtu ponechána.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dokumentace předpokládá zatrubnění potoka. Jedná se pouze o provizorní konstrukci. Bude zadavatel trvat na tomto řešení, nebo lze použít technologii bez využití zatrubnění? Bude např. možné vyfakturovat položky týkající se

	provizorního řešení převedení vody pod mostem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pokud bude použito jiné řešení převedení vody, které bude technicky srovnatelné s předpokládaným zatrubněním potoka, bude položka vyfakturována dle ceny určené v této soutěži. Konečné rozhodnutí o způsobu převedení toku, ale provede vedoucí této akce KSÚS SK ve spolupráci s TDS.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve zveřejněné projektové dokumentaci – Příloha č. 7 zadávací dokumentace - Tvar železobetonové konstrukce, jsou čtyři železobetonová křídla a jedna úhlová zeď. Domníváme se správně, že kubatura zveřejněná ve výkazu výměr SO 201.2, položka č. 46, MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37, neodpovídá projektové dokumentaci? Prověří zadavatel správnost výpočtu a upraví dané množství?
5.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Kubatura zveřejněná ve výkazu výměr SO 201.2, položka č. 46, MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 skutečně zcela neodpovídá nepravidelnému tvaru mostních křídel. Nicméně v pol.č.44 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z BETONU C30/37 je dostatečná rezerva v objemu, aby tuto nepřesnost kompenzovala. Celková kubatura za pol.č. 44+46 odpovídá skutečnosti a VV proto není potřeba měnit.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel