


1:50

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ	ACO11+	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK		
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ	ACL16+	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK		
LITÝ ASFALT	MA 8 IV	30 mm
IZOLACE MOSTOVKY	NAIP	5 mm
CELKEM		135 mm



## DLE ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404

ŘÍMSY	C30/37-XF4;XD3;XC4-Cl 0,30 - Dmax 16 -S4
RÁMOVÁ PŘÍČLE	C30/37-XF3;XC4-Cl 0,40 - Dmax 22 -S5
DŘÍK KRÍDEL	C30/37-XF4;XD3;XC4-Cl 0,30 - Dmax 22 -S3
DŘÍK RÁMOVÝCH STOJEK	C30/37-XF4;XD1;XC4-Cl 0,30 - Dmax 22 -S3
ZÁKLADOVÉ PASY	C25/30-XF3;XA1;XC2-Cl 0,30 - Dmax 22 -S3
PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0-Cl 0,30 - Dmax 22 -S3
MIKROPILOTY	CEM I 42,5R-civ=2,2-1(RES.P. 2,3-1); E=2,9 GPa
BETON POD DLAŽBY	C25/30-XF3-Cl 0,30 - Dmax 22 -S3

\_\_\_\_\_







-ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCHJ EDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ, PŘED ZAPOČÍTÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST EDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ

-NEJÍ-LI UVEDENO JINAK, BUDE ZKOSENÍ HRAN BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 15/15 mm

-PŘECHODOVÁ OBLAST BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 73 6244 A DLE VZOROVÉHO LISTU 201.03 MDČR VL 4 2015

-VEŠKERÉ DETAILY BUDDO PROVEDENY DLE VZOROVÝCH LISTŮ STABEV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MDČR (VL 4 05/2015)

(DETAILY 204.01; 208.01; 208.03; 208.04; 208.05; 406.11)

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv				
OBJEDNATEL: <div>  <div>             KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ZBOROVSKÁ 11 150 21 PRAHA 5           </div> </div>		ZHOTOVITEL: <div>  <div>             AF-CITYPLAN s.r.o. MAGISTR 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.af-cityplan.cz           </div> </div>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <div>  Ing. IGOR BÁLIK         </div>		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <div>  Ing. LIBOR VYKOUKAL         </div>		
VYPRACOVAL: <div>  Ing. ONDŘEJ JANOTA         </div>		KONTROLOVAL: <div>  Ing. IGOR BÁLIK         </div>		
NÁZEV PROJEKTU: <div> <h1>III/33716, PERŠTEJNEC – MOST EV.Č.33716-1</h1> </div>				
ČÁST:		SO 201 MOST EV. Č. 33716-1		
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 201 MOST EV. Č. 33716-1		
PŘÍLOHA:		NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ		
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	2/2018			
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:50			
Č. ZAKÁZKY:	2017/0026			
		C.1	5	