



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Dodatek č. 2 /  
13**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 107/2011/OVZ, č. zhotovitele 11-I/JEZUITEKH/11,  
uzavřené dne 12. 7. 2011

**Akce:** „Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro  
potřeby cestovního ruchu – objekty A, B, D, C1 a C3“

číslo smlouvy objednatele: 107/2011/OVZ  
číslo smlouvy zhotovitele: 11-I/JEZUITEKH/11

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440000248/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

**AVERS spol. s r.o.**

se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 3445

jednající p. Janem Koškou, jednatelem společnosti

IČ: 41190840 DIČ: CZ41190840

Bankovní spojení: ČS a.s., Praha 1 číslo účtu 401082/0800

dále jen „zhotovitel“



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 107/2011/OVZ, č. zhotovitele 11-I/JEZUITEKH/11 ze dne 12. 7. 2011 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.11.2012. Smluvní strany po vzájemné dohodě deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 2 nově upravit smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného (změněného) předmětu díla a změny ceny díla.

### **Článek I.**

1. Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje ust. čl. I. bod 1.1 smlouvy o odstavec třetí a čtvrtý, které nově zní:

#### **Článek I. Předmět smlouvy**

##### **Dodatečné stavební práce**

- o tj. práce dle §23 odst. 7 a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- o specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, a to za podmínek ve smlouvě sjednaných

##### **Nové stavební práce**

- o tj. práce dle §23 odst. 7 b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce
- o specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, a to za podmínek ve smlouvě sjednaných

2. Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje ust. čl. III. bod 3.1 smlouvy o nové odstavce třetí a čtvrtý, a mění se původní odstavec třetí, které zní:

#### **Článek III. Cena za dílo**

Sjednaná cena díla dle smlouvy se na základě dohodnutého doplněného předmětu smlouvy tímto dodatkem č. 2 mění takto:



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Cena díla se mění o cenu prov edených činností a prací:

- **Dodatečné stavební práce,**

kteře představují celkovou částku 3.434.196,- Kč bez DPH (slovy: třímiliónyčtyřístátřicetčtyřtisícstodevadesátšest korun českých bez daně z přidané hodnoty) a jedná se o odpočet

- **Nové stavební práce,**

kteře představují celkovou částku 6.843.090,- Kč bez DPH (slovy: šestmiliónůosmsetčtyřicettřítisícdevadesát korun českých bez daně z přidané hodnoty) a jedná se o přípočet

Celková cena díla podle základní smlouvy a dodatku č. 2 činí 141.505.020,- Kč (slovy: stočtyřicetjednamiliónpětsetpěttisícdvacet korun českých bez daně z přidané hodnoty).

**Rozpis ceny:**

Cena dle smlouvy	138.096.126,- Kč
Cena za plnění dodatku č. 2	
- Dodatečné stavební práce (odpočet)	-3.434.196,- Kč
- Nové stavební práce (přípočet)	6.843.090,- Kč
Cena celkem bez DPH	141.505.020,- Kč
DPH bude účtováno dle platných předpisů	

3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 a zůstávají v platnosti v původní podobě beze změny.

**Článek II.**

1. Tento dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.
3. Přílohy:  
1) *Změnové listy č. A.01-A.029, A.51-A.57, B.01-B.04, C.01, C3.1-C3.4, D.01-D.17, D.51-D.54, vyhotovené zhotovitelem a odsouhlasené projektantem Ing. arch. Hájek, technickým dozorem objednatele, v období od 8.5.2012 do 20.7.2012.*



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**




**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

V Praze dne

Zhotovitel

**AVERS spol.s r.o.**

Jan Koška, jednatel společnosti

  
AVERS spol. s r.o.  
Michelečská 210, 141 00 PRAHA 4  
tel: 261 221 093-7, fax: 261 220 139  
IC: 41193840, DIČ: CZ41190840

V Praze dne 17 -09- 2013

Objednatel


**Středočeský kraj**

Dr. Ing. Jiří Peřina

radní Středočeského kraje







Stavba: *Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu*  
 Objekt: *A, B, C1, C3, D*  
 Projekt: *Atelier M1 s.r.o. Praha*

Cenová úroveň: *dle SoD*  
 Datum zpracování: *18.8.2012*

### Změnové listy - REKAPITULACE

ZL č.	Popis	bilance	z toho přípočty
A	obj. A - severní křídlo	6 071 816 Kč	14 668 337 Kč
B	obj. B - dílny	- 26 771 Kč	373 347 Kč
C1	obj. C1 - venkovní úpravy	- 438 908 Kč	252 055 Kč
C3	obj. C3 - nádvoří	628 071 Kč	1 883 798 Kč
D	obj. D - stará kolej	- 2 825 314 Kč	3 431 792 Kč

**3 408 894 Kč**

20 609 329 Kč

### REKAPITULACE ZMĚN DLE TYPU

	práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb</i>	- 3 434 196 Kč	11 023 037 Kč
	práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce</i>	6 843 090 Kč	9 586 292 Kč
	<b>CELKEM REKAPITULACE</b>	<b>3 408 894 Kč</b>	<b>20 609 329 Kč</b>

Stavba: *Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu*  
 Objekt: *Budova A severní křídlo*  
 Projekt: *Atelier M1 s.r.o. Praha*

Cenová úroveň: *dle SoD*  
 Datum zpracování: *18.8.2012*

### Změnový list č. A - REKAPITULACE

ZL č.	Popis	bilance	z toho přípočty
<b>A</b>	<b>Objekt A - stavební část</b>		
	rákosové stropy 3. NP (bourání původních, realizace nových)	234 209 Kč	321 889 Kč
A.02	kamenické práce - portály krbů a dveří	56 050 Kč	56 050 Kč
	přezdění koruny zdiva pod pozednicí a ruční vyklizení suti za pozednicí	171 830 Kč	171 830 Kč
A.04	dodávka a montáž nových interiérových říms	103 444 Kč	103 444 Kč
A.05	vyzdívka v podkroví VZT; nová příčka CP tl.150 mm v místnosti 4.02A	- 274 594 Kč	244 664 Kč
	přezdění dveřních otvorů vč. osazení nových překladů	70 104 Kč	70 104 Kč
	táhla v podlahách chodeb	90 376 Kč	90 376 Kč
	ocelové nosníky HEB v podlaze podkroví (vč. požárního nátěru)	487 031 Kč	746 129 Kč
	sněholamy	91 543 Kč	501 200 Kč
A.10	skladba střechy	575 099 Kč	575 099 Kč
A.11	sanační a odsolovací omítky na fasádě a v interiéru	191 975 Kč	292 775 Kč
A.12	požární strop ve věži	118 360 Kč	166 973 Kč
A.13	záchytná vana v podkroví	73 485 Kč	73 485 Kč
A.14	SDK	114 811 Kč	188 811 Kč
A.15	změna dispozice místnosti 1.02	276 124 Kč	276 124 Kč
	ochrana archeologických nálezů v přízemí	423 165 Kč	423 165 Kč
A.17	doplnění štukové výzdoby stěn místnosti 1.04	213 679 Kč	213 679 Kč
A.18	prezentace a fixace maleb vojáků	81 840 Kč	84 820 Kč
	restaurování barokní malby	480 689 Kč	540 627 Kč
	restaurování plošných maleb kleneb 1NP nad římsou v místnosti 1.03	98 216 Kč	113 521 Kč
A.21	fixace stávajících maleb	114 045 Kč	194 563 Kč
	iluzivní okno na fasádě; dodatečná oprava kamenných ostění nad vchodem	66 046 Kč	67 130 Kč
A.23	finální nášlapná vrstva v podkroví	1 480 620 Kč	1 480 620 Kč
	záměna finálních nášlapných vrstev v přízemí	- 1 338 645 Kč	1 552 579 Kč
	sanační práce na stropních konstrukcích	479 750 Kč	479 750 Kč
	akustické izolace podkroví	- 154 289 Kč	201 121 Kč
	opatření proti holubům	- 890 720 Kč	431 680 Kč
	změna dveří, oken - historické repliky, požární výpině otvorů	140 442 Kč	811 744 Kč
	malby - 3.02 a část 3.01	196 002 Kč	216 610 Kč
<b>A</b>	<b>Objekt A - instalace</b>		
A.51	změna VZT	175 596 Kč	192 760 Kč
A.52	změna ZTI, upřesnění zařizovacích předmětů	216 053 Kč	374 753 Kč
	změna topení (podlahové vs. konvektory)	38 441 Kč	1 406 630 Kč
A.54	přesun a doplnění stávajících rozvodů chlazení ve 4. NP	137 707 Kč	137 707 Kč
A.55	oprava stávajícího hromosvodu na věži	346 843 Kč	346 843 Kč
A.56	silnoproud - obj. A	429 978 Kč	562 570 Kč
A.57	slaboproud - rozšíření (oživení) strukturované kabeláže	956 510 Kč	956 510 Kč
	<b>CELKEM ZL č. A</b>	<b>6 071 816 Kč</b>	<b>14 668 337 Kč</b>

### REKAPITULACE ZMĚN DLE TYPU

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb</i>	684 190 Kč	8 146 086 Kč
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce</i>	5 387 626 Kč	6 522 251 Kč
<b>CELKEM REKAPITULACE</b>	<b>6 071 816 Kč</b>	<b>14 668 337 Kč</b>

ZL č.	Popis	bilance	z toho přípočty
<b>A</b>	<b>Objekt A - stavební část</b>		
	rákosové stropy 3. NP (bourání původních, realizace nových)	234 209 Kč	321 889 Kč
	přezdění koruny zdiva pod pozednicí a ruční vyklizení sutí za pozednicí	171 830 Kč	171 830 Kč
	přezdění dveřních otvorů vč. osazení nových překladů	70 104 Kč	70 104 Kč
	táhla v podlahách chodeb	90 376 Kč	90 376 Kč
	ocelové nosníky HEB v podlaze podkroví (vč. požárního nátěru)	487 031 Kč	746 129 Kč
	sněholamy	91 543 Kč	501 200 Kč
	ochrana archeologických nálezů v přízemí	423 165 Kč	423 165 Kč
	restaurování barokní malby	480 689 Kč	540 627 Kč
	restaurování plošných maleb kleneb 1NP nad římsou v místnosti 1.03	98 216 Kč	113 521 Kč
	iluzivní okno na fasádě; dodatečná oprava kamenných ostění nad vchodem	66 046 Kč	67 130 Kč
	záměna finálních nášlapných vrstev v přízemí	- 1 338 645 Kč	1 552 579 Kč
	sanační práce na stropních konstrukcích	479 750 Kč	479 750 Kč
	akustické izolace podkroví	- 154 289 Kč	201 121 Kč
	opatření proti holubům	- 890 720 Kč	431 680 Kč
	změna dveří, oken - historické repliky, požární výplně otvorů	140 442 Kč	811 744 Kč
	malby - 3.02 a část 3.01	196 002 Kč	216 610 Kč
<b>A</b>	<b>Objekt A - instalace</b>		
	změna topení (podlahové vs. konvektory)	38 441 Kč	1 406 630 Kč
	<b>CELKEM ZL č. A</b>	<b>684 190 Kč</b>	<b>8 146 086 Kč</b>

ZL č.	Popis	bilance	z toho přípočty
<b>A</b>	<b>Objekt A - stavební část</b>		
A.02	kamenické práce - portály krbů a dveří	56 050 Kč	56 050 Kč
A.04	dodávka a montáž nových interiérových říms	103 444 Kč	103 444 Kč
A.05	vyzdívka v podkroví VZT; nová příčka CP tl.150 mm v místnosti 4.02A	- 274 594 Kč	244 664 Kč
A.10	skladba střechy	575 099 Kč	575 099 Kč
A.11	sanační a odsolovací omítky na fasádě a v interiéru	191 975 Kč	292 775 Kč
A.12	požární strop ve věži	118 360 Kč	166 973 Kč
A.13	záchytná vana v podkroví	73 485 Kč	73 485 Kč
A.14	SDK	114 811 Kč	188 811 Kč
A.15	změna dispozice místnosti 1.02	276 124 Kč	276 124 Kč
A.17	doplnění štukové výzdoby stěn místnosti 1.04	213 679 Kč	213 679 Kč
A.18	prezentace a fixace maleb vojáků	81 840 Kč	84 820 Kč
A.21	fixace stávajících maleb	114 045 Kč	194 563 Kč
A.23	finální nášlapná vrstva v podkroví	1 480 620 Kč	1 480 620 Kč
<b>A</b>	<b>Objekt A - instalace</b>		
A.51	změna VZT	175 596 Kč	192 760 Kč
A.52	změna ZTI, upřesnění zařizovacích předmětů	216 053 Kč	374 753 Kč
A.54	přesun a doplnění stávajících rozvodů chlazení ve 4. NP	137 707 Kč	137 707 Kč
A.55	oprava stávajícího hromosvodu na věži	346 843 Kč	346 843 Kč
A.56	siinoproud - obj. A	429 978 Kč	562 570 Kč
A.57	slaboproud - rozšíření (oživení) strukturované kabeláže	956 510 Kč	956 510 Kč
	<b>CELKEM ZL č. A</b>	<b>5 387 626 Kč</b>	<b>6 522 251 Kč</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůrné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 9.7.2012

## Změnový list č. A.01

část: **Stavební část - objekt A**  
oddíl: **rákosové stropy 3. NP (bourání původních, realizace nových)**

popis změny: havarijní stav konstrukce podhledů (rákosových stropů) ve 3. NP je nutné řešit novou podhledovou konstrukcí

podklady: Fotodokumentace A.01

typ změny: práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.

*ji, dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. poi.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpintí otvorů:</b>						
1.1	C-97801-2191-0	bourání nesoudržných rákosových omítek	m2	320			94,00	30 080,00
1.1	C-81142-1534-0	provedení nových omítek rákosových podhledů 3. NP obj. A	m2	320			505,00	161 600,00
1.1	C-342952111-0	provedení nového podbití rákosových podhledů (šmrková příkna tl. 22 mm)	m2	320			350,00	112 000,00
1.1	C-811421431-0	Oprava vep strop bz rovni stuk -50% (pod dohledem restaurátora)	m2	-320	274,00	-87 680,00		
		<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ CELKEM</b>				<b>-87 680,00</b>		<b>303 600,00</b>
		<b>Bourání konstrukcí:</b>						
1.1	C-979011111-0	Svis doprava suti za prve podlazi	t	8.000			184,00	1 472,00
1.1	C-979011121-0	Připi zkd podlazi svise dopravy suti	t	8.000			122,00	976,00
1.1	C-97901112-0	Svisi dopr nosenim h3,5m vybour hmot	t	6.400			374,00	2 393,60
1.1	C-979011192-0	Připi zkd 5,5m vysky noseni vybour hm	t	6.400			148,00	947,20
1.1	C-979082111-0	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	8.000			185,00	1 480,00
1.1	C-979082121-0	Připi zkd 8m vnitrostav dopravy suti	t	16.000			20,00	320,00
1.1	C-97908213-0	Nakladani na doprav prostr vybour hm	t	8.000			505,00	4 040,00
1.1	C-979083117-0	Vodor premist suti skladka 6000m	t	8.000			240,00	1 920,00
1.1	C-979083191-0	Připi zkd 1000m vodor premist 6000m	t	32.000			20,00	640,00
1.1		Informativní cena dle 4 Skladkovne třídene suti	t	6.400			300,00	1 920,00
		<b>60 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>						<b>16 108,80</b>
		<b>Projektní práce:</b>						<b>0,00</b>



Př. čis. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet			
					jednotková	celková	jednotková	celková		
	ZM_A_37	stručný popis změny: objekt A - nové omítky stropů místnosti ve 3.NP severního křídla; druh změny: zjištění nových skutečností po odhalech skrytých konstrukcí; odůvodnění: celoplošná nesoudržnost jádra s podlažím	hod.	3			700,00	2 100,00		
						0,00		21 000,00		
						odpovědy	-87 680,00	přípovědy	321 880,00	
									CELKEM	234 200,00

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň:      dle SOJ  
Datum zpracování:    9.7.2012

## Změnový list č. A.02

### Stavební část - objekt A

#### kamenické práce - portály krbů a dveří

po odkrytí dočasných SDK stěn na chodbách ve 2. a 3. NP byla rozšířena oprava kamenných ostění dvéřních otvorů o 2 ks a o 1 ks ostění křbového otvoru z důvodů sjednocení prostoru

podklady: PD; fotodokumentace  
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
typ změny: *úpr. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spochťující v oboustranných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a*  
*odpovídajících původní veřejné zakázce*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Pr. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů:</b>						
	ST1	Stuk kamen zaruben 1700/2400mm dveří st1 (pod dohledem restaurátora)	ks	2			20 550,00	41 100,00
	ST5-ST6	Stuk kamen ostění otvoru křbu 800/1000mm st3,5,6 (pod dohledem restaurátora)	ks	1			14 950,00	14 950,00
		<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ CELKEM</b>						
							0,00	66 050,00
							<b>odpůčty</b>	<b>připůčty</b>
							0,00	66 050,00
								<b>CELKEM</b>
								<b>66 050,00</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuliské koleje v Kůrné Hůře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.03

### Stavební část - objekt A

#### preždíení koruny zdíva pod pozednicí

havarijní stav zdíva pod pozednicí, nutno řešit lokálním podzdvínáním

na přezdíení bylo použito 60 % původních očištěných chelí, 40 % nových; 40 % objemu materiálu bylo nutno zlikvidovat

podklady:

typ změny: fotodokumentace A.03  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.

ú: *dotatečné stavební práce nebo dotatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dotatečné stavební práce nebo dotatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Svislé konstrukce:</b>						
1.3	C-315231155	Zdivo půdní rezné z chelí dl 290 mm pevnosti P 30 na SMS 5 Mpa - zdivo z původních chelí (60 % objemu)	m3	15,96			3 930,00	62 722,80
	C-315231155-R	Očištění původních chelí kartáčem a tlakovou vodou	m3	15,96			540,00	8 618,40
	C-315231155	Zdivo půdní rezné z chelí dl 290 mm pevnosti P 30 na SMS 5 Mpa - zdivo z nových chelí (40 % objemu)	m3	10,64			5 820,00	61 924,80
		<b>3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>						<b>133 266,00</b>
		<b>Bourání konstrukcí:</b>						
1.3	C-979011111-0	Svis doprava sutí za prve podlaží	t	19,152			184,00	3 523,97
1.3	C-979011121-0	Pripr zkd podlaží svisle dopravy sutí	t	19,152			122,00	2 336,54
1.3	C-97901112-0	Svisl dopr nosením n3,5m výbour hmot	t	15,322			374,00	5 730,28
1.3	C-979011192-0	Pripr zkd 3,5m výšky nosení výbour hm	t	15,322			148,00	2 267,60
1.3	C-97908211-0	Vnitřní doprava sutí do 10m	t	19,152			185,00	3 543,12
1.3	C-979082121-0	Pripr zkd 5m vnitřní dopravy sutí	t	38,304			20,00	766,08
1.3	C-97908213-0	Nakladání na dopravu prostr výbour hm	t	19,152			505,00	9 671,76
1.3	C-979083117-0	Vodor přemíst sutí skladka 6000m	t	19,152			240,00	4 596,48
1.3	C-979083191-0	Pripr zkd 1000m vodor přemíst 6000m-	t	76,608			20,00	1 532,16
		Informační cena dle Skladovna tříděna sut	t	15,322			300,00	4 596,48
		<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCE CELKEM</b>						<b>38 664,47</b>

Přít. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
					<b>odpověď</b>	<b>0,00</b>	<b>přípověď</b>	<b>177 1830,47</b>
					<b>CELKEM 177 1830,47</b>			

Stavba: Adopce areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Bučova A severní křídlo  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.04

**Stavební část - objekt A**  
 dodávka a montáž nových interiérových řím  
 navýšení výměr NOVÝCH interiérových řím oproti předpokladu v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele

podklady: fotodokumentace A.04; PD  
 práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
 tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, poskytující v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta.	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.4	ST7	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní otvorů: Novodobá římsa obdélného průřezu 150/75mm vykrytí svítlidel - sádrový prefabrikát, na místě přestukovaný do povrchové úpravy ve shodě s povrchem stěn místnosti	bm	44		711,00		31 284,00
1.4	ST8	Replica řím v místnostech 2NP. Profily dle profilu stávajících řím. Na místě vytvořená ručně lažovaná. Povrchová úprava ve shodě s povrchem stěn místnosti.	bm	24		2 540,00		60 960,00
	6	<b>ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ CELKEM</b> Projekční práce:						<b>82 244,00</b>
	ZM_A_42	stručný popis změny: objekt A - m.č. 2.06 - provedení nové štukové římky po obvodu místnosti v barokní profilaci ST18; druh změny: zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí; odůvodnění: po odstranění novodobých nátěrů náleží stop po původní římě	hod.	8		700,00		5 600,00
	ZM_A_55	stručný popis změny: objekt A - provedení prvku ST17 - novodobé sádrové římky pro vykrytí koncových prvků ESL, ESL; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: doplnění výrazu interieru n azákladě posouzení reálného stavu	hod.	8		700,00		5 600,00
	75	<b>PROJEKČNÍ PRÁCE CELKEM</b>				0,00		<b>11 200,00</b>
						0,00		<b>103 444,00</b>
						0,00		<b>0,00</b>
								<b>103 444,00</b>

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
					<b>CELKEM: 103774,00</b>			

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůlně Hofe pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.05

#### Stavební část - objekt A

##### vyzdívka v podkrovní VZT, nová příčka v místnosti 4.02A

projektové změna - z důvodů malé únosnosti krovu byla navržena nosná příčka a ocelová konstrukce vynášející konsolku pod VZT jednotku v podkrovní, byla zrušena prosklená příčka SK 6 ;  
pro skleněné dveře SK 8 ve věži bylo nutné posunout schodišťové rameno

podklady: fotodokumentace A.05; PD

typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.

tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, specifikací v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Svislé konstrukce:</b>						
1.5	C-31123-1114	vyzdívka cp 300, pod uložení VZT kece podkrovní	m3	1,65			4 200,00	6 930,00
1.5	C-342248313-0	nová příčka CP II, 150mm v místnosti 4.02A	m2	10,75			682,00	7 331,50
		<b>3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>						<b>14 261,50</b>
		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní otvorů:</b>						
1.5	C-612421637	Vnitřní omítka zděva vápenná nebo vápenocementová štuková - zedř pod VZT jednotku	m2	14			315,00	4 410,00
1.5	C-612421637	Vnitřní omítka zděva vápenná nebo vápenocementová štuková - místnost č. 4.02A	m2	21,5			315,00	6 772,50
		<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ OTVORŮ CELKEM</b>						<b>11 182,50</b>
		<b>Kovové doplňkové konstrukce:</b>						
1.5		informační cena dle dříve realizovaných etap	t	0,550			60 950,00	33 522,50
		<b>767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>						<b>33 522,50</b>
		<b>Malby:</b>						
1.5	PU1-PU2	Malby vápenné stěn a strop m 3,8m	m2	35,5			45,00	1 597,50

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
	<b>784</b>	<b>MALBY CELKEM</b>						<b>1 597,50</b>
		<b>Zasklívání:</b>						
1.29	SK5	Skló prúčka 12 nm 8,0x5,7m seslava viz sk5	ks	-1	280 350,00	-280 350,00		
1.29	SK7	Skló zabradli atyp tvrz skló ocel kapsa sestava viz sk 7	ks	-1	178 428,00	-178 428,00		
1.29		Náhrada SK7 stavební řešení						
1.29	SK8	Úprava- posunutí dřevěného schodiště do věže pro osazení dveří SK8	ks	1			165 200,00	165 200,00
1.29	SK12	Skló zabradli atyp tvrz skló 3,6x1,0m sk 12	ks	-1	60 480,00	-60 480,00		
	<b>787</b>	<b>ZASKLÍVÁNÍ CELKEM</b>				<b>-519 258,00</b>		<b>165 200,00</b>
		<b>Projektování práce:</b>						
		stručný popis změny: úprava dispozice v technické místnosti:	hod.	27			700,00	18 900,00
	<b>788</b>	<b>PROJEKT. PRÁCE CELKEM</b>					<b>700,00</b>	<b>18 900,00</b>
					<b>odpovědy</b>	<b>-519 258,00</b>	<b>přípočty</b>	<b>244 664,00</b>
							<b>CELKEM</b>	<b>274 594,00</b>



Stavba: Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby osobního ruchu  
 Objekt: Budova A severní křídlo  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.06

část: **Stavební část - objekt A**  
 oddíl: **přezdění dveřních otvorů vč. osazení nových překladů**  
 popis změny: **dle nevyhovujícího aktuálního stavu konstrukce bylo nutné přejít k úpravě dveřních otvorů vč. osazení nových překladů**

podklady: fotodokumentace 1.7  
 práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
 typ změny: **ú. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepřehledných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb**

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Vodorovné konstrukce:</b>						
1.7	C-310238211-0	vyzclivání ostění a nadpraží dveří z chodby do místnosti v 2 a 3NP na objektu A (jedna se o rozalí mezi předpokládanou a skutečnou výměrou vyzdívek)	m3	2,38			4 439,00	10 564,82
1.7		nové keramické překlady do původních dveřních otvorů, délka 1200mm	ks	12			1 850,00	22 200,00
	C-317234410-0	Vyzdívká mezi nosníky oI mc	m3	1,5			5 041,00	7 561,50
	C-317944313-0	Valc. nosníky IPE 160	t	0,568			28 801,00	16 358,97
	PH-13363420-1	Tyc ocel Ipe 11375 oznac 12	t	0,5964			22 500,00	13 419,00
		<b>4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>						<b>70 104,29</b>
					<b>odpočty</b>			
					<b>přípočty</b>			<b>70 104,29</b>
					<b>CELKEM</b>		<b>70 104,29</b>	

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.07

### Stavební část - objekt A

#### táhlia v podlahách chodeb

náhrada zcela degradovaných stávajících dřevěných ztužujících táhlí novými ocelovými. Na žádost NPÚ byla ponechána v násypch stávající dřevěná táhlia a z důvodů jejich destrukce a napadení houbami byla vícenásobně sanována.

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:

photodokumentace A.07  
projekt konstrukční úpravy 2. a 3. NP  
expertní posudek laboratorní vyhodnocení odebraných vzorků č.j. 10/2011 - STY

typ změny:

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
či: *dotatečné stavební práce nebo obdobné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich pořítka vznikla v důsledku objektivně napřed/vládných okolností a tyto dotatečné stavební práce nebo dotatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.8		<b>Kovové doplňkové konstrukce:</b> ztužující táhlia v podlahách - celé nové, na původní se nelze napojit, jsou zcela degradována, dodávka dl...vč. kolevních desky tl. 10 mm, 350x350mm	ks	22,000			3 358,00	73 876,00
1.8		<b>767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM</b> Nátěry : sanace zbytků stávajících dřevěných táhlí v podlahách chodeb 2. a 3. NP	ks	10			1 650,00	73 876,00
		<b>783 NATĚRY CELKEM</b>						16 500,00
								<b>16 400,00</b>
								<b>0,00</b>
								<b>90 376,00</b>
								<b>CELKEM 90 376,00</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.08

část: **Stavební část - objekt A**

odlil: **ocelové nosníky HEB v podlaže podkrovní (vč. požárního náteru)**

popis změny: podchycení podlahy podkrovní dle aktualizovaného statického projektu reagujícího na stav konstrukce po rozkrytí

podklady: fotodokumentace A.08; PD  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.

ú. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Přil. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>IM Konstrukce ocelové:</b>						
1.9		Dodatečné podchycení podlahy v podkrovní - Ocelové nosníky HEB 180 - 5,5m - podlahy podkrovní (statika) - 4 ks	t	1,157			60 950,00	70 531,34
		požární náter Barner (900 micronů... tj. 4 nátery)	m2	23,760			956,00	22 714,56
1.9		Dodatečné podchycení podlahy v podkrovní - Ocelové nosníky HEB 180 - 6,0m - podlahy podkrovní (statika) - 8 ks	t	2,525			60 950,00	153 886,56
		požární náter Barner (900 micronů... tj. 4 nátery)	m2	51,840			956,00	49 559,04
1.9		Dodatečné podchycení podlahy v podkrovní - Ocelové nosníky HEB 180 - 5,25m - podlahy podkrovní (statika) - 8 ks	t	2,209			60 950,00	134 850,74
		požární náter Barner (900 micronů... tj. 4 nátery)	m2	45,360			956,00	43 364,16
1.9		Dodatečné podchycení podlahy v podkrovní - Ocelové nosníky HEB 160 - 5,00m - podlahy podkrovní (statika) - 12 ks	t	2,622			60 950,00	159 810,90
		požární náter Barner (900 micronů... tj. 4 nátery)	m2	57,600			956,00	55 066,60
1.9		Dodatečné podchycení podlahy v podkrovní - Ocelové nosníky HEB 140 - 3,15m - podlahy podkrovní (statika) - 4 ks	t	0,435			60 950,00	26 494,97
		požární náter Barner (900 micronů... tj. 4 nátery)	m2	10,584			956,00	10 118,30
1.9		Dodatečné podchycení podlahy v podkrovní - Ocelové nosníky IPE200 - 5,00m - podlahy podkrovní (statika pod SK6) - 1 ks	t	0,115			60 950,00	7 009,25
		požární náter Barner (900 micronů... tj. 4 nátery)	m2	4,000			956,00	3 824,00

Poi. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
41154	Informační cena dle dříve realizovaných etap	HEB 160 konstrukční ocel podchycení 4.NP	t	-1,952	60 950,000	-118 974,400		
41155	Informační cena dle dříve realizovaných etap	HEB 180 konstrukční ocel podchycení 4.NP	t	-2,299	60 950,000	-140 124,050		
		<b>43 MIKONSTRUKCE OCELOVE-CELKEM</b>				<b>-259 098,450</b>		<b>737 028,42</b>
		Projektční práce:						
	ZM_A_19	stručný popis změny: sněhohlavy; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: změna systému sněhohlavy z tyče na hroty	hod.	9			700,00	6 300,00
	ZM_A_36	stručný popis změny: objekt A - vyvážení rákosníků stropu nad 3.NP severního křídla; druh změny: zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí; odůvodnění: zachování nosných funkcí původních prvků s destrukovanými zhlavími - dle požadavku NPÚ	hod.	4			700,00	2 800,00
		<b>733 PRŮBĚHŮVÁŘ-CELKEM</b>				<b>0,000</b>		<b>9 100,00</b>
					<b>odpisy</b>	<b>-259 098,45</b>	<b>přípisy</b>	<b>748 128,42</b>
					<b>CELKEM</b>			
					<b>487 030,97</b>			

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.09

### Stavební část - objekt A

část: sněholamy  
popis změny: použití doplňkové řešení sněhových zábran, v původním návrhu lopatkové sněholamy, v novém návrh systémový sněholam.

podklady: fotodokumentace A.09

typ změny: práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.

tj. *dotatečné stavební práce nebo dotatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dotatečné stavební práce nebo dotatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Konstrukce klempířské:</b>						
		Informační cena dle 4Klemp cu sněholap lopatkovy dl 500	ks	-450	597,45	-288 852,50		
		Informační cena dle 4Klemp cu sněholap podložka 250x250	ks	-450	312,90	-140 805,00		
		Systémový sněholam vč. podložky a kotvení	ks	1400			358,00	501 200,00
		<b>761 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM</b>				<b>-409 657,50</b>		<b>501 200,00</b>
					<b>odpocety</b>	<b>-409 657,50</b>	<b>přípocety</b>	<b>501 200,00</b>
					<b>CELKEM 91 642,50</b>			

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adepace areálu Jezuitické koleje v Kútě Hře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.10

část:  
oddíl:  
popis změny:

**Stavební část - objekt A**  
**skladba střechy**  
aktualizace výkazu výměr dle skutečnosti - vada v zadání, projektu a rozpočtu

podklady:  
typ změny:

Výkaz výměr  
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
ff. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, společnosti v obdoby stavebních prací nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta.	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		<b>izolace tepelné:</b>						
1.11	H-2724321D-1	Folie hydroizol pojistna skladba s1	m2	974,8			70,00	68 236,00
1.11	C-71311111-0	izol tepel strop vrchem polozeni parotes s1	m2	962			27,00	25 974,00
1.11	H-2832132S-1	Folie parotes	m2	962			84,00	80 808,00
1.11	C-713111131-0	izol tepel stropu zebrovyoch dratram	m2	971,3			82,00	79 646,60
1.11	H-63148108-1	Desky izol orstrop tl 40mm	m2	889,5			47,00	46 506,50
1.11	C-713111134-0	izol tepel stropu zebrovyoch pristrel	m2	932,1			117,00	109 055,70
1.11	H-63148116-1	Desky izol orstrop tl 180mm	m2	777,7			212,00	164 872,40
		<b>713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM</b>						<b>576 099,20</b>
					odpočty	0,00	připočty	576 099,20
					<b>CELKEM</b>		<b>576 099,20</b>	

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůtné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.11

#### Stavební část - objekt A

sanační a odsotovací omítky na fasádě a v interiéru  
realizace sanačních a odsotvacích omítek na fasádě a v interiéru na základě odborného posudku na výkost a salinitu

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady: PD; posudek; fotodokumentace  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
č. nově stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdáních stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	Vnější izolace spodní stavby ani provětrávané podlahy realizované v předchozích fázích rekonstrukce nedokázaly z důvodu enormní tloušťky zdiva která se pohybuje v rozmezí 1,5 - 2m zcela zabránit vztláčení vlhkosti. Na základě znalostí nabytých posouzením vlhkostní problematiky v realizovaném stavu po roce provozu hlavního křídla objektu byl kongován návrh povrchů severního křídla ze smyslu rozšíření rozsahu sanačních omítek z původně navrženo v rekonstrukcích standardně aplikovaného předpisu 1m nad úroveň nejvyšších stop po vyplavených solích na celé plochy obvodových konstrukcí řešené částí na celou výšku patra.	datum:	podpis:
vyjádření TDI:		datum:	podpis:

Prof. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PU1.2	C-612473182-0 příplatek za D+M sanační omítky dle standardu WTA	m2	315				
		Omít zdiva vni such sm stukové (pod dohledem restaurátora)	m2	-315	320	-100 800,00	885,00	278 775,00
		<b>Projekční práce:</b>						
		shrnutí popis změny, úprava dispozice v technické místnosti;	hod.	20			700,00	14 000,00
								14 000,00
								14 000,00

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
						-100 000,00		
								292 778,00
					<b>případy</b>	-100 000,00		292 778,00
					<b>CELKEM</b>			<b>181 078,00</b>



Stavba: Adaptační areál Jezuitské koleje v Kůrné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Budova A severní křídlo  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: díle SoD  
 Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.12

#### Stavební část - objekt A

##### požární strop ve věži

Na základě zadávací dokumentace měly být dřevěné stropy věže pouze sanovány, lokálně opraveny a horní záklop se světlíkem. Vzhledem k požadavku investora o využití této části budovy (knihovna) došlo ke změně stropu nad m.č. 4.7, a to tak, aby vyhovoval účelu užiti z hlediska tepelné izolace a požárně odolných

podklady:  
 typ změny: Prováděcí projekt  
 práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
 tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, poskytující v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Průř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.13	P14	Konstrukce tesatské:						
1.13	222	Spodní záklop smrk píkna 25mm	m2	-45,7	282,00	-12 887,40		
1.13	223	Horní záklop smrk píkna 2x 25mm	m2	-45,7	684,00	-30 344,80		
1.13		Spojovací a ochranné prostředky	m3	-3,43	880,00	-3 016,20		
1.13		Přesun hmot	t	-1,31	1 800,00	-2 365,24		
1.13		Hraniční rám 160/200 dl. 2,6m - 4ks	m	10,4		650,00	6 760,00	
1.13		Vzpěra 160/200 dl. 1,0 - 4ks	m	4		650,00	2 600,00	
1.13		Hraniční 80/80 dl. 7m - 2ks	m	14		265,00	3 710,00	
1.13		Pošna 60/200 dl. 7m - 4ks	m	28		280,00	7 840,00	
1.13		Výměna pro poklop 160/200 2,5m - 1ks + 160/200 dl. 1,5m	m	4		620,00	2 480,00	
1.13		Záklop podlahy 30/200 vč. profezu	m2	50		580,00	29 500,00	
1.13		Záklop podhledu 25/200 vč. profezu	m2	50		637,00	31 850,00	
1.13		Teplená izolace - minerální vata tl. 200mm	m2	50		539,00	26 950,00	
1.13		Folie párobrzda	m2	50		151,00	7 550,00	
1.13		Netkaná textilie černá	m2	50		189,00	9 450,00	
1.13		Spojovací a ochranné prostředky	m3	3,89		880,00	3 423,20	
1.13		Přesun hmot	t	2,256		1 800,00	4 060,26	
1.13		Pomocné práce letábern	kpl	1		18 200,00	18 200,00	

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
<b>Projektční práce:</b>								
	ZM_A_21	stručný popis změny: objekt A - odstranění pomocné montážní stolice pod krovem severní věže; druh změny: zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí; odůvodnění: uvolnění prostoru m.č. 4.07 pro políčky kabinovy - koordinace s PD Interferu	hod.	18			700,00	12 600,00
						0,00		12 600,00
					<b>společky</b>	<b>-48 613,64</b>	<b>přípochy</b>	<b>166 973,46</b>
							<b>CELKEM</b>	<b>118 359,82</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kútiné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.13

#### Stavební část - objekt A

část: záchytná vana v podkrovi  
oddíl: doplnění technologie pod VZT jednotku o pojistnou vanu  
popis změny:

podklady: PD; fotodokumentace A.13  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
ř. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obnovených stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	popis:
vyjádření TDI:	datum:	popis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14		<b>Kovové doplňkové konstrukce:</b>						
		vana pod VZT jednotku v podkrovi vč. odvodu do kanalizace						
		nosný rošt vč. kontneri do zdi a krovu	m2	12,960		1 105,00		14 320,80
		bednění z x celnis 15 mm	m2	12,960		985,00		12 765,60
		falrafol B10	m2	12,960		654,00		8 475,84
		pochozí dřevěný rošt	m2	12,960		903,00		11 702,88
		odvod kondenzátu + vpusť	kpl	1,000		9 420,00		9 420,00
		<b>767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>						<b>69 885,12</b>
		<b>Projekční práce:</b>						
		stručný popis změny: záchytná vana						
		: druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: požadavek						
		na přemístění technické místnosti z m.č. 3.08 do krovu - koordinace s pd Interier	hod.	12		700,00		8 400,00
	ZM_A_74							

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
	ZM_A_84	stručný popis změny: nové přidání gula v záchytné vaně v místn. 4.02A; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: odvodnění podlahy pod technickou místností přeusnutou z m.č. 3.8 - Koordinace s pd inženýr	hod.	12			700,00	8 400,00
						0,00		16 800,00
					odpovědy	0,00	přípočty	73 486,12
					<b>CELKEM</b>			
					<b>73 486,12</b>			

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.14

### Stavební část - objekt A sádrokartonové konstrukce

4.NP - příčky v prostorech zázemí - 4.04/4.03

část:  
oddlí:  
popis změny:

podklady: Dokumentace pro provedení stavby; fotodokumentace  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
ú. nové stavební práce a v případech veřejného zadavatele i o nové služby, speciální v obdobyřích stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné záložce a odpovídajících původní veřejné záložce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Konstrukce sádrokartonové:</b>						
	Informační cena dle dříve realizovaných etap	DS100 - opláštění 2+2 standardními deskami RB 12,5 mm, izolace tl. 50 mm	m2	17,4			1016	17 678,40
	Informační cena dle dříve realizovaných etap	příplatek za desky do vlhka	m2	38			89,6	3 404,80
	Informační cena dle dříve realizovaných etap	Instalační předstěna - opláštění 2+0 impregnovanými deskami RB 12,5 mm, izolace tl. 50 mm	m2	12,3			800	9 840,00
	Informační cena dle dříve realizovaných etap	Zpevnění pro osazení modulu závěsného WC	ks	1			1760	1 760,00
	Informační cena dle dříve realizovaných etap	SDK opláštění plně vazby - předstěna opláštěná deskami RB 12,5 mm mezi nimi izolace tl. 480 mm včetně parotěsu	m2	82			1904	156 128,00
	Informační cena dle dříve realizovaných etap	Nosná konstr. podhledu sok akustika - rezerva	kc	-1		74000	-74000	
		<b>763 KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ CELKEM</b>				<b>74000</b>		<b>189 811,20</b>

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
					odpovědi	-74.000,00	prípovědi	188.611,20

**CELKEM** 114.611,20

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kútne Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.15

### Stavební část - objekt A

část:  
oddíl:  
popis změny:

změna dispozice místnosti 1.02  
změna dispozice místnosti 1.02 na základě požadavku objednatele

podklady:  
typ změny:

photodokumentace A.15; PD  
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, poskytující v období stavebních prací nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	očetum:	podpis:
vyjádření TDI:	očetum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
		Základy a zvláštní zakládání:						
1.16	P1A,P2,P3	1.03	m3	1,03		2 780,00		2 863,40
1.16	P1A,P2,P3	1.03	t	0,0515		25 100,00		1 292,65
		<b>2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM</b>						<b>4 156,05</b>
		Svislé konstrukce:						
1.16	C-31712251-0	17	m	17		711,00		12 087,00
1.16	C-342248312-0	5	m2	26,25		577,00		15 146,25
1.16		5	m2	18		555,00		9 990,00
		<b>3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>						<b>37 223,25</b>
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní otvorů:						
1.16		88.5	m2	88,5		587,00		51 949,50
		<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ CELKEM</b>						<b>51 949,50</b>
		Lešení a stavební výtahy:						
1.16	C-941955001-0	26	m2	26		90,00		2 340,00
		<b>84 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM</b>						<b>2 340,00</b>
		Bourání konstrukcí:						

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.j.	původní rozpočet		původní rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.16	C-952032241-0	Bourani zdivo ci pal mc	m3	3,16	596,00	596,00	1 883,36
		<b>96 BOURANI KONSTRUKCE CELKEM</b>					<b>1 883,36</b>
1.16	S2.P11.P15	Podlahy sđk d112 15 glf	m2	2,47	867,00	867,00	1 647,49
		<b>763 KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ CELKEM</b>					<b>1 647,49</b>
1.16	D21 (jako D3)	766 průzkum tříhu	ks	1	55 545,00	55 545,00	55 545,00
		<b>Konstrukce truhlářské:</b>					
		Dvere vnitř atyp 1180/2100mm dle 3	ks	1	55 545,00	55 545,00	55 545,00
		ATYP / lakované křídlo pro světlost otvoru 1180 / 2100. Dveře vnitřní nové dřevěné vyplňové jednokřídlé s polodrážkou (její rozměr koordinovat s výrobou zárubní), s vrchním Kováním, historická replika ramě barokních rámových dveří se dvěma lištovanými výplněmi. Rámová konstrukce s výplněmi a rezbářskými dekorativními prvky,vše ruční práce, veškerý spojovací materiál ruční výroba (sekané dřevěné kolíky, kované hřebíky apod.). Lepené spoje provedené klíhem. Dekorativní prvky a profilyce vz: Jezuitský Profesi dům na Malostranském nám.v Praze. Rám dub,čtvrťkové (radiálně) řezané,přírodně sušený tl:40 mm. Kování kovářský výrobek,ruční práce,pocínováno. Výplň: dubová spárovka z prken,čtvrťkové (radiálně) řezaných,přírodně vysušených, tl:25 mm, povrch:fermežovaný,voskováný. Zámek krabicový s dozickými klíčem.z vnitřní strany s krytkou na klíč,ruční kovářská práce,referenční vzor:viz Jezuitský Profesi dům na Malostranském nám.v Praze. A bezpečnostní skrytý v rámu, napojení na EZS, PS, systém generálního klíče.					
		Informační cena dle 766 průzkum tříhu					
		Klika - kovářský výrobek,krytka na kliku a klíč, pasířská ruční práce, referenční vzor:viz Jezuitský Profesi dům na Malostranském nám.v Praze. Panty kovářský výrobek, referenční vzor viz dveřní závěs kláštera v Plasech (zdroj:J.Škabrada:Konstrukce historických staveb),pocínováno. Přitahovač kovářský výrobek, kopie madla vzor: viz Jezuitský Profesi dům na Malostranském nám.v Praze. Samozavírač horní skryté provedení zadlabáno v křídle a zárubni. Možnost aretaice. Ref. typ dle dokum. Povrchová úprava - přírodní - fermežování,voskování. Rezbářské prvky - zalamované dekorativní lišty,dub masiv,přírodně sušený. Záruběň kamenna reps.štuková, zednický vytvořena záruběň,samostatná dodávka. Pozární odolnost EI30 DP3 - C. Bude provedena restaurátorská sonda do stávajících kamenných ostění pro nalezení stop po panlech a petlicích,na jejichž základě bude rozhodnuto o směru otevirání. Veškeré použité řezivo bude bez jakýchkoli vad a provedení stavby. Zhotovitel předloží kompletní dílenskou dokumentaci k odsouhlasení.					
1.16	D6a; D7b	766 průzkum tříhu	ks	2	21 505,00	21 505,00	43 010,00
		ATYP / 800/1970 křídlo, 950/2050 vnější rozměry vč. zárubni. Dveře jednokřídlé, plně, hladké, dřevěnou konstrukci křídla i zárubně, lakované krycím lakem. Plně hladké bez polodrážky tl.40mm. Záruběň se skrytou polodrážkou, ličuje s plochou slánou a s plochou křídla. Křídlo se skrytou polodrážkou. Kování celonerezové. Protiplech. Výplň - pině ze sparovky DBš. Zámek zadlabávací, nerez čelo (ref. produkt dle dokum.). Klíky celonerezové, rovný tvar, kruhová rozeta, ze strany WC oliva (ref. produkt dle dokum.). Povrchová úprava - krcy polyuretánový lak, sřifikány, vysoce lesklý bílý RAL 9003. Hrany R3. Všechny kovové prvky nerez broušeny.					
		<b>766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM</b>					<b>96 886,00</b>
		<b>Podlahy z dlaždic:</b>					
1.16	C-771571111-0	Podlahy keram rezne hlad 400x300 mc	m2	2,47	350,00	350,00	864,50



Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.j.	původní rozpočet		původní rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.16	P7	Připí podlahy mozaika za plochu -5m2	m2	2,47	48,00	118,56	
1.16	H-59764100-0	Díaz ker mozaika 50x50x6mm 6hran rezna 1	m2	2,717	550,00	1 484,35	
	<b>771</b>	<b>PODLAHY Z DLAŽDICE CELKEM</b>				<b>2 477,41</b>	
		<b>Obklady:</b>					
1.16	PU3	Obklad vni porovin 50x50 format 300x300mm lep die pu3	m2	18,98	450,00	8 541,00	
1.16	C-781419704-0	Připí obklad vni porovin spara bpc	m2	18,98	5,00	94,90	
1.16	C-781419714-0	Připí obklad vni porovin vyrov pocki	m2	18,98	170,00	3 226,60	
1.16	PU3	Informační cena die	m2	21,827	1 200,00	26 192,40	
1.16	C-998781103-0	OBKLAD PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,607	312,00	189,30	
	<b>781</b>	<b>OBKLADY CELKEM</b>				<b>36 244,20</b>	
		<b>Malby:</b>					
1.16	PU1-PU2	Malby v apenné stén a strop m 3,8m	m2	69,52	137,00	9 524,24	
1.16	PU4	Malby sok přicek, podhled knauf 3x	m2	2,47	50,00	123,50	
	<b>784</b>	<b>MALBY CELKEM</b>				<b>9 647,74</b>	
		<b>Projektční práce:</b>					
	ZM_A_22	stručný popis změny: objekt A - stavební úpravy pro interierové přepážení m.č.1.02; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: koordinace s PD interieru	hod.	8	700,00	5 600,00	
	ZM_A_39	stručný popis změny: objekt A - změna dispozice m.č.1.02 - zapracování zantíamifro zazemí gasitro, přiforavny gastro.; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: koordinace s PD interieru	hod.	21	700,00	14 700,00	
	ZM_A_43	stručný popis změny: objekt A - vývod 380V pro konvektomat do m.č. 1.02; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: požadavek provozovatele na technickou vybavenost	hod.	4	700,00	2 800,00	
	ZM_A_48	stručný popis změny: objekt A - zapracování prvků D v m.č.1.02; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: dveře do zménéných dispozic	hod.	2	700,00	1 400,00	
	ZM_A_64	stručný popis změny: oprava výškových kót v místnostech 1.02a,b,c; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: ZM39, ZM43	hod.	5	700,00	3 500,00	
	<b>774</b>	<b>PROJEKČNÍ PRÁCE CELKEM</b>			<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>278 124,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>278 124,00</b>	

Stavba: Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Budova A severní křídlo  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle ScD  
 Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.16

**Stavební část - objekt A**  
 ochrana archeologických nálezů v přízemí  
 popis změny: ochrana archeologických nálezů v přízemí (spolupráce s archeology, ochranné konstrukce z OSB desek, geotextilie, zpětné zábrsky, oprava zaklínění nově objeveného sklepa, arch. výkop sklepa, kamenné schody - repase, zámečnické zábradlí...)

podklady: fotodokumentace A.16; stanovisko Archeologického ústavu AV ČR, Praha - PhDr. Frolík Jan CSc.  
 typ změny: práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
*ji, dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Př. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		původní rozpočet	
				1.	2.	3.	4.
1.17		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní otvorů:</b>					
1.17		Ochrana archeologických nálezů v přízemí (spolupráce s archeology, ochranné konstrukce z OSB desek, geotextilie...)					
1.17	C-174101102-0	D+M geotextilie 800 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250.000	98.00	24.500,00	
1.17	H-58333431-1	Zasyp zhuštění uzavřených prostor	m <sup>3</sup>	85.000	315.000	26.775,00	
1.17	317231614-R	Kamenivo tzv hrube 16-32mm b1	m <sup>3</sup>	85.000	479.000	40.715,00	
1.17		D+M ochranných konstrukcí z OSB tl. 22 mm vř. rošlu	m <sup>2</sup>	156.000	654.00	102.024,00	
1.17		oprava a doplnění kleneb sklepení pod místností 1.03	m <sup>3</sup>	3.21	16.700,00	53.607,00	
1.17		Archeologický výkop objeveného sklepa	m <sup>3</sup>	12.6	4.590,00	57.834,00	
		<b>ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ CELKEM</b>				<b>306.465,00</b>	
		<b>Podlahy kamenné:</b>					
1.17		Informační cena díle dříve realizovaných etap					
		Repasování schodiště a doplnění kamenné dlažby sklepení pod místností 1.03	m <sup>2</sup>	13.7	5.800,00	79.460,00	
		<b>PODLAHY KAMENNÉ CELKEM</b>				<b>79.460,00</b>	
		<b>Zasklívání:</b>					
1.17	SK15	Zábradlí vstupu do sklepa v m.č. 1.03, výška 1100mm, rozvinutá délka 2,8mb, z plných ocelových tyčí, povrchová úprava natur (pískování, bezbarvé lakování), kotveno do stavy.	ks	1	25.650,00	25.650,00	
		<b>ZASKLÍVÁNÍ CELKEM</b>				<b>25.650,00</b>	

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
		<b>Projektční práce:</b>						
	ZM_A_12	stručný popis změny: objekt A - zapracovat do projektu archeologický nález sklepa pod m.č. 1.3.; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: zpfstipurní a prezentace částí archeologických nálezů veřejnosti	hod.	16			700,00	11 200,00
	ZM_A_23	stručný popis změny: objekt A - poklop archeologických vykopávek SK16; druh změny: zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí; odůvodnění: zpfstipurní a prezentace částí archeologických nálezů veřejnosti	hod.	2			700,00	1 400,00
								<b>12 600,00</b>
							<b>odpočty</b>	<b>423 166,00</b>
							<b>připočty</b>	<b>0,00</b>
							<b>CELKEM</b>	<b>423 166,00</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůlně Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.17

### Stavební část - objekt A

doplnění štukové výzdoby stěn místnosti 1.04  
doplnění štukové výzdoby stěn místnosti 1.04 dle návrhu architektky - štukové puky - kotouče v pravidelném rastru na kletované omítce

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny: stanovisko NPU, projektová dokumentace, fotodokumentace práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
fi. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, speciální v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.19		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů: doplnění štukové výzdoby stěn místnosti 1.04 dle návrhu architektky - štukové kotouče v pravidelném rastru na kletované omítce	m2	109,12		1 785,00		194 779,20
		<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ; PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ</b>						<b>194 779,20</b>
		Projekční práce:						
	ZM_A_106	stručný popis změny: reliéfní zpracování stěn m.č.1.04 dle autorského návrhu ; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odvodnění: výtvárné dorážení nejhodnotnějšího prostoru objektu	hod.	27		700,00		18 900,00
		<b>7.66 ÚPRAVY PVRCHŮ; PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ</b>				<b>0,00</b>		<b>18 900,00</b>
							<b>přípočty</b>	<b>213 679,20</b>
							<b>odpočty</b>	<b>0,00</b>
								<b>CELKEM 213 679,20</b>

Stavba: Adaptační areál, jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Budova A severní křídlo  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.18

#### část: Stavební část - objekt A

oddíl: prezentace a fixace maleb vojáků

popis změny: prezentace a fixace maleb vojáků restaurátorským způsobem pod dohledem NPÚ

podklady: fotodokumentace A.18; vyjádření NPÚ; vyjádření projektanta

typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2008 Sb.

fi. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobytných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		původní rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní otvorů:</b>					
1.21		fixace maleb vojáků					
1.21		Vojáci v úloku (2,4 m2)	kpl	1	9 200,00		9 200,00
1.21		Husita vítězí (2,2 m2)	kpl	1	7 800,00		7 800,00
1.21		Ideologická básně (3,25 m2)	kpl	1	12 450,00		12 450,00
1.21		Odhodlaný husita (1,3 m2)	kpl	1	5 400,00		5 400,00
1.21		4 hlavy 5 praporů (2,1 m2)	kpl	1	8 760,00		8 760,00
1.21		Husité před bojem (2 m2)	kpl	1	9 200,00		9 200,00
1.21		Bojovník v Tatrách (2,8 m2)	kpl	1	11 340,00		11 340,00
1.21		Husita (1,9 m2)	kpl	1	5 890,00		5 890,00
1.21		Modrý voják před lidem (3,8 m2)	kpl	1	14 780,00		14 780,00
		Informační cena dle dříve realizovaných etap					
		Malby vápenné stěny a strop m 3,8m (pod dohledem restaurátora)	m2	-21,75		137	-2979,75
		<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ CELKEM</b>					<b>-2 979,75</b>
							<b>84 820,00</b>
							<b>84 820,00</b>
							<b>CELKEM 81 840,25</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adepace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A, severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.19

### Stavební část - objekt A

část:  
oddíl:  
popis změny:

restaurování barokní malby  
Restaurování nové malezené barokní figurální malby v čele chodby 2.NP pod dohledem NPÚ.  
Zafixování a částečné doplnění plošných maleb kleneb 2NP nad římsou

podklady:  
typ změny:

fotodokumentace A.19; vyjádření NPÚ; vyjádření projektanta  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
if. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo  
dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.22		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní otvorů:</b>						
1.23		Restaurování barokní malby na chodbě ve 2. NP	m2	25,2		12 190,00		307 188,00
		Zafixování maleb kleneb 2NP nad římsou	m2	412,3		556,00		229 238,80
		místo 2.02 - expozice	m2	87,08				
		místo 2.03 - expozice	m2	58,8				
		místo 2.04 - expozice	m2	59,22				
		místo 2.05 - expozice	m2	52,22				
		místo 2.06 - expozice	m2	54,18				
		místo 2.07 - expozice	m2	50,26				
		místo 2.08 - expozice	m2	50,54				
		pozn.: plocha klembí počítána z půdorysné plochy místnosti + 40 % na plochu zaklenutí do stěn						
		<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ CELKEM</b>						<b>638 426,80</b>
		Malby:						
1.23	PU1-PU2	Informační cena dle Malba vepn 2bar+strop obus m 3.6m (pod dohledem restaurátora)	m2	-437,5		137,00		-59 937,50
		<b>764 MALBY CELKEM</b>						<b>-59 937,50</b>
		<b>Projekční práce:</b>						
	ZM_A_24	stručný popis změny: objekt A - barokní malba m.č.2.01 - prezentace nálezu; druh změny: zjištění nových skutečností po odhacení skrytých konstrukcí; odůvodnění: prezentace barokní malby veřejnosti	hod.	6			700,00	4 200,00

Přís. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
						0,00		4 200,00
<b>celkový</b>						<b>-69 937,60</b>	<b>640 626,60</b>	
						<b>CELKEM</b>	<b>460 689,00</b>	

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.19

část: **Stavební část - objekt A**

oddíl: **restaurování barokní malby**

popis změny: **Restaurování nově nalezené barokní figurální malby v čele chodby 2.NP pod dohledem NPÚ. Zafixování a částečné doplnění plošných maleb kleneb ZNP nad firmou**

podklady: **foliodokumentace A.19; vyjádření NPÚ; vyjádření projektanta práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.**

*U: dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepřekonatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		původní rozpočet	
				1	2	3	4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.22		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní otvorů:</b>					
1.23		Restaurování barokní malby na chodbě ve 2. NP	m2	25,2	12 190,00		307 188,00
		Zafixování maleb kleneb ZNP nad firmou	m2	412,3	556,00		229 238,80
		místo 2.02 - expozice	m2	58,8			
		místo 2.03 - expozice	m2	59,22			
		místo 2.04 - expozice	m2	52,22			
		místo 2.05 - expozice	m2	54,18			
		místo 2.06 - expozice	m2	50,26			
		místo 2.07 - expozice	m2	50,54			
		místo 2.08 - expozice					
		pozn.: plocha klenby počítána z půdorysné plochy místnosti + 40 % na plochu zaklenutí do stěn					
		<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ; PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPÍNÍ OTVORŮ</b>					<b>636 426,80</b>
		<b>Malby:</b>					
1.23	PU1-PU2	Malba vápen zbar+strop obrus m.3,8m (pod dohledem restaurátora)	m2	-437,5	137,00		-59 937,50
		<b>764 MALBY CELKEM</b>					<b>-59 937,50</b>
		<b>Projektční práce:</b>					
	ZM_A_24	stručný popis změny: objekt A - barokní malba m.č.2.01 - prezentace nálezu; druh změny: zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí; odůvodnění: prezentace barokní malby veřejnosti	hod.	6			700,00
							4 200,00



Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
						0,00		4 200,00
					<b>CELKEM</b>	<b>-48 937,00</b>	<b>CELKEM</b>	<b>640 826,00</b>
					<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>480 889,30</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kúlné Hofe pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A, severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.20

### Stavební část - objekt A

restaurování plošných maleb kleneb 1NP nad římsou v místnosti 1.03  
Restaurování plošných maleb kleneb 1NP nad římsou v místnosti 1.03

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

foto dokumentace; stanovisko projektanta  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto obdávající stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta.	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.23		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů:</b> Zářkování a částečné doplnění plošných maleb kleneb 1NP nad římsou v místnosti 1.03 - vč. vyplnění stávajících peků pozn.: plocha klenby počítána z půdorysné plochy místnosti + 40 % na plochu zaklenutí do stěn	m2	111,72		556,00		62 116,32
1.23	PU1-PU2	<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ CELKEM</b> Malby: Malba vápen zbar+strop obrus m 3.8m (pod dohledem restaurátora)	m2	-111,72	137,00	-15 305,64		
1.23	PU1-PU2	<b>74 MALBY CELKEM</b> Lešení a stavební výtahy: Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití- celkem 40 dní Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	319,2		26,37		8 416,43
			m3	127,68		1,50		19 152,00
			m3	319,2		20,95		6 686,46
		<b>84 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM</b> Projektční práce:				<b>0,00</b>		<b>34 254,99</b>
	ZM_A_107	slučný popis změny; prezentace omítek m.č. 1.03; druh změny: zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí; odůvodnění: odhalení historických vrstev	hod.	24,5		700,00		17 150,00

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
								177 160,000
					rozpočet	-16 309,64	příběhy	113 021,21
					<b>CELKEM</b>			
					<b>98 216,57</b>			



Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednoková	celková	jednoková	celková
					odpisy	-50 517,37	přípisy	194 682,86
					<b>CELKEM</b>			
					112 045,49			

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitické koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.22

### Stavební část - objekt A

Iluzivní okno na fasádě; dodatečná oprava kamenných ostění nad vchodem  
Restaurování iluzivního okna na fasádě

část:  
oddlí:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:  
fotodokumentace A.22; vyjádření NPÚ  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepřevídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo  
dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.25		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní otvorů: Restaurování iluzivního okna na fasádě	m2	2,94				
		Restaurátorský průzkum a záměr	kpl	1		15 600,00		15 600,00
		Fixace původního nálezu	m2	2,94		1 380,00		4 057,20
		Překrytí vepřným štukem	m2	2,94		560,00		1 646,40
		Nová malba iluzivního okna	m2	2,94		12 560,00		36 926,40
		Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1		8 900,00		8 900,00
	R3	Informační cena dle dříve realizovaných etap					3770	
		Oprava fasády sever vap oien 7 stuk 65% restaurátorským způsobem	m2	-2,94				-11 083,80
		<b>6 ÚPRAVY PVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ CELKEM</b>						<b>-11 083,80</b>
					<b>ex/počty</b>			<b>67 130,00</b>
					<b>přípočty</b>			<b>67 130,00</b>
					<b>CELKEM</b>			<b>68 046,20</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůtné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SaD  
Datum zpracování: 8.3.2012

## Změnový list č. A.23

### Stavební část - objekt A

#### finální nášlapná vrstva v podkrovní

doplnění finální nášlapné vrstvy v podkrovní - původně neobsažena v rozpočtu - Skládání podlahy fošnová smrk tl. 4-5 m, povrchová úprava kartáčování, olejoštění; podlahy dopasovaná ke zdi, bez soklů

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:

Prováděcí projekt, vyjádření projektanta

typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.

ti: nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdržení stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.26	P10	Podlahy parketové a plovoucí: Skládání podlahy fošnová smrk tl. 4-5 m, povrchová úprava kartáčování, olejoštění; podlahy dopasovaná ke zdi, bez soklů	m2	600,5		2 440,00	1 465 220,00	
	775	<b>PODLAHY PARETOVÉ A PLOVOUCÍ CELKEM</b>					<b>1 465 220,00</b>	
	ZM_A_66	Projektční práce: stručný popis změny: změna spárování podlah P8, P10A, P10B, P10C, P11B; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: požadavek památkové ochrany na přešetření původního návrhu	hod.	22		700,00	15 400,00	
	778	<b>PODLAHY PARETOVÉ A PLOVOUCÍ CELKEM</b>				0,00	<b>15 400,00</b>	
					<b>připočty</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 620,00</b>	
					<b>CELKEM</b>		<b>1 480 620,00</b>	

Stavba: Adaplace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Budova A severní křídlo  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.24

#### Stavební část - objekt A

část: změna finálních nášlapných vrstev v přízemí

oddlí: změna finálních nášlapných vrstev v 1. NP

popis změny:

podklady: Dokumentace pro výběr zhotovitele

typ změny: Prováděcí projekt

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.

U dodané stavební práce nebo dočasné služby, které nesly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich pořadí vzniká v důsledku objektivně neprovozních okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektantů:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		přivodní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2	<b>Podlahy z dlaždic:</b>						
1.27	P3	Ruční chlehn dlažba 600 mm x 600 mm sklada p2 - místnost 1.04	m2	-83.4	2 140,00	-178 476,00		
1.27	P1A, P1B	Ruční chlehn dlažba patřinovaná tl. 40 mm, 250 x 250 mm	m2	389.7		1 990,00	735 703,00	
		<b>771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM</b>			<b>-178 476,00</b>		<b>735 703,00</b>	
		<b>Podlahy kamenné:</b>						
1.27	P1A	Pískovcová dlažba 150 mm 400-500/600-1000mm sklada p1a	m2	-137.9	9 420,00	-1 299 016,00		
1.27	P1B	Pískovcová dlažba 50 mm 400-800/600-1000mm viz sklada p1b	m2	-78.1	5 900,00	-460 790,00		
1.27	P2	Pískovcová dlažba 60 mm 200-400/400-600 mm sklada p2	m2	-153.7	6 200,00	-952 940,00		
		<b>772 PODLAHY KAMENNÉ CELKEM</b>			<b>-2 712 746,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Podlahy parketové a plovoucí:</b>						
1.27	P3	Skládaná podlaha fošnová dub tl. 40 mm š. 400 mm dl. 5 m, povrchová úprava kartáčování, olejování; podlaha doposované ke zdi, bez soklů - místnost 1.04	m2	83.4		9 140,00	762 276,00	
		<b>773 PODLAHY PAKETOVÉ A PLOVOUČI CELKEM</b>					<b>762 276,00</b>	
		<b>Projekční práce:</b>						
	ZM_A_B	stručný popis změny: objekt A - povrch podlahy v chodbě 1.NP - zaměnit kámen za chlehnou dlažbu; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele, odvodnění: výškove vyrovnání a sklady podlah s chleďem na archeologii	hod.	20		700,00	14 000,00	
	ZM_A_9	stručný popis změny: objekt A - povrch podlahy v m.č. 1.04 - zaměnit chlehnou dlažbu za dřevu; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odvodnění: výškove vyrovnání a sklady podlah s chleďem na archeologii	hod.	7		700,00	4 900,00	



Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
	ZM_A_10	stručný popis změny: objekt A - povrch podlahy v m.č. 1.3 - zaměnit kámen za dlažbu nebo dřevu; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: výškové vyrovnání a skladby podlah s ohledem na archeologii	hod.	14			700,00	9 800,00	
	ZM_A_11	stručný popis změny: objekt A - povrch podlahy v m.č. 1.2 - zaměnit kámen za dlažbu nebo dřevu; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: výškové vyrovnání a skladby podlah s ohledem na archeologii	hod.	9			700,00	6 300,00	
	ZM_A_65	stručný popis změny: změna skladby a spárování podlah P1A, P1B, P5, P8; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: požadavek památkové ochrany na přehrazení původního návrhu	hod.	20			700,00	14 000,00	
	ZM_A_67	stručný popis změny: odstranění stávající dlažby v chodbě 1.01; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: požadavek na sjednocení typu podlahoviny v sídle	hod.	8			700,00	5 600,00	
							<b>2 800,00</b>	<b>41 700,00</b>	
					<b>rozpočet</b>		<b>-2,00</b>	<b>224,00</b>	<b>1 442 679,00</b>
					<b>CELKEM</b>				<b>-1 338 045,00</b>

Stavba: Adaptační areál Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Budova A severní křídlo  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. A.25

#### Stavební část - objekt A

sanační práce na stropních konstrukcích  
 Po celkovém odzkoušení zákládové konstrukce bylo zjištěno, že volná část nosných konstrukcí pod podlahou, zejména části vstříknuté v obvodovém zděvu, jsou nepádané dřevotřískovými hmyzem a ohrožují statiku krovu a obvodové zděvy je zvažuje a je nutná celá obvod po částech přezdí - viz ZL 1.3. Stávka krovu byla posílána ocelovými nosníky HEB - viz ZL 1.9. Na žádost NPLU ponechat veškeré dřevěné konstrukce v místě krovu došlo ke kompletní výměně sanaci dřevotřískových hmyz a provedení fixace již nenosných konstrukcí. Zhlaví vazných trámů, popř. části pozdních v destrouvaném stavu byly vyměněny, dle požadavků NPLU protézovány dřevěnými koly, v nepřístupných místech ocelovými svorníky

podklady: fotodokumentace A.25;

projekt konstruktivního řešení

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.

U dodatečné stavební práce nebo dočasné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dočasné stavební práce nebo dočasné služby jsou nezbytné pro provedení povinných stavebních prací nebo pro poskytnutí povodních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Př. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.28		Zařízení napařených raketníků	ks	26		670,00		16 750,00
1.28		Spojování trámů pomocí ocelových pr.19mm	ks	18		880,00		15 840,00
1.28		Podchycení rákosníků na HEB - viz detail stávka	ks	25		790,00		19 750,00
		Příložky stropních trámů - 80/240	bm	540		385,00		207 900,00
		Nové stropní trámy - 200/100	bm	384		415,00		159 360,00
1.28		Odstraňování stlice ze severní věže	kpl	1		35 450,00		35 450,00
1.28		Zajištění stropních trámů hlíny ve věži	ks	10		580,00		5 800,00
1.28		Odsranění části nosných konstrukcí krovu (schodiště ve věži) pro provedení vyjetu a zprístupnění prosklené části věže	kpl	1		18 900,00		18 900,00
		<b>782 KONSTRUKCE:TEPARSKÉ CELKEM</b>						<b>479 750,00</b>
					odpisy	0,00	přípočty	479 750,00
					<b>CELKEM</b>			<b>479 750,00</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.26

### Stavební část - objekt A akustické izolace podkrovní

část: Po odkrytí stávajícího záklopu v podkrovní v m.č. 4.01 došlo k posunutí SDK příčky mezi m.č.4.01 a m.č.4.8 a skleněné příčky SK 6, a to ze statkových úvodů, aby oddíl: konstrukce byly umístěny na nosných částech, čímž došlo k navýšení výměr akustických izolací.  
popis změny: v místnosti 3.02 nebude realizován akustický podhled

podklady: Dokumentace pro výběr zhotovitele  
Prováděcí projekt  
práce dle §23 odst. 7 e) zák. 137/2008 Sb.  
typ změny: tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepřekonatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Konstrukce a izolace akustické :</b>						
214		Konferenční míst. č.215 akustický podhled PSP (viz specifikace)	m2	-5	3 040,00	-15 200,00		
215		Konferenční míst. č.216 akustický podhled PSP ŠPO	m2	-21	3 780,00	-79 380,00		
216		Konferenční míst. č.302 akustický podhled PSP ŠPO	m2	-30	3 620,00	-108 600,00		
217		Konferenční míst. č.315 akustický podhled PSP ŠPO	m2	-29	3 660,00	-106 140,00		
218		Konferenční míst. č.316 akustický podhled PSP	m2	-12	3 040,00	-36 480,00		
251	S1	Experimentální prostor podkr. č.401 m. akustický podhled LOH.LOS.LOV Lat dub 1 dle 25cm2 x400-650cm - odpočet za použití jiného materiálu - kantáčovaný smrk	m3	-6,2	1550	-9 610,00	4 270,00	200 690,00
		C-99871103-0	T	0,770			560,00	431,20
		<b>714 IZOLACE AKUSTICKE CELKEM</b>				<b>-366 410,00</b>		<b>201 121,20</b>
					<b>odpovědy</b>	<b>-366 410,00</b>	<b>přípočty</b>	<b>201 121,20</b>
								<b>CELKEM -164 288,80</b>





Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůtné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova A severní křídlo  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

## Změnový list č. A.28

### Stavební část - objekt A

část: změna dveří - historické repliky, požární výpíné otvorů

oddíl: Na základě zadávací dokumentace byly rozpracovány detaily, zejména barokních zámků, způsobu detailů výroby a povrchové úpravy dřeva. Na žádost NPÚ bude ve dveřích lékárný vyroben specifický zámek, spoje v rozích budou přeplátovány. V souvislosti se stavebními pracemi byly postupně objeveny nové dveřní otvory, které budou na žádost NPÚ prezentovány

podklady: Dokumentace pro výběr zhotovitele

typ změny: Prováděcí projekt

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.

if. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Př. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
D1		Repase vstupních dveří novodobého stylu byla, po odkrytí prahu a nánosů zrušena pro hnilobu a hlení. Vzhledem k malé historické hodnotě byly, na žádost NPÚ zrušeny a nahrazeny moderní oceloskleněnou konstrukcí	ks	-1	59 340,00	-59 340,00		
D1'			ks	1			120 000,00	120 000,00
D2		Dveře vnitr lehkama atyp 1180/2100mm dle d2 - historická replika nejhodnotnější místnosti v objektu - na žádost NPÚ změna zámku viz Mlišek p. Brdy, přeplátované spoje - příplatek.	ks	-1	50 370,00	-50 370,00		
D2'			ks	1			71 042,00	71 042,00
D3		Dveře vnitřní atyp 1180/2100 - historická replika, PŘÍPLATEK za přeplátované spoje, detaily barokního zámku	ks	3			5 975,00	17 925,00
D4		Dveře vnitř atyp 1180/2100mm dle d4 PŘÍPLATEK za přeplátované spoje, detaily barokního zámku	ks	7			5 975,00	41 825,00
D5		Dveře vnitř atyp 1180/2100mm dle d5 PŘÍPLATEK za přeplátované spoje, detaily barokního zámku	ks	7			5 975,00	41 825,00
D7		Dveře atyp 850/2050 - ocelové plně do zárubní HSE, RAL bílý	ks	2			20 447,00	40 894,00
D8		Dveře vnitř atyp 1300/2000mm kovafsky zpracované, dvoukřídle PO EI30 DP3-C ZRUSENO	ks	-2	23 460,00	-46 920,00		
D11		Dveře vnitř atyp stávající 2580/2150mm požár odolnost dle d11	ks	-1	16 330,00	-16 330,00		
D12		Dveře vnitř atyp 2500/2800mm oceloskleněná stěna v chodbě 1.NP dle d12	ks	-1	217 005,00	-217 005,00		

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		původní rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
	D14	Dvere vnitr atyp příkladci otvor 700/1100mm dle d14 PO	ks	3			30 429,00	91 287,00
	D15	Dvere vnitr atyp 700/1100mm příkladci otvor dle d15 PO	ks	2			30 429,00	60 858,00
	D16	Dvere vnitr atyp 700/1100mm příkladci otvor s rozdělit UT dle d16	ks	-1		-30 429,00		
	D17	Dvere vnitr atyp 800/1100mm příkladci otvor s rozdělit UT dle d17	ks	1			31 441,00	31 441,00
	D18	Dvere vnitr atyp 800/1100mm příkladci otvor dle d18	ks	1			31 441,00	31 441,00
	D14, D15, D17 a D18	PŘÍPLATEK za přepjatované spoje, detaily barokního kování - pro položky D14, D15, D17 a D18	ks	7			5 975,00	41 825,00
	D18a	Dvere vnitr atyp 2000/2000mm mezidveře 206 a 207 dle d18A	ks	-1		73 140,00	-73 140,00	
	D19	Dvere vnitr atyp 1200/2100mm posílení PB křídla 1.-3.np dle d19	ks	-3		29 394,00	-88 182,00	
	D20	Dveře vnitřní atyp stávející - paníkové kování	ks	-1		29 394,00	-29 394,00	
	D22	Dvere vnitr atyp 800/2000mm MÍSTNOST UPS V KROVU	ks	1			21 505,00	21 505,00
	D23	D23 - REPASE KÓMINOVÝCH DVĚŘEK 200/300	ks	2			7 560,00	15 120,00
	D24	D24 - REPASE KÓMINOVÝCH DVĚŘEK 600/600	ks	2			9 560,00	19 120,00
	SK8	doplnění požárního magnetu ke dveřím SK8, vč. prokabelování a zapojení a nastavení do EPS	ks	1			18 540,00	18 540,00
	O1-O14	nerealizování úbočových parapetů oken	ks	-48		1 254,00	-60 192,00	
	O1-O14	zednické zapravení parapetu, přeštukování, výmalba	ks	48			852,00	40 896,00
		<b>Projekční práce:</b>						
	ZM_A_187	stručný popis změny: dveře do místnosti 1.02b - provést dle vzoru D3 + ST1; druh změny: zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí; odvodnění: odhalení původních ostění po odstranění novodobých zazdívek	hod.	8			700,00	5 600,00
	ZM_A_108	stručný popis změny: dveře D1 - repase nahrazena novým prvkem, výtvarně řešeným dle individuálního autorského návrhu výtvamika; druh změny: zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí; odvodnění: po demontáži zjištěn špatný technický stav druhohně osazených dveří	hod.	8			700,00	5 600,00
	PBR5	nové požárně bezpečnostní řešení stavby	kpl	1			95 000,00	95 000,00
		- profilka skutečného stavu, zjištění skutečného provedení konstrukci						
		- návrh řešení						
		- projednání případných stavebních opatření s investorem						
		- projednání, konzultace na HZS						
		- dokumentace změny stavby požárně bezpečnostního řešení objektu						
					<b>odpočty</b>		<b>-571 302,00</b>	
					<b>připočty</b>			<b>811 744,00</b>
					<b>CELKEM</b>			<b>140 442,00</b>





Stavba: Adaptace análu ozónizátorské kóje v Kuthné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 8.6.2012

### Změnový list č. A.51

#### Objekt A - VZT

část: změna VZT  
 oddíl: Vzhledem k účelu užívání podkrovní a zápleňní podmiнок pobytu v závislosti na podrobném rozpracování projektu byla provedena změna jednoúčelových výústek bez regulace za účelů s regulací účinná navýšení počtu tak, aby bylo dosaženo pohody pobytu v prostoru a zároveň zajištěna dostatečná a regulovaná výměna vzduchu. Pro koncové prvky talířových ventilů byla provedena materiálová změna talířových ventilů za nerezový

podklady: Projekt pro provedení stavby

typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2008 Sb.

ú. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obměnách stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

1.31	Název	Popis	Parametry	m.j.	Počet	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Cena za m.j.	Cena celkem	Cena za m.j.	Cena celkem
<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>									
<b>Zař.č. 1AB - TEPLOVZDUŠNÉ VĚTRÁNÍ PODKROVÍ</b>									
1.31	Větrací mřížka pro přívod a odvod vzduchu, jednoráda komfortní s regulací, provedení Montáž	Výsivka obdélníková jednoráda, komfortní, s otočnými listy, vč. úpravovacího rámečku, s regulací protiběžnými listy, rámeček a listy z hliníkového profilu - přírodní elox	425x225	ks	-12	772,92	-9 275,00		
1.31	Montáž				-12	253,00	-3 036,00		
1.31	Montáž	Dýza DUJ - V/125 TROX		ks	44			2 400,00	105 600,00
1.31	Montáž			ks	44			340,00	14 960,00
<b>Zař.č. 2B - VĚTRÁNÍ WC V PODKROVÍ</b>									
1.31	Talířové ventily pro přívod vzduchu, připojovací rozměr DN100, vč. spojovací manžety	Talířové ventily přívodní jsou koncový vzduchotechnický element určený pro přívod vzduchu ve větracích nebo klimatizovaných prostorech. Plynulá regulace množství ovládaného vzduchu u přívodních kovových ventilů se provádí otláčením talířových ventilů. Nastavená poloha "s" se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou matiči a ventily se opět nasadí do pouzdra. Tělesa ventilů jsou v pouzdrech usazena a zajištěna bajonetovými uzávěry. Ventily jsou určeny pro instalaci do podhledů, slěh a jiných stavebních konstrukcí. Tělesa a talíře ventilů jsou vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010. pouzdra ventilů jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.			-3	113,85	-341,60		
1.31	Montáž				-3	63,25	-189,80		
1.31	Talířový ventil DN100	ditto, ale nerezový			3			1 450,00	4 350,00
1.31	Talířový ventil DN101	montáž			3			150,00	450,00
1.31		Protisrášková žaluzie - výústak VZT ve výškových 700/500, měď			5			4 520,00	22 600,00
<b>Zař.č. 3B - REKONSTRUKCE VĚTRÁNÍ WC</b>									
1.31	Talířový ventil pro přívod vzduchu, připojovací rozměr DN100, vč. spojovací manžety	Talířové ventily přívodní jsou koncový vzduchotechnický element určený pro přívod vzduchu ve větracích nebo klimatizovaných prostorech. Plynulá regulace množství ovládaného vzduchu u přívodních kovových ventilů se provádí otláčením talířových ventilů. Nastavená poloha "s" se po vyjmutí tělesa ventilu z pouzdra zajistí pojistnou matiči a ventily se opět nasadí do pouzdra. Tělesa ventilů jsou v pouzdrech usazena a zajištěna bajonetovými uzávěry. Ventily jsou určeny pro instalaci do podhledů, slěh a jiných stavebních konstrukcí. Tělesa a talíře ventilů jsou vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010. pouzdra ventilů jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.			-28	91,08	-2 550,20		
1.31	Montáž				-28	63,25	-1 771,00		
1.31	Talířový ventil DN100	ditto, ale nerezový			28			1 450,00	40 600,00
1.31	Talířový ventil DN101	montáž			28			150,00	4 200,00
<b>Celkem VZT bez DPH</b>									<b>102 700,00</b>
									<b>197 000,00</b>



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenové úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.6.2012

### Změnový list č. A.52

#### Objekt A - ZTI

#### změna ZTI, upřesnění zařizovacích předmětů

Na základě požadavku investora byl změněn účel užívání místnosti 3.NP. V sociálním zařizení 2. a 3.NP byla provedena záměna pákových baterií za senzorové. V 4.NP provedena změna v m.č. 1.02, která byla rozdělena pro účely šatny,sprchy, skříně a kuchyně

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
projekt pro provedení stavby  
práce dle §23 odst. 7 by zák. 137/2006 Sb.  
tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obměně stavebních prací nebo skůzbních, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

Poz.	Popis, rozměr š./v./tl., materiál	počet	mj	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jedn.cena	Celkem	jedn.cena	Celkem
<b>ZT Zdravotechnické kompletní prvky</b>							
ZT3A	Umyvadlo deskové dvojitě-atyp, 1950/550/150, materiál umělý kámen, bílý (deska i zapuštěné kruhové mísky), 2 ks nerez trubkového sifonu, nerezové přívodní hadice; ref. výrobek dle dokumentace; 2ks chromovaná baterie (ref.příklad dle dokumentace)	-3	ks	33 750,00	-101 250,00		
ZT3A	Umyvadlo Kolo Preciosa 2, 60cm kruhové - zapuštěná kruhová míška, baterie Sanela senzorová DC24V s napájecím zdrojem pro 2 baterie včetně kompletního příslušenství	6	ks			19 198,00	115 188,00
ZT3B	Umyvadlo deskové trojitě-atyp, 2550/550/150, materiál umělý kámen, bílý (deska i zapuštěné kruhové mísky), 3 ks nerez trubkového sifonu, nerezové přívodní hadice; ref. výrobek dle dokumentace; 3ks chromovaná baterie (ref. příklad dle dokumentace)	-1	ks	49 500,00	-49 500,00		
ZT3B	Umyvadlo Kolo Preciosa 2, 60cm kruhové - zapuštěná kruhová míška, baterie Sanela senzorová DC24V s napájecím zdrojem pro 4 baterie včetně kompletního příslušenství	3	ks			19 490,00	58 470,00
ZT8	Průzkum tříhu dle předchozích etap Umyvadlo keramické, 55x44 cm bílá, ref. výrobek: dle dokumentace, chromovaná baterie (ref. příklad dle dokumentace)	-2	ks	3 975,00	-7 950,00		
ZT8	Průzkum tříhu dle předchozích etap Umyvadlo Kolo Twins 50x46 se stojánkovou retro baterií a kompletního příslušenství	8	ks			8 745,00	69 960,00
	kanalizační potrubí z trub PVC DN50	20	m			210,00	4 200,00
	Potrubi tlakové plastové pro studenou vodu PN 16 včetně izolace tl. 9 mm	20	m			228,00	4 560,00
	Dílo pro teplou vodu a cirkulaci PN 20 včetně izolace tl. 9 mm	20	m			233,00	4 660,00
	rohový ventil T 67 s filtrem 1/2"	12	ks			180,00	2 160,00
	el. ohřeváč tlakový 10 l + pojistná armatura (dle dokumentace)	3	ks			4 125,00	12 375,00
ZT9	Čtvercový sprchový kout Kolo Next 80x80, křídlové dveře včetně kompletního příslušenství	1	ks			36 680,00	36 680,00
	Projekční práce:						

			22	hod.			700,00	15 400,00
	ZM_A_4	stručný popis změny: objekt A - ZTI - do místnosti 3.NP přidat umyvadla; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: koordinace s PD interieru						
	ZM_A_5	stručný popis změny: objekt A - EL - do místnosti ve 3.NP k umyvadlům osadit průtokové ohřivače TUV, zapracovat návaznosti na vybavení interieru (vestavěná patra v místnostech); druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: koordinace s PD interieru	23	hod.			700,00	16 100,00
	ZM_A_6	stručný popis změny: objekt A - všechny profese - změna dispozice sanitárního uzlu ve 3.NP - zapracovat koupelnu; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: koordinace s PD interieru	24	hod.			700,00	16 800,00
	ZM_A_7	stručný popis změny: objekt A - všechny profese - změna dispozice sanitárního uzlu ve 2.NP - zapracovat úklidovou místnost; druh změny: klientská změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: podmínka stavebního povolení	26	hod.			700,00	18 200,00
<b>CELKEM</b>								
							518 700,00	578783,00
<b>CELKEM</b>								
							218 043,00	

Stavba: Adaptace areálu Jazvinské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Instalace (obl. A, B, C1, C3, D)  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 8.6.2012

### Změnový list č. A.53

#### Objekt A - topení

##### změna topení (podlahové vs. konvektory)

Na základě upřesnění projektu - podlahové topení je nevhodné pod masivní dřevěnou podlahu, proto je nahrazeno aktivními konvektory v okenních nikách  
 Upřesnění typu topných těles a povrchové úpravy

část:  
 oddíl:  
 popis změny:

podklady: Projekt pro provedení stavby

typ změny: práce dle §23 odst. 7 e) zák. 137/2006 Sb.  
 (tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro prov.

Poz.	Popis, rozměr š./v./tl., materiál	počet	mj	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jedn.cena	Celkem	jedn.cena	Celkem
1	<b>VYTÁPĚNÍ OBJEKTU</b>						
1.2	<b>PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ</b>						
	Systém podlahového vytápění se systémovou deskou. Plastové potrubí pro PDL, 17x2,0 mm	-760	m2	871,20	-662 112,00		
1.2.1	Systémová deska je multifunkční deska s tepelnou a kročejovou izolací dle DIN 4108-10. Hluboce tažená multifunkční fólie izoluje dle DIN 18560 a DIN EN 1264 proti záměsové vodě mazaniny a vlhkosti. Kromě toho nabízí bezpečné ucnycení trubky v přesně naplánovaném rozpětí a velmi vysokou odolnost při pocházení. Speciální obrýs nopyk umožňuje odstupy pokládky od 5 cm a mnohostranné a bezpečné upevnění trubky i v oblasti ohybu. Jednoduchá spojovací technika přesahující folie na dvou stranách s vytvářenými nopyky. Nedestruktivní rozebíratelná spojovací technika desky umožňuje dodatečné úpravy na stavbě. Jednoduchá skladba umožňuje recyklaci i bez oddělování multifunkční fólie a izolace.						
	<b>Rozdělovač/sb</b>						
	érač podlahového vytápění, vč. skříní	-5	ks	10 560,00	-52 800,00		
1.2.2	rozdělovače montáž pod omítku a termopohonů. počet okruhů 4.						
1.2.3	Prostorový termostat	-12	ks	1 320,00	-15 840,00		

1.5.	<b>OTOPNA TĚLESA</b>								
1.5.1	Otopné těleso litinové článkové tepelném výkonu 2268 W (24 článků)	Otopné těleso s konečnou povrchovou úpravou bílé barvy, včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí ožátky PN 10, výška 580 mm, termostatické hlavice v chromovaném provedení, přímé regulační přípojovací garnitury, v provedení s integrovaným termost. ventilem, výkon při teplotním spádu topné vody 75/55 °C	-20	ks	12 767,04	-255 340,80			
1.5.1	Otopné těleso litinové článkové tepelném výkonu 1987 W (21 článků)	Otopné těleso s konečnou povrchovou úpravou bílé barvy, včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí ožátky PN 10, výška 580 mm, termostatické hlavice, přímé regulační přípojovací garnitury, v provedení s integrovaným termost. ventilem, výkon při teplotním spádu topné vody 75/55 °C	-9	ks	11 270,16	-101 431,44			
		Otopné těleso litinové článkové KALOR ITV 24čl. 500/160 NATUR - povrchová úprava PÍSKOVANÍ + BEZBARVÝ LAK; termostatická hlavice - Danfoss - living design 013G6075	16	ks			21 020,32		336 325,06
		Otopné těleso litinové článkové KALOR ITV 24čl. 500/160 NATUR - povrchová úprava PÍSKOVANÍ + BEZBARVÝ LAK; termostatická hlavice - Danfoss - living design 013G6075	2	ks			21 020,32		42 040,63
		Otopné těleso litinové článkové KALOR ITV 21čl. 500/160 NATUR - povrchová úprava PÍSKOVANÍ + BEZBARVÝ LAK; termostatická hlavice - Danfoss - living design 013G6075	9	ks			18 818,17		189 363,55
		Otopné těleso litinové článkové KALOR 24čl. 500/160 NATUR - povrchová úprava PÍSKOVANÍ + BEZBARVÝ LAK; termostatická hlavice - Danfoss - living design 013G6075	4	ks			26 628,90		106 515,61
1.5.16	Podlahový konvektor tepelném výkonu 863W	Podlahový konvektor bez ventilátoru, vč. výměníku tepla, o přípojovací hadice s nerezovým opláštěním, vrchní nerezový kryt hadic, termostatické hlavice, míř v dřevěném provedení (dle architektky)	-1	ks	18 440,49	-16 440,49			
1.5.17	Podlahový konvektor tepelném výkonu 380W	Podlahový konvektor bez ventilátoru, vč. výměníku tepla, o přípojovací hadice s nerezovým opláštěním, vrchní nerezový kryt hadic, termostatické hlavice, míř v dřevěném provedení (dle architektky)	-17	ks	9 768,84	-166 070,36			
1.5.18	Podlahový konvektor tepelném výkonu 817W	Podlahový konvektor bez ventilátoru, vč. výměníku tepla, o přípojovací hadice s nerezovým opláštěním, vrchní nerezový kryt hadic, termostatické hlavice, míř v dřevěném provedení (dle architektky)	-4	ks	12 881,06	-51 524,25			

1.5.19	Podlahový konvektor tepelném výkonu 2231W	Podlahový konvektor bez ventilátoru, vč. výměníku tepla, o přípojovací hadice s nerezovým opláštěním, vrchní nerezový kryt hadic, termostatické hlavice, mříž v dřevěném provedení (dle architektky)	-2	ks	23 314,90	-46 629,79			
		podlahový konvektor 160/11/42 - S VENTILÁTOREM A VÝMĚNÍKEM TEPLA, přípojovací hadice s nerezovým opláštěním, rad. ventilem a šroubením, mříž v NEREZOVÉM provedení; součástí ceny je zdroj vč. ovládací ventilátoru	16	ks		31 640,00	506 240,00		
		podlahový konvektor 160/15/42 - S VENTILÁTOREM A VÝMĚNÍKEM TEPLA, přípojovací hadice s nerezovým opláštěním, rad. ventilem a šroubením, mříž v NEREZOVÉM provedení; součástí ceny je zdroj vč. ovládací ventilátoru	2	ks		34 894,40	69 788,80		
		podlahový konvektor 120/11/42 - S VENTILÁTOREM A VÝMĚNÍKEM TEPLA, přípojovací hadice s nerezovým opláštěním, rad. ventilem a šroubením, mříž v NEREZOVÉM provedení; součástí ceny je zdroj vč. ovládací ventilátoru	1	ks		25 583,20	25 583,20		
		podlahový konvektor 200/11/42 - S VENTILÁTOREM A VÝMĚNÍKEM TEPLA, přípojovací hadice s nerezovým opláštěním, rad. ventilem a šroubením, mříž v NEREZOVÉM provedení; součástí ceny je zdroj vč. ovládací ventilátoru	1	ks		34 894,40	34 894,40		
		podlahový konvektor 280/11/42 - S VENTILÁTOREM A VÝMĚNÍKEM TEPLA, přípojovací hadice s nerezovým opláštěním, rad. ventilem a šroubením, mříž v NEREZOVÉM provedení; součástí ceny je zdroj vč. ovládací ventilátoru	2	ks		49 539,20	99 078,40		
		Projekční práce: stručný popis změny: objekt A - UT - systém kombinovaného vytápění místností nahradit konvektory; druh změny: klientická změna na objednávku zadavatele; odůvodnění: 1.NP - kolyze s archeologickými nálezy, 2.3.NP - koordinace s PD interieru	24	hod.		700,00	16 800,00		
	ZM_A_3								
							65 700,00	1 000 199,00	1 065 899,00
							<b>Celkem</b>		<b>38 740,52</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace arádu Jezuitské koleje v Kubě Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.6.2012

### Změnový list č. A.54

#### Objekt A - chlazení

přesun a doplnění stávajících rozvodů chlazení ve 4. NP

Na základě upřesnění projektu - přesun stávajících a doplnění nových rozvodů chlazení ve 4. NP obj. A z důvodů kolize s podlahovým souvrstvím

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:

Projekt pro provedení stavby

typ změny:

práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.

li. nové stavební práce a v případech veřejného zadávání i o nové služby, spočívající v obměnách stavebních prací nebo souběžně, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

Poz.	VYTÁPĚNÍ OBJEKTU	Popis, rozměr š.v./tl., materiál	počet	mj	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jedn.cena	Celkem	jedn.cena	Celkem
1.7.	POTRUBÍ							
1.7.4		Ocelové trubky běžesvé, mat. 11 353, včetně dvojnásobného základního nátěru - DN80	60	bm			547,80	32 868,00
1.7.19		Potrubi z trub bežešvých ČSN 42 5715, vč. Tvarovek Tepelné izolace potrubí topné vody včetně tvarovek, DN 80	60	bm			232,32	13 939,20
	PŘELOŽKA POTRUBÍ D89	demontáž původní, montáž s použitím starého potrubí a izolace	202	bm			450,00	90 900,00
					Celkem		137 707,20	
					Celkem		137 707,20	



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůlně Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 12.6.2012

## Změnový list č. A.55 - rekapitulace

a)	oprava stávajícího hromosvodu na věži	26 843,01
b)	doplnění hromosvodné soustavy celého objektu A v souladu s platnými normami - odhad (projektové práce a realizace)	320 000,00
	<b>celkem</b>	<b>346 843,01</b>

## Změnový list č. A.55a

část: **Objekt A - hromosvod**

oddíl: **oprava stávajícího hromosvodu na věži**

popis změny: s ohledem na opravu sítěchy (demontáž a montáž krytiny) bylo nutné opravit část stávajícího hromosvodu na věži

podklady:  
typ změny:

práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.

tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obnovených stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Uzemnění a hromosvod:</b>						
3.7		Vodíče svod.CU 8 (0.45kg/m)w.p.	m	5			472,77	2 363,85
3.7		Podpěra PV 22a CU	ks	6,000			213,18	1 279,08
3.7		Podpěra PV 17 CU	ks	1,000			224,74	224,74
3.7		Svorka SU CU	ks	10,000			210,12	2 101,20
3.7		Svorka SZ a CU	ks	2,000			332,18	664,36
3.7		Ochranná trubka OT 2 Cu	ks	2,000			2 081,65	4 163,30
3.7		Držák ochranné trubky DOT	ks	4,000			384,54	1 538,16
3.7		Svorka SR 3b CU	ks	4,000			366,58	1 546,32
3.7		Demontáž stávajícího hromosvodového vedení	m	20,000			64,60	1 292,00
3.7		Montáž stávajícího vedení	m	20,000			161,50	3 230,00
3.7		Měření opravovaných svodů hromosvodu	kpl	1,000			5 440,00	5 440,00
		revize	kpl	1,000			3 000,00	3 000,00
		<b>Uzemnění a hromosvod CELKEM</b>						<b>26 843,01</b>
					<b>celkový</b>	<b>0,00</b>	<b>přípočty</b>	<b>26 843,01</b>
					<b>CELKEM</b>		<b>26 843,01</b>	

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kútrné Hore pro potřeby cestovního ruchu  
Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 12.6.2012

### Změnový list č. A.55b

část: **Objekt A - hromosvod**  
oddíl: **doplnění hromosvodné soustavy celého objektu A v souladu s platnými normami**  
popis změny: **doplnění hromosvodné soustavy celého objektu A v souladu s platnými normami - odhad (projektové práce a realizace) - rozšíření systému pulzarů o 2 výkonnější jednotky**

podklady: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
typ změny: *ji, nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele I o nové služby, spočívající v obnovených stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce*

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Uzemnění a hromosvod:</b>						
		projektové a realizační práce - odhad	kpl	1			320 000,00	320 000,00
		<b>Uzemnění a hromosvod CELKEM</b>					<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
						<b>odpovědy</b>	<b>přípovědy</b>	<b>320 000,00</b>
								<b>CELKEM 320 000,00</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kúlné Hofe pro potřeby cestovního ruchu  
Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 12.6.2012

## Změnový list č. A.56 - rekapitulace

a)	rozváděče R6.2 a R6.3	67 007,10
b)	4. NP - krov	129 603,80
c)	instalace	100 848,75
d)	rozváděč R20	132 518,10
	<b>celkem</b>	<b>429 977,75</b>

## Změnový list č. A.56a

část: **Objekt A - silnoproud**

oddíl: **silnoproud - obj. A - část rozváděče**

popis změny: doplnění komponentů rozváděčů z následujících důvodů:

- potřeba více komponentů z důvodu rozdělení původního rozváděče na dva samostatné (požadavek nájemce)
- aktualizace jističní díle projektu inženýru (vývoody pro ohříváče TUV ve 3. NP...)

podklady: Prováděcí PD

typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.

ji. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spochybující v období stavebních prací nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Silnoproud:</b>						
3.9		R6.2 - rozváděč dle prováděcí PD - doplnění komponentů z důvodu rozdělení rozváděče na 2 samostatné						
3.9		Vypínač 100A/3	ks	1,000			1 703,550	1 703,55
3.9		Svodící přepěť 4p vč. jističní	ks	1,000			10 913,850	10 913,85
3.9		Proudové chránič 63/4/0.03A	ks	2,000			3 615,900	7 231,80
3.9		Impulzní relé pro ovládání osvětlení	ks	3,000			1 525,350	4 576,05
3.9		Jističe 16A pro vývoody pro ohříváče a konventory	ks	28,000			300,000	8 400,00
3.9		Jističe 16A pro vývoody projektorů	ks	4,000			300,000	1 200,00
3.9		Jističe 16A pro vývoody pro expozice	ks	15,000			300,000	4 500,00
3.9		R6.3 - rozváděč dle prováděcí PD - doplnění svodičů přepětí, vývoody pro ohříváče a komponenty pro ovládání osvětlení						
3.9		Svodící přepěť 4p vč. jističní	ks	1,000			10 913,850	10 913,85
3.9		Proudové chránič 63/4/0.03A	ks	1,000			3 615,900	3 615,90
3.9		Impulzní relé pro ovládání osvětlení	ks	6,000			1 525,350	9 152,10
3.9		Jističe 16A pro vývoody pro ohříváče a konventory	ks	11,000			300,000	3 300,00
3.9		Jističe 16A pro vývoody projektorů	ks	1,000			300,000	300,00
3.9		Jističe 16A pro vývoody pro expozice	ks	4,000			300,000	1 200,00



Stavba: Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kútné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 12.6.2012

### Změnový list č. A.56b

část: **Objekt A - silnoproud**  
 oddíl: **silnoproud - obj. A - část 4. NP - krov**  
 popis změny: změna pozic koncových prvků - zrušení podlahových krabic, narážení zásuvek na povrch a poruchovým vedením instalace kabeláže v zakrytých spaliných konstrukcích v kabelových žlábech

podklady: Provedení PD  
 typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
 tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobytných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Silnoproud:</b>						
3.11		Půda						
3.11		troubka ohebná DN 25, nerez, pro požehodové rozvody v podkrovi a ve věži (EL3) - přípočet	m	154,000			364,000	56 056,00
3.11		Jedná se o vývody z podlahy pro 54 ks silnoproudých smyčkových zásuvek a 23 ks SLP zásuvek - délku odvozuje podle prováděcí PD z 12/2011 - 4.NP						
3.11		Ocelový žlab 2x100x50 - přípočet (původní projekt neřeší hlavní trasy SLP a SIL rozvodů po půdě - tyto trasy v podlahové dutině je nutno vytvořit a zároveň budou chránit instalaci před poškozením )	m	120,000			1 063,500	127 620,00
3.11		zásuvková podlahová krabice pro 2 prvky, osazená 1 ks zásuvky 230 V, víko do dřevěné podlahy - (prvek EL4) Podlahová krabice nerezová 300x300 mm, víko pro doplnění podlahovou krytinou tl. cca 20 mm - odečet ( byl ponižen počet podlahových krabic, vývody byly přesunuty do stěn )	ks	-9,000		9 484,800	-85 363,200	
3.11		troubka ohebná typ 2323[PE-1 - přípočet ( ochrany vývodů z podlahového kanálu k vývodům na trámy - původně umístěných do podlahových krabic)	m	200,000			37,700	7 540,00
3.11		CYKY-J 3x1,5 - přípočet ( došlo k změněm pozic a počtu svítidel, napojení světlíků - prodloužení kabeláží )	m	240,000			36,400	8 736,00
3.11		Napojení světlíků CYKY-J 3x1,5 - původní PD neřešila, v prováděcí PD z 12/2011, 4.NP zakresleno	m	160,000				
3.11		Doplnění světlíků CYKY-J 3x1,5 - navýšení o 2 ks OS15 a 2 ks OS5 v prováděcí PD z 12/2011, 4.NP zakresleno	m	45,000				
3.11		Doplnění ovládací - svítidel, samostatně ovládané okruhy 4S8a a 4S4a v prováděcí PD z 12/2011, 4.NP zakresleno	m	35,000				
3.11		CYKY-J 3x2,5 - přípočet ( došlo k přesunu zásuvkových vývodů z podlahových krabic na trámy a do prostoru)	m	330,000			45,500	15 015,00
3.11		Navýšení kabeláže z důvodu přesunu z podlahových krabic na sloupy pro 40 zásuvek	m	160,000				
3.11		Doplnění zásuvkových rozvodů v prostoru 4.8 - vývodů 4Z4 a 4PC5 - doplnění oproti zadávací PD	m	170,000				



Stavba: Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kuntě Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úprava: dle SoD  
 Datum zpracování: 12.6.2012

## Změnový list č. A.56c

### Objekt A - silnoproud

část: silnoproud - obj. A - část instalace  
 oddíl: kabeliz. plynoucí z nutného dozbrojení rozvaděče R20 (přezbrojení, neodpovídá projektu skutečného provedení)  
 popis změny: navýšení potřeby kabeláže z klientského požadavku přesunutí rozvaděče R6.3 realizace jiných tras kabeláže ve zdech kvůli kolizí s hist. malbami stěn a stropů

podklady: Prováděcí PD  
 typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
 tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obnovených stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>Silnoproud:</b>					
3.12		instalace v patrech					
3.12		tříváha oběhová do betonu typ 2323/LPE-1 - přípočet ( vzrostl počet vývodů ke koncovým zařízením, trasy je nutno chránit před poškozování)	m	200,000		37,700	7 540,00
3.12		Jistič pro dozbrojení rozvaděče R20-C203 - přípočet ( očištění rozvaděče RPV - začátek PD neřešit)	ks	1,000		1 134,750	1 134,75
3.12		CYKY-O 2x1,5 - přípočet ( přesunutí rozvaděče R6.3, prodloužení kabeláže, došlo k změně ovládní svítidel, tudíž došlo k navýšení kabeláží)	m	230,000		31,200	7 176,00
3.12		CYKY-O 3x1,5 - přípočet ( přesunutí rozvaděče R6.3, došlo k změně ovládní svítidel, tudíž došlo k navýšení kabeláží) - viz rozvaděč R6.1, R6.2, R6.3	m	190,000		36,400	6 916,00
3.12		CYKY-J 3x1,5 - přípočet ( došlo z změnám pozic svítidel - prodloužení kabeláží z důvodu kolize s nalezenými freskami)	m	290,000		36,400	10 556,00
3.12		CYKY-J 3x2,5 - přípočet ( přesunutí rozvaděče R6.3, došlo k přesunu vývodů z podlahových krabic do stěn a k posunu vývodů z důvodu kolize s nalezenými freskami, doplnění vývodů pro ohřivače TUV, doplnění vývodů pro projektoy) viz vývod pro ohřivače z rozvaděče R6.1, R6.2, R6.3	m	210,000		45,500	9 555,00
3.12		CYKY-J 5x2,5 - odečet ( není na projektu použit)	m	-100,000	-6 630,000		
3.12		CYKY-J 5x4 - přípočet ( připojení UPS) - viz rozvaděč RPV a plán 4.NP z 11/2011	m	20,000		89,700	1 794,00
3.12		CYKY-J 5x8 - přípočet ( přívod k RPV - původně bylo nejspíše počítáno s 6x2,5) - viz rozvaděč RPV a plán 4.NP z 11/2011	m	70,000		133,950	9 376,50
3.12		CYKY-J 4 x 16 - přípočet ( přívody k rozvaděčům R6.2 a R6.3 - původní projekt počítal s kabelem CYKY 5x4 - který bude použit pro prodloužení kabeláže z R20) - viz rozvaděč R6.2 a R6.3	m	50,000		261,450	13 072,50
3.12		Požární odvětrání					0,00
3.12		Kabel CHKE-V 3x2,5 - napojení 5 ks nových požárních ventilátorů - viz prováděcí PD 4.NP z 11/2011 a rozvaděče RPV	m	125,000		80,200	10 025,00
3.12		Kabel CHKE-V 3x1,5 - napojení 6 ks nových požárních klepek - viz prováděcí PD 4.NP z 11/2011 a rozvaděče RPV	m	150,000		44,200	6 630,00
3.12		Připojení ventilátorů	ks	5,000		375,000	1 875,00

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
3.12		Připojení klepek	ks	6,000			300,000	1 800,00
3.12		Drážka pro kabel a trubku - ( přesun vývodů z podlahových krabic a posuny vývodů po kolizi s freskami)	m	300,000			61,500	18 450,00
3.12		prostup stavební konstrukcí do 150mm, díla	ks	40,000			39,450	1 578,00
<b>SHRNOUTÍ CELKEM</b>							<b>-6 630,00</b>	<b>107 478,76</b>
							<b>odpisy</b>	<b>107 478,76</b>
							<b>přílohy</b>	<b>107 478,76</b>
							<b>CELKEM</b>	<b>100 648,76</b>



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kátrné Hůře pro potřeby cestovního ruchu  
Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: díle SoD  
Datum zpracování: 12.6.2012

## Změnový list č. A.56d

### Objekt A - silnoproud

#### silnoproud - obj. A - část rozváděč R20

Původní projekt přeložka R20 neřešil - viz příložený doklad o přeložce R20 z prováděcí PD z 11/2012 a původní projekt s uvedeným průřezem kabelů 5x70 - ve skutečnosti je položen kabel CYKY 5x120. Za to že existuje nesrovnalost mezi PD nemůžeme, tato skutečnost byla zjištěna při provádění skutečného stavu.

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

Prováděcí PD  
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
tj. nové stavební práce a v případech veřejného zastavatele i o nové služby, spočívající v obdobačních stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

Průř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Silnoproud:</b>					
3.13		Přívod a přeložka R20					
3.13		CYKY-J 5x70 - odězet (původní přívod pro RP20 - v projektu předchozí etapy byl mylně uveden tento průřez) - viz příloha	m	-30,000	1 353,300		-40 599,000
3.13		kabel CYKY 5 x 120 - přípočet ( napojení přemístěného RP20, bylo nově zjištěno, že skutečný stávající přívod je CYKY 5x120, tudíž musí být provedeno stejným kabelem a z důvodu změny trasy, kdy se nebudete nouřit podlaha došlo k navýšení délky trasy) - viz prováděcí PD - viz příloha	m	60,000		2 676,140	160 568,40
3.13		Spojka smířilná 5x120*70 - přípočet (prodloužení stávajícího přívodu pro přesunutý rozváděč R20)	ks	1,000		5 723,700	5 723,70
3.13		CYKY-J 3x2,5 - přípočet (prodloužení stávající kabeláže)	m	150,000		45,500	6 825,00
		<b>Silnoproud CELKEM</b>					<b>-40 699,00</b>
							<b>173 117,10</b>
						<b>přípočty</b>	<b>173 117,10</b>
						<b>odpočty</b>	<b>-40 699,00</b>
							<b>132 618,10</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kármě Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Instalace (obj. A, B, C1, C3, D)  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 12.6.2012

## Změnový list č. A.57

### Objekt A - slaboproud

#### slaboproud - rozšíření (oživení) strukturované kabeláže

část: Původní projekt předpokládal pouze kabelovou přípravu, tento změnový list řeší rozšíření strukturované kabeláže o aktivní prvky a oživení celého systému vč. napojení ná  
oddíl: síťovací systém v již rekonstruovaných prostorech

podklady: Prováděcí PD  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
fj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obnovených stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>Slaboproud:</b>					
		24-port Managed L3 Gigabit Switch- VLAN IEEE 802.1Q podle značek (tag-based) a podle portu (port-based) - Podpora GVRP, automatická registrace člena VLAN - 256 statických VLAN, až 4000 dynamických VLAN - Podpora piného rozsahu 4000 identifikátorů PVID - VLAN a oddělení VLAN podle portu - IP Classification VLAN - Intrusion Lock - MAC Freeze - Filtrování MAC adres na každém portu - Forwardování určených MAC adres podle portu: jen určené MAC adresy mohou získat přístup k síti (Port Security) - Omezený počet MAC adres na portu - IP filtrování - TCP/UDP Socket filtrování - BPDU transparentnost - Autentizace 802.1x podle portu, kompenzované přiřazení podle VLAN a šířky pásma pro platný přístup	ks	18		32 075,56 Kč	577 360,00
		SFP SX (Multi-Mode) transceiver (LC)	ks	36		2 376,89 Kč	85 568,00
		Opticord LC-ST 50 / 125µ 1m	ks	36		304,89 Kč	10 976,00
		Rackové zásuvky s přepětovou ochranou	ks	5		553,78 Kč	2 768,89
		Patch kabel UTP 0,5m cat.6	ks	200		60,67 Kč	12 133,33
		Patch kabel UTP 2m cat.6	ks	50		91,78 Kč	4 588,89
		UPS 750VA LCD RM 2U 500W	ks	5		16 604,00 Kč	83 020,00
		Držák UPS do racku	ks	5		3 430,00 Kč	17 150,00
		WiFi AP, vnitřní access point 2,4GHz	ks	15		2 988,00 Kč	44 520,00



Stavba: *Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu*  
 Objekt: *Budova B dílny*  
 Projekt: *Atelier M1 s.r.o. Praha*

Cenová úroveň: *dle SoD*  
 Datum zpracování: *17.8.2012*

### Změnový list č. B - REKAPITULACE

ZL č.	Popis	bilance	z toho přípočty
<b>B</b>	<b>Objekt B - stavební část</b>		
B.01	Střecha - ztužení krovu; nerealizování přeložení krytiny	163 064 Kč	193 542 Kč
B.02	Opatření proti holubům	- 302 500 Kč	- Kč
B.03	Oprava výplní otvorů vč. ostrahy objektu	35 820 Kč	102 960 Kč
B.04	Severní fasáda - panel s logem a dopisními schránkami	76 845 Kč	76 845 Kč
	<b>CELKEM ZL č. B</b>	- <b>26 771 Kč</b>	<b>373 347 Kč</b>

### REKAPITULACE ZMĚN DLE TYPU

	práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb</i>	- Kč	- Kč
	práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce</i>	- 26 771 Kč	373 347 Kč
	<b>CELKEM REKAPITULACE</b>	- <b>26 771 Kč</b>	<b>373 347 Kč</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůlně Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova B dle  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 31.5.2012

## Změnový list č. B.01

### Stavební část - objekt B

#### Střecha - ztužení krovu; nerealizování přeložení krytiny

nerealizování celoplošného přeložení krytiny, ztužení krovu na základě polynů stálka

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

projektová dokumentace - stálka, zápis v SD  
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadávání i o nové služby, spočívající v obnovených stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a  
odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Př. čis. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Konstrukce tesátské a klempířské:</b>						
1		vypodložení pod vaznice, roznesení zatížení po stropě masivní báčkou, přizvednutí vaznice - heverováním	kpl	6			2 630,00	15 780,00
		vyřezání pásku, čepů, dílbů - montáž materiál SM 14x14cm vč.spojovacího materiálu	ks	11			2 680,00	29 480,00
			m	22			235,20	5 174,40
2		DM ocel.U profilů 200mm přiložených z boků k vazáku na síťaf. svorníky 16mm po 70cm, nové kapsy v nosné zdi vč. zapravení spojovací materiál	ks	2			11 940,00	23 880,00
			kpl	1			3 530,00	3 530,00
5		Prodloužení vazného trámu do nové vybetonované kapsy - U profil přilože- ný z boků vazáku, svorníky 16 mm spojovací materiál	ks	2			4 583,00	9 166,00
			kpl	1			1 490,00	1 490,00
		vypodložení, heverování zpět do sedel čepů	kpl	1			2 630,00	2 630,00
6		Opravení prasklých letovaných spojek Cu žlabu - zanytování, zaletování vyčistění žlabu, vyrovnání vulny	ks	12			520,00	6 240,00
			m	46			220,00	10 120,00
7		DM chybějící závěrné listy (zalekání do šifů)						





Stavba: Adaptační areál Jezuitské koleje v Kůlně Hofe pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Budova B dleiny  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 31.5.2012

### Změnový list č. B.03

**Stavební část - objekt B**  
**Oprava výplní otvorů vč. ostrahy objektu**  
 nerealizování opravy dřevěných vikýřů, dodatečné náklady na ostrahu objektu vyvolané požadavkem uživatele

podklady: fotodokumentace  
 práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
 či nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spončující v obdobiích stavebních prací nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a  
 odpovědných původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Př. čis. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	68	Informační cena na základě relací z předchozích etap stavby	ks	-9	7 460,00				
		<b>Konstrukce truhlářské:</b>							
		Dřevěny vikýř obnova povrchu nátěr dle ozn o 6				-67 140,00			
		<b>OSTATNÍ PRÁCE - CELKEM</b>				<b>-67 140,00</b>			
		<b>Ostatní práce:</b>							
		Ostraha objektu po nutnou dobu vyžadovanou přilomností řešení a požadavkem majetce (ochrana cenných uložených artefaktů)	hod.	624			165,00		102 960,00
		<b>OSTATNÍ PRÁCE - CELKEM</b>							<b>102 960,00</b>
					<b>odpovědy</b>	<b>-67 140,00</b>	<b>přípočty</b>	<b>102 960,00</b>	
					<b>CELKEM</b>		<b>36 920,00</b>		



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova B dílny  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: díle SoD  
Datum zpracování: 31.5.2012

### Změnový list č. B.04

#### Stavební část - objekt B

#### Severní fasáda - panel s logem a dopisními schránkami

sdrůžení schráněk a označení budovy do samostatného nově navrženého plíště

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

PD  
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
či nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, poskytující v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a  
odpovídající původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Kovové doplňkové konstrukce:</b>								
		Informační panel se schránkami, označením budovy vč. betoných záklád a PD	ks	1			76 845,00	76 845,00
		<b>768 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>					<b>76 845,00</b>	<b>76 845,00</b>
					odpočty		přípočty	
							<b>76 845,00</b>	<b>76 845,00</b>
							<b>CELKEM</b>	<b>76 845,00</b>

Stavba: *Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu*  
 Objekt: *C1 - venkovní úpravy*  
 Projekt: *Atelier M1 s.r.o. Praha*

Cenová úroveň: *dle SoD*  
 Datum zpracování: *17.8.2012*

**Změnový list č. C1 - REKAPITULACE**

ZL č.	Popis	bilance	z toho přípočty
<b>C1</b>	<b>Objekt C1 - stavební část</b>		
C1.01	Kamenné schodiště a zábradlí	- 438 908 Kč	252 055 Kč
	<b>CELKEM ZL č. C1</b>	- <b>438 908 Kč</b>	<b>252 055 Kč</b>

**REKAPITULACE ZMĚN DLE TYPU**

	práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb</i>	- Kč	- Kč
	práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce</i>	- 438 908 Kč	252 055 Kč
	<b>CELKEM REKAPITULACE</b>	- <b>438 908 Kč</b>	<b>252 055 Kč</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitické koleje v Kůlně Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
C1 - venkovní úpravy  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: díle SoD  
Datum zpracování: 20.7.2012

### Změnový list č. C1.01

#### Stavební část - objekt C1

##### Kamenné schodiště a zábradlí

část: Nerealizování kamenného schodiště z důvodů změny projektu - změna byla vyvolána požadavkem investora (uživatele);  
oddíl: doplnění koruny zdi a zábradlí v místě nerealizovaného schodiště;  
popis změny: doplnění lapačů splavenin a příprava hromosvodu

podklady: PD, fotodokumentace  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
úř. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obměněných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV:						
		<b>Základy a zvláštní zakládání:</b>						
18	C-274313511-0	Beton zakl pasu prost tr b15	m3	-12,06	2 680,00		-32 320,80	
19	C-274351215-0	Bed stěn zakl pasu zntz	m2	-27,15	203,00		-5 511,45	
20	C-274351216-0	Bed stěn zakl pasu odstř	m2	-27,15	32,00		-1 411,80	
21	C-274361821-0	Vyztluz zakl pasu ocel 70505	t	-0,045	25 100,00		-1 129,50	
26	C-279311911-0	Beton zakl zdi prostř tr b20	m3	-1,21	2 780,00		-3 363,80	
27	C-279351105-0	Bed zakl zdi oboustr zntz	m2	-7,23	370,00		-2 675,10	
28	C-279351106-0	Bed zakl zdi oboustr odstř	m2	-7,23	120,00		-867,60	
29	C-275313511-0	Beton zakl patek prost tr b15	m3	-2,2	2 680,00		-5 896,00	
30							0,00	
		<b>ZAKLADY NOVÝCH STAVBY NA POKLADNĚ</b>					<b>-58170,3</b>	
		<b>Kovové doplňkové konstrukce:</b>						
		Informační cena dle relací dřive realizovaných etap stavby	m	7				3 120,00
98		Zabradlí atyp Z1 na patkách - prodloužení v místě nerealizovaného schodiště	m	8,48				6 578,00
		Zabradlí u průjezdu na podezdívce u anglického dvorku	m					
		Zabradlí atyp Z2 na schodech	m	-6,05	3 240,00		-19 602,00	
#REF!								21 840,00
								55 781,44

Poi. čís. poi.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
<b>772 KOVĚLOPORŮKOVÁ KONDENZÁČNÍ CEKEL</b>								
<b>Podlahy kamenné:</b>								
110	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	Schodiste stupne zula sch101	m	-89,65	6 300,00	-564 795,00		
111	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	Disiantni kanalek	m	-11	2 700,00	-29 700,00		
112	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	Dlazba podesty sch101	m2	-5,15	4 600,00	-23 690,00		
113	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	Hlava opemých zdi	m	7			5 300,00	37 100,00
<b>773 KAMENNÉ VÝROBKOVÉ PRÁCE</b>								
<b>Kamennické výrobky:</b>								
	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	navýšení ve vrchní části v d.33cm v.30cm ,9,9m2					3 181,50	
	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	Úprava stávejlicího materiálu	m2	9,9			3 965,00	39 253,50
	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	Vyzdění a montáž	m2	9,9			3 567,00	35 313,30
	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	Sparování	m2	9,9			1 083,00	10 721,70
	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	Hydrofobizace a zpevnění	m2	9,9			915,00	9 058,50
<b>774 KAMENNÉ VÝROBKOVÉ PRÁCE</b>								
<b>Zdravotně technické instalace:</b>								
	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	litinový lapač sítěš. splavenin dn125	ks	2			3 207,00	6 414,00
	informační cena díle relaci dřive realizovaných etap stavby	montáž, přechody, upevnění	ks	2			1 250,00	2 500,00



Stavba: *Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu*  
 Objekt: *Plocha nádvoří C3*  
 Projekt: *Atelier M1 s.r.o. Praha*

Cenová úroveň: *dle SoD*  
 Datum zpracování: *17.8.2012*

### Změnový list č. C3 - REKAPITULACE

ZL č.	Popis	bilance	z toho přípočty
<b>C3</b>	<b>Objekt C3 - stavební část</b>		
	Betonové schodiště	- 526 306 Kč	211 032 Kč
	Výstavní panely	- 33 600 Kč	- Kč
	Drenážní systém	- 254 535 Kč	111 136 Kč
C3.4	Cor-Tenový plot	1 442 513 Kč	1 561 630 Kč
	<b>CELKEM ZL č. C3</b>	<b>628 071 Kč</b>	<b>1 883 798 Kč</b>

### REKAPITULACE ZMĚN DLE TYPU

	práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb</i>	- 814 441 Kč	322 168 Kč
	práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb. <i>tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce</i>	1 442 513 Kč	1 561 630 Kč
	<b>CELKEM REKAPITULACE</b>	<b>628 071 Kč</b>	<b>1 883 798 Kč</b>

ZL č.	Popis	bilance	z toho přípočty
<b>C3</b>	<b>Objekt C3 - stavební část</b>		
	Betonové schodiště	- 526 306 Kč	211 032 Kč
	Výstavní panely	- 33 600 Kč	- Kč
	Drenážní systém	- 254 535 Kč	111 136 Kč
	<b>CELKEM ZL č. C3</b>	<b>- 814 441 Kč</b>	<b>322 168 Kč</b>

ZL č.	Popis	bilance	z toho přípočty
<b>C3</b>	<b>Objekt C3 - stavební část</b>		
C3.4	Cor-Tenový plot	1 442 513 Kč	1 561 630 Kč
	<b>CELKEM ZL č. C3</b>	<b>1 442 513 Kč</b>	<b>1 561 630 Kč</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůrné Hote pro potřeby cestovního ruchu  
Plocha nádvoří C3  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Canové úroveň:      dle SoD  
Datum zpracování:    20.7.2012

## Změnový list č. C3.01

### Stavební část - objekt C3

#### Betonové schodiště

nerealizování betonového schodiště z důvodů změny projektu - změna byla vyvolána sousedním objektem bastionu

část:  
odůl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

Projektová dokumentace  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
4. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>HSV:</b>						
		<b>Svislé konstrukce:</b>						
		Informační cena dle relací z předcházejících etap						
32		Cihelná přízdívka licovky 27/14/6cm, kotvení k podkladu	m2	-87	1 140,00	-99 180,00		
33		Úkrov pric por na cihel konstr římozd	m3	-239,2	120,00	-28 704,00		
34		Bz nadzakt zdi nosnych 1-stran zřiz	m3	-33,84	2 780,00	-94 075,20		
35		Bed nzakt zdi nosnych 1-stran zřiz	m2	-64,2	365,00	-23 433,00		
36		Bed nzakt zdi nosnych 1-stran odstř	m2	-64,2	158,00	-10 143,60		
37		Vyzluz nzakt zdi nosnych ocel 10505	t	-5,076	25 100,00	-127 407,60		
		Informační cena dle relací z předcházejících etap						
38		Propojení stav op a koruny ocel lmy, chemické kotvy	m	-30	1 240,00	-37 200,00		
41						0,00		
		Materiál: Božanovský pískovec - sokláky (lomový kámen) přízdívka li. do 40cm	m3	3,8			4 060,50	14 617,80
		montáž přízdívky vč.hrubého spárování	m2	8			2 385,00	19 080,00





Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Plocha nádvoří C3  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: die SoD  
Datum zpracování: 20.7.2012

### Změnový list č. C3.02

#### Stavební část - objekt C3

##### Výstavní panely

popis změny: nerealizování výstavních panelů; panely budou realizovány v rámci dodávky mobiliáře parku, dosud není známé téma výstavy

část:  
oddl:

podklady:  
typ změny:

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
74		Informační cena dle relací z předcházejících etap	soub	-4	8 400,00			
		Výstavní panel deska sklo tl.2x20mm plocha 3x2m				-33 600,00		
					<b>odpočty</b>	<b>-33 600,00</b>	<b>přípočty</b>	<b>0,00</b>
					<b>CELKEM -33 600,00</b>			

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůlně Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Plocha nádvahí C3  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.7.2012

### Změnový list č. C3.03

#### Stavební část - objekt C3

#### Drenážní a zavlažovací systém

změna koncepce drenážního a zavlažovacího systému s ohledem na využití nádvahí C3

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
či. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.j.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Zářivotné technické instalace:</b>						
	relaci z předcházejících etap	Drenaz sachta dn 1000 plast kontrol viko	ks	-6	17 400,00	-104 400,00		
	relaci z předcházejících etap	Drenaz system dn 100 vsak vrstvy do kanali dn 300	m	-230	920,00	-211 600,00		
	relaci z předcházejících etap	Šachta dn 1000 plast kontrol viko - pro závlahový systém	ks	4			17 400,00	69 600,00
	R-721300000-0	Kanalizace přípoj DN 160 odb nalez	m	-12	672,00	-8 064,00		
		úprava stávajících betonových šachet (hrdla) - kvůli změně nivyty terénu	kpl	4			7 584,00	30 336,00
		<b>ZPRÁVY O NĚJEDNĚNĚM A O ZMĚNĚNĚM</b>						<b>522 000,00</b>
		<b>M Silnoproud:</b>						<b>930 360,00</b>
	relaci z předcházejících etap	El řídicí systém závlahy spínací skříňka	ks	-1	41 607,00	-41 607,00		
		<b>MILNORODIČENÍ</b>						<b>41 607,00</b>
		<b>Projekční práce:</b>						<b>0,00</b>
	ZM_C3_3	Výsadba - klientská změna na objednávku zadavatele - rozšíření výsadby - založení vlniční řady podél jižní fasády sídlního křídla, změna výsadby při západní opěnce a východní hranici plochy C3	hod.	16			700,00	11 200,00

Přís. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
					<b>výpočet</b>	<b>-364 671,00</b>	<b>117 136,00</b>	<b>117 136,00</b>
					<b>CELKEM</b>	<b>-364 671,00</b>	<b>117 136,00</b>	<b>117 136,00</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adeptace areálu Jezuitské koleje v Kútné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Plocha nádvorí C3  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.7.2012

## Změnový list č. C3.04

### Stavební část - objekt C3

část:  
oddíl:  
popis změny:

Cor-Tenový plot  
realizace ocelového plotu, schodiště a chodníkových obrub z Cor-Tenového plechu (ocelový plech ošetřený uslechtilou rzí), náhroda za ZB zed

podklady:  
typ změny:

PD, fotodokumentace  
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2008 Sb.  
fi. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v odborných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících povinnosti veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	Na základy posouzení konzistence zemin na úrovni základové spáry na místě projektant rozhodl o změně konstrukce původně betonového prstence pro odlehčení zatížení násypu z důvodu eliminace rizika sesuvu konzervačního záspy archeologického nálezu vápenné pece. Konstruktční změna spočívá v provedení armování základů a záměně betonové záporové stěny za ocelovou konstrukci.	datum:	podpis:
vyjádření TDI:		datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>Svislé konstrukce:</b>					
	C-311321311-0	Bz nádzaki zdi nosnych tr b20	m3	-22,608	2 780,00		-62 850,24
	C-311351101-0	Bed nzaki zdi nosnych 1-stran zrtz	m2	-64,2	365,00		-23 433,00
	C-311351102-0	Bed nzaki zdi nosnych 1-stran odstt	m2	-64,2	158,00		-10 143,60
	C-311361821-0	Vytuzo nzaki zdi nosnych oceli 10505	t	-0,904	25 100,00		-22 690,40
	3	<b>SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>					<b>-119 117,24</b>
		<b>Zámečnické konstrukce:</b>					
	Z1	Ocelova skruž expozice					
		Svarovaný přetěpec z ohýbaných segmentů předkorodovaného za studena válcovaného ocelového plechu s frázovanými okraji Cor-ten A tl. 5mm. Vnitřní průměr 15m. Svarování a montáž z předohýbaných segmentů na místě. Kotvení k základovému pasu z prosíého betonu B20 přes páni plech s výtuhou v roztečích 1m , každý 2x chemickou korbou Hilli rozměru M12 Materiál kotveních plechů předkorodovaná ocel Cor-ten A, tl10mm. Konstruktční spoje průběžným svarováním koutovými svary a V svary. Svarování nízkovodivkové, vícečtyřkové, svarovací kov ve shodné kvalitě s řízenou korozí. Řezání obdobně jako u konstruktční oceli S355, dilatace á 12mb.					

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
		Ocel Cor-ten	kg	2778,75			195,00	541 856,25
		Ohybání plechu velkoformátovou ohybačkou	kpl	1			75 320,00	75 320,00
		Montáž	kg	2778,75			55,00	152 831,25
		Pomocné práce - příprava podkladu, kotvení, spojovací materiál	kpl	1			35 300,00	35 300,00
	Z2	Ocelové schodiště expozice						
		Svatec z předkorodovaného za studena válcovaného ocelového plechu s frézovanými okraji Cor-ten A tl. 10mm. Svařování a montáž z dílců na místě. Kotvení k základovému pasu z prostého betonu B20 přes patní plech s vyzúhoun v roztečích 1m, každý 2x chemickou kotvou Hiliti rozměru M12 Materiál kotveních plechů předkorodovaná ocel Cor-ten A, tl.10mm. Konstruktční spoje průběžným svařováním koutovými svary a V svary. Svařování nízkovodivé, vícecyklové, svařovací kov ve shodné materiálu kovu s řízenou korozí. Řezání obdobně jako u konstruktční oceli S355. Rozměry : š. 2400mm / 1800 / 2320, schody 7x290/170 + 290.	kg	1763,1744			195,00	343 819,01
		Ocel Cor-ten	kg	1763,1744			55,00	96 974,59
		Montáž	kg	1763,1744				
		Pomocné práce - příprava podkladu, kotvení, spojovací materiál	kpl	1			11 300,00	11 300,00
	Z3	Výmezení malovaných cest					205 684,00	0,00
		Zapuštěný obrubník z předkorodovaného za studena válcovaného ocelového plechu s frézovanými okraji Cor-ten A průřezu 150/5mm na stojáto. Svařování a montáž z pásoviny tl. 3mm na místě. Kotvení přivařením k roxorovým tyčím délky 800mm, zatlučeným do země á 1m. Konstruktční spoje průběžným svařováním koutovými svary a V svary. Svařování nízkovodivé, vícecyklové, svařovací kov ve shodné materiálu kovu s řízenou korozí. dilatace á 12mb. celková délka 69,5 brn	kg	406,575			195,00	79 282,13
		Ocel Cor-ten	kg	406,575				
		Montáž	kg	406,575			55,00	22 361,63
		Pomocné práce - příprava podkladu, kotvení, spojovací materiál	kpl	1			5 650,00	5 650,00
	Z4	Armování umělé navěšeného svahu zásypu archeologického nálezu						
		Armování provést hřebíkováním ocelovými tyčemi Roxor průměru 20mm, délky 1,2m, v rastru 1 x 1m v celé umělé svařované ploše. Armování hřebíkováním provést po zhuštění zásypu, před položením protierozivních sítí a před betonáží základů.	ks	105			658,00	69 090,00
		ocelové tyče, prům. 20 mm, dl. 1,2	ks	105			289,00	28 245,00
		Montáž	ks	105				
		protierozní kotosova síť - dodávka a montáž	m <sup>2</sup>	300			220,00	66 000,00

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
		<b>ZM ZÁLEŽNOSTI KONSTRUKCE KRUHU</b>				<b>0,00</b>		<b>1 621 029,95</b>
		<b>Projekční práce:</b>						
	ZM_C3_2	konstrukce pežící stěny kruhu - klientská změna na objednávku zadavatele - v souvislosti s materiálovou změnou dle ZM1 korigována materiálová konstrukce kruhu	hod.	48			700,00	33 600,00
		<b>CELKEM</b>				<b>0,00</b>		<b>33 600,00</b>
					<b>odpisy</b>	<b>-119 117,24</b>	<b>přípochy</b>	<b>1 561 829,95</b>
								<b>CELKEM</b>
								<b>1 442 612,91</b>

Stavba: Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Budova D stará kolej  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
 Datum zpracování: 18.8.2012

### Změnový list č. D - REKAPITULACE

ZL č.	Popis	bilance	z toho připočty
<b>D</b>	<b>Objekt D - stavební část</b>		
	repase záklopových malovaných a nemalovaných prken	274 584 Kč	274 584 Kč
	přezdění koruny zdiva pod pozednicí	111 181 Kč	111 181 Kč
	oprava vřetene hlavního schodiště	70 781 Kč	70 781 Kč
	skleněné požární výplně schodiště, zábradlí	115 593 Kč	137 913 Kč
	přezdění dveřních otvorů vč. osazení nových překladů	21 124 Kč	21 124 Kč
	sanace trhlin kleneb	37 724 Kč	37 724 Kč
	podchycení stropních trámů v podkroví (svaženek z U profilů)	34 691 Kč	34 691 Kč
	změna využití místností 2.02-2.04 na konferenční sál	103 685 Kč	103 685 Kč
D.09	ventilátor - změna typu a počtů	17 878 Kč	37 308 Kč
D.10	úprava dispozice zázemí v 1. NP	45 243 Kč	192 843 Kč
D.11	zázemí 3. NP	136 636 Kč	162 677 Kč
	výzdoba stropů a stěn - 2. NP; akustické obklady stropů odpočet	- 94 327 Kč	335 068 Kč
	exteriér - odpočet venkovního odvodnění	- 523 550 Kč	- Kč
	podlahy - záměna nášlapných vrstev a odpočet venkovní dlažby; úprava venk. arch. nálezů	- 3 114 532 Kč	1 097 650 Kč
	dveře - upřesnění	- Kč	- Kč
	zámečnické a truhlářské výrobky - upřesnění	- Kč	123 300 Kč
	opatření proti holubům - nere realizováni	- 325 800 Kč	- Kč
<b>D</b>	<b>Objekt D - instalace</b>		
	změna ZTI, upřesnění zařizovacích předmětů	- 14 190 Kč	87 210 Kč
	změna topení (podlahové vs. konvektory; zpřesněná specifikace otopných těles)	- 909 Kč	119 871 Kč
D.53	hromosvod - změna na provedení CU a doplnění o skryté svody	104 115 Kč	164 448 Kč
D.54	silnoproud - obj. D	174 757 Kč	319 733 Kč
	<b>CELKEM ZL č. D</b>	<b>- 2 825 314 Kč</b>	<b>3 431 792 Kč</b>

### REKAPITULACE ZMĚN DLE TYPU

	práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb. <i>ij. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb</i>	- 3 303 944 Kč	2 554 783 Kč
	práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb. <i>ij. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce</i>	478 629 Kč	877 009 Kč
	<b>CELKEM REKAPITULACE</b>	<b>- 2 825 314 Kč</b>	<b>3 431 792 Kč</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůtné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.01

### Stavební část - objekt D

#### repase záklopových malovaných a nemalovaných prken

Restaurování původních záklopových prken (odborná demontáž, repase, očistění, impregnace, zpětná montáž)

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

Dendrochronologický průzkum; restaurátorská zpráva; rozhodnutí MěÚ OPP KH  
práce dle §23 odst. 7 a) z.č. 137/2006 Sb.  
či: *dotlačení stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vzniká v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Poi. čís. poi.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.13		<b>R Restaurátorské práce</b>						
2.13		Restaurování původních záklopových prken (odborná demontáž, repase, očistění, impregnace, zpětná montáž)	m2	46,7			950,00	
2.13		malovaná prkna - rostlinné motivy	m2	57			600,00	34 200,00
2.13		malovaná prkna - býčí krev	m2	142,3			490,00	69 727,00
2.13		nemalovaná prkna	kpl	1			35 690,00	49 200,00
2.13		desinfekce dřevomorkou napadených prken mikrovlnami	m2	246			200,00	49 200,00
2.13		manipulace po stavbě, přesun hmot	kpl	1			28 452,00	28 452,00
		<b>R Restaurátorské práce CELKEM</b>					<b>261 634,00</b>	
		<b>Projektční práce:</b>						
	ZM_D_3	oseřtení nálezu malovaných dřevěné stropy m.č. 2.02 - zjištění nových skutečnosti po odhalení skrytých konstrukcí - dokumentace, ochrana nálezu	hod.	18,5			700,00	12 950,00
		<b>CELKEM</b>					<b>274 584,00</b>	
							<b>odpočty</b>	<b>0,00</b>
							<b>přípočty</b>	<b>274 584,00</b>
							<b>CELKEM</b>	<b>274 584,00</b>



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: die SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.02

### Stavební část - objekt D

#### přezdělení koruny zdiva pod pozednicí

havarijní stav zdiva pod pozednicí, nutno řešit lokálním podezdíváním  
na přezdělení bylo použito 60 % starých cihel, 40 % nových; 40 % objemu materiálu bylo nutno zlikvidovat

podklady:  
typ změny:

fotodokumentace; vyjádření projektanta  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
fi. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vzniká v důsledku objektivně nepřevidyvaných  
okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Přr. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>C-3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>						
2.2	C-315231155	Zdivo půdní rezné z cihel dl 290 mm pevnosti P 30 na SMS 5 Mpa - zdivo z původních cihel (60 % objemu)	m3	9,96			3 930,00	39 142,80
2.2	C-315231155-R	Odlštění původních cihel karátčem a tlakovou vodou	m3	9,96			1 140,00	11 354,40
2.2	C-315231155	Zdivo půdní rezné z cihel dl 290 mm pevnosti P 30 na SMS 5 Mpa - zdivo z cihel (40 % objemu)	m3	6,64			5 820,00	38 644,80
	<b>C-3</b>	<b>Svislé konstrukce CELKEM</b>						<b>89 142,00</b>
	<b>C-96</b>	<b>Bourání</b>						
2.2	C-97901111-0	Svislá doprava suti ze prvé podlaží	T	11,952			184,00	2 199,17
2.2	C-97901112-0	Přípi. zkd podlaží svislé dopravy suti	T	23,904			122,00	2 916,29
2.2	C-97908731-0	Vodor. doprava k nakládačce 10m suti	T	11,952			185,00	2 211,12
2.2	C-979087212-0	Nakládání na doprav. prostr. suti	T	11,952			150,00	1 792,80
2.2	C-979083117-0	Vodorovné přemíst. suti skládka 6000m	T	11,952			240,00	2 868,48
2.2	C-979083191-0	Přípi. zkd 1000m vodor přemíst. 6000m-	T	47,808			20,00	956,16
2.2	C-979093111-0	Uložení suti bez ztuhnutí	T	11,952			11,00	131,47
2.2	C-979081132-0	Skladovné neřidičný odpad	T	11,952			750,00	8 964,00
	<b>C-96</b>	<b>Bourání CELKEM</b>						<b>0,00</b>
								<b>22 039,49</b>

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
					odpočty		přípočty	
					0,00		111 161,49	
<b>CELKEM</b>					<b>111 161,49</b>		<b>111 161,49</b>	

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Bučova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

### Změnový list č. D.03

#### Stavební část - objekt D

oprava vřetene hlavního schodiště  
dozdění vřetene hlavního schodiště (okánní opravy, přespárování, dozdivka v podkrovi)

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

foliodokumentace; vyjádření projektanta  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
if. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Par. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
2.4	C-4	Vodorovné konstrukce	m3	0,34			2 230,00	756,20
	C-273321411-0	vánc vřetenové zdi v podkrovi						
	C-4	<b>Vodorovné konstrukce CELKEM</b>						<b>756,20</b>
2.4	C-6	Úpravy povrchů						
2.4	C-310238211-0	dozdění vřetene schodiště	m3	2,42			4 439,00	10 742,38
2.4	C-622903111-0	vyčištění zdi a valů ručně	m2	56,2			84,00	4 888,80
	C-289474223	Spárování kleneb, sítn a zdiva z cihel nebo lomového kamene drobného hl spár do 30 mm	m2	58,2			489,00	26 459,80
	C-941955004-0	Lešení leh. prac. pomocné h podl 3,5m	M2	58,2			199,00	11 581,80
	C-6	<b>Úpravy povrchů CELKEM</b>						<b>66 872,78</b>
		<b>Projekční práce:</b>						
	ZM_D_4	statický posudek šachty - zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí - statika	hod.	4			700,00	2 800,00

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.j.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
	ZM_D_12	schodištvé zrcadlo - Klientská změna na objednávku zadavatele - zpřístupnění a funkční využití nové objeveného prostoru	hod.	16,5			700,00	11 550,00
<b>CELKEM</b>								<b>11 550,00</b>
					<b>odpočty</b>	<b>0,00</b>	<b>přípočty</b>	<b>70 780,96</b>
<b>CELKEM</b>								<b>70 780,96</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůrné Hrbě pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Canová úroveň: die SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.04

část:  
odůl:  
popis změny:

### Stavební část - objekt D

skleněné požární výplně schodiště, zábradlí  
doplnění nových požárních konstrukcí

podklady:  
typ změny:

PD  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
či, dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Př. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	<b>C-766</b>	<b>Truhlářské konstrukce</b>						
2.5	K04b	Prolipožární skleněný předěl EI 15 na podestě schodiště, rozměr 1570x800mm, segmentový oblouk, ocelový rám "UL" a "L" profily	KS	1			53 496,80	53 496,80
2.5	SK6'	Prolipožární skleněný předěl EI15 ve světlivodu, 790x1100mm, otvírávací, ocelový rám	KS	1			51 006,20	51 006,20
2.5	SK6'	Prolipožární skleněný předěl EI15, strukturální zesílení v ocelovém rámu, 770x860mm	KS	1			33 409,60	33 409,60
	SK6	Informační cena díle relací dříve realizovaných etap stavy	KS	-2		11 160,00		
	<b>C-766</b>	<b>Truhlářské konstrukce CELKEM:</b>					<b>-22 320,00</b>	<b>137 912,60</b>
					<b>odpovědy</b>	<b>-22 320,00</b>	<b>přípovědy</b>	<b>137 912,60</b>
					<b>CELKEM:</b>		<b>116 692,60</b>	

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o., Praha

Cenová úroveň: díle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

### Změnový list č. D.05

část: **Stavební část - objekt D**  
oddlí: **přezdvžení dveřních otvorů vč. osazení nových překladů**  
popis změny: **přezdvžení rozvolněného zdiva dveřních otvorů**

podklady: **foliodokumentace; vyjádření projektanta**  
typ změny: **práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.**

*ji. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Př. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>C-3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>						
2.7		přezdvžení rozvolněného zdiva dveřních otvorů vč. osazení nových překladů D1.11.D1.13.D1.6.D1.12.D1.9.D1.10.D1.5.D2.6.D2.7.D2.4.D2.3.T1.7B.D3.1, tloušťky 5-10cm						
2.7	C-317168123	Překlad keramický plochy š 14,5 cm dl 150 cm	KS	13			327,40	4 256,20
2.7	C-310238211-0	Přezdivky dveřních otvorů - CP	m3	3,8			4 439,00	16 868,20
	<b>C-3</b>	<b>Svislé konstrukce CELKEM</b>					<b>0,00</b>	<b>21 124,40</b>
					<b>odpovědy</b>		<b>0,00</b>	<b>21 124,40</b>
					<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>21 124,40</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Aptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.06

### Stavební část - objekt D sanace trhlin kleneb

sanování kleneb na základě statického posudku aktivací trhlin roztažnou maltou

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

fotodokumentace; vyjádření projektanta  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.

fi. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
C-4		<b>Vodorovné konstrukce</b>						
2.10	C-28947-2211-0	Hlb. spár. zdíva akt. maltou tl. 10 cm						
2.10		míšnost 2.05	mb	14,33			508,00	7 279,64
2.10		míšnost 2.01	mb	21,8			508,00	11 074,40
2.10		míšnost 2.02	mb	23,8			508,00	12 090,40
2.10		míšnost 1.08 - 1.12	mb	8,6			508,00	4 368,80
2.10		míšnost 1.02	mb	5,73			508,00	2 910,84
C-4		<b>Vodorovné konstrukce CELKEM</b>					0,00	37 724,08
					odpočty		přípočty	
					0,00		37 724,08	
					<b>CELKEM</b>		<b>37 724,08</b>	

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kútímě Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.07

část: **Stavební část - objekt D**  
oddíl: **podchycení stropních trámů v podkrovní (svařenec z U profilů)**  
popis změny: **statické podchycení stropních trámů dle aktualizovaného projektu statiky**

podklady: PD  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
d. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Přor. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>C-3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>						
2.12	C-762822140-0	Podchycení stropních trámů (demonťáž dřev. trámů, osazení, ocelových svařenců, zpětná montáž dřev. trámů)	m	80			112,00	8 960,00
2.12	C-317944313-0	Válc. nosníky přípr. otv. od c 14 do 22	T	0,89342			28 801,00	25 731,39
	<b>C-3</b>	<b>Svislé konstrukce CELKEM</b>					<b>0,00</b>	<b>34 691,39</b>
					<b>odpočty</b>			<b>34 691,39</b>
					<b>přípočty</b>			<b>34 691,39</b>
					<b>CELKEM</b>			<b>34 691,39</b>



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kútěné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: díle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.08

část: **Stavební část - objekt D**  
oddlí: **změna využití místnosti 2.02-2.04 na konferenční sál**  
popis změny: **statické podchycení střední zdi dle aktualizovaného projektu statiky**

podklady: PD: fotodokumentace  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
*ú. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, poskytující v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.11	C-3	Svislé konstrukce						
	C-317944313-0	Vříc. nosníky přípr. otv. od c 14 do 22	T	1,141536		28 801,00		32 877,38
2.11	C-317944315-2	Uklínování nosníků ocel. plechem	T	0,15		28 556,00		4 283,40
	C-3	<b>Svislé konstrukce CELKEM</b>				<b>0,00</b>		<b>37 160,78</b>
2.11	C-96	Bourání						
	C-973031325-0	Kapsy zdi ci mv mvc pl 0,10m2 hl 30cm	KS	12		177,00		2 124,00
	C-96	<b>Bourání CELKEM</b>				<b>0,00</b>		<b>2 124,00</b>
		<b>Projektční práce:</b>						
	ZM_D_1	Vybudování sálu ve 2NP na kapacitu nad 100 osob - klientská změna na objednávkú zadavatele - funkční využití prostor pro konferenční účel	hod.	84		700,00		58 800,00
	ZM_D_2	posudek statika - podchycení nových otvorů v nosných zdech stavy - klientská změna na objednávkú zadavatele - statika	hod.	8		700,00		5 600,00
		<b>CELKEM</b>				<b>0,00</b>		<b>64 400,00</b>
					<b>odpovědy</b>	<b>0,00</b>	<b>přípočty</b>	<b>103 664,78</b>
					<b>CELKEM</b>			<b>103 664,78</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůrné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D staré koleje  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: díle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.09

### Stavební část - objekt D

ventilátor - změna typu a počtu

výměna navzácného ventilátoru s dřevěnými lopatkami dvěma ventilátory s hliníkovými lopatkami

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

PD  
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, poskytující v obecných stavebních pracích nebo službách, jako v příloze veřejné zakázky a odpovídající původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Pr. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	C-9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
2.21		Informační cena dle relací dříve realizovaných etap stavby	KS	-1	19 430,00	-19 430,00		
2.21		Nerez záves a plášť motoru, hliníkové lopatky d=136 cm, zavěšení dl. 2 m ("typ - optima")	ks	2			18 654,00	37 308,00
	<b>C-9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce CELKEM</b>				<b>-19 430,00</b>		<b>37 308,00</b>
					<b>od počty</b>	<b>-19 430,00</b>	<b>přípočty</b>	<b>37 308,00</b>
					<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>17 878,00</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.10

část: **Stavební část - objekt D**  
oddíl: **úprava dispozice zázemí v 1. NP**

popis změny: změna dispozice v zázemí v 1. NP dle aktualizace projektu (záměna prosklené stěny betonovou stěnou s povrchem z litého teraca)

podklady: PD  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
if. nové stavební práce a v případech veřejného zadávání i o nové služby, poskytující v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovědných původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Př. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	C-782	Kamenické výrobky						
2.14		Průchod z broušeného teraca - doplnění jednoho stěnového dílu - dl. 1500 mm, v. 2150mm, tl.150 mm a jednoho stropního dílu 1500 x 1700 x 150 mm	KS	1			63 342,86	63 342,86
	C-782	<b>KAMENICKÉ VÝROBKÝ CELKEM</b>				0,00		63 342,86
	C-787	Sklenářské výrobky						
2.14	SK2	Prosklená stěna a strop včetně skleněných dveří bezrámových. Sestava celkový rozměr: 5300x2300mm. Komplet: pině dily 4 ks (š. 800,200,250,1700mm N. 2100mm ), olověná dveřní křídla 3ks (800, 700, 900 N. 2100mm ). 1 stropní dílec: 1600 x1900 mm. dveřní kování pro bezrámové zasazení nerez, kolejni prvky: stojky v. 200 mm, spojky, spojky a vrtání do skla. Materiál: vrstvené kalené sklo s bílou meziskelní fólií 6-2-6, kování nerez. Referenční příklad: dle dokumentace.	KS	-1	147 600,00	-147 600,00		

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
2.14	SK2	<p>Proskená sílena včetně skleněných dveří rámových. Sestava celkový rozměr 3900x2290mm. Komplet: pině díly 1 ks (š. 760mm /v. 2100mm ), otevírává dveřní křídla 3ks (2x900, 1130mm /v. 2100mm). Materiál: horní průviak z černého oceli, plechu tl.4mm a ocel.profilů 20x30, rámy z černé pině oceli 25x40mm, vč. kotvení prvků pod omítkou, vrstvené sklo s bílou meziklepní fólií 6-2-6 (dveřní křídla navíc kalená), lepit vhodným černým silikonem na upravený povrch, vč. vrtání pro kliku a zamek, Nátěr: oje, alt. mat. bezbarvý polyuret. lak (bude stanoveno na základě vzorku). Kování: klika-klika+WCKlička, dle výběru arch., zamek standard securidev hl.36mm (u invalidy odjistitelný zvenku), panty z Černé pině oceli 70x0mm, těsnění Černé nebo šité bodové.</p>	KS	1			129 500,00	129 500,00
<b>Sídelníská výroby CELKEM</b>							<b>-147 600,00</b>	<b>129 500,00</b>
							<b>-147 600,00</b>	<b>192 642,86</b>
							<b>0,00</b>	<b>192 642,86</b>
							<b>CELKEM</b>	<b>48 742,86</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adeptace areálu Jezuitské koleje v Kuzně Hoře pro potřeby oostovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o., Praha

Cenová úroveň: dle S0D  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.11

### Stavební část - objekt D

část: zázemí 3. NP  
oddl: změnína dispozice zázemí 3. NP, nahrazení sádrokartonových konstrukcí masivními stěnami

podklady: PD, fotodokumentace

typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

výřáření gen. projektanta:	datum:	popis:
výřáření TDI:	datum:	popis:

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.23	C-763	Sádrokartonové konstrukce					
	C-76311113	Průřeka sádrokartonová oboustranná tl. 100-150 mm, včetně zvukové izolace	M2	-33,3	782,00		-26 040,00
2.23	C-763	Sendvičová konstrukce (nosný rošt - modřínové hranoly 60/60; opláštění OSB 12 PD; finální povrch - prkna tl. 24 mm, modřín, kartáčovaný, lemež + pigment umbra)	M2	33,3			3 882,00
		<b>Sádrokartonové konstrukce CELKEM</b>			<b>-26 040,00</b>		<b>129 270,60</b>
2.23	C-764	Klempířské konstrukce					
	C-764239230-0	Cu obklad u výlevky, tl. plechu 1 mm - 1,4*1,2m	M2	1,68			3 690,23
2.23	C-764239230-0	Cu vanička u výlevky a pod zásobníkem TUV, tl. plechu 1 mm - 2 ks pravouhlých trojúhelníků o přeponách 1,4*1,5m	M2	2,1			3 690,23
2.23	C-764239230-0	Cu vanička pod kotel, tl. plechu 1 mm - 1,2*0,6m	M2	0,72			3 690,23
		<b>Klempířské konstrukce CELKEM</b>					<b>10 070,69</b>
		<b>Projektční práce:</b>					
	ZM_D_1	změnína dispozice zázemí 3. NP	hod.	24			700,00
		<b>CELKEM</b>					<b>16 800,00</b>
		<b>CELKEM</b>					<b>102 676,91</b>

Průj. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
					<b>CELKOVÝ</b>			
					<b>CELKOVÝ</b>			

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kútné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.12

### Stavební část - objekt D

výzdoba stropů a stěn - 2. NP: akustické obkládání stropů odpočet  
změna řešení podhledů stropů ve 2. NP na základě náležitých původních maleb;  
restaurování, fixace a prezentace nalezených maleb

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

restaaurační zpráva, vyjádření projektanta  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
či:  *Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nahyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb*

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet		
				jednotková	celková	jednotková	celková	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	<b>Informační cena dle realizovaných etap stavby</b>							
2.17		Nový stropní podhled ZNP - akustický podhled (akustické parametry viz. část akustika PSP). Podhled z desek z expandovaného skla (Ref. Příklad dle dokumentace), (podkladem je rákosova omítka S1.6)	M2	-92,99	3 240,00		-301 287,60	
2.17		Průzkum třítu.	M2	-80	1 304,00		-104 320,00	
	<b>C-6 Úpravy potmění/CELKEM</b>							<b>0,00</b>
	<b>C-784 Malby</b>							
2.17	C-784413302-1	Výmalba vápenná	M2	-528,6	45,00		-23 787,00	
2.17		Výmalba stěn - obnova původních výmaleb						
2.17		místnost 2.01 - "foyer"	M2	101		265,00	26 765,00	
2.17		místnost 2.02 - "hnědý salón"	M2	96		265,00	25 440,00	
2.17		místnost 2.03 - "okrový salón"	M2	115		265,00	30 475,00	
2.17		místnost 2.04 - "modrý salón"	M2	120		265,00	31 800,00	
2.17		místnost 2.05 - "krbový salón"	M2	96,6		265,00	25 599,00	
				528,6				

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
2.17		Postup prací						
2.17		- oprášení, nátěr vápenným mlékem, penetrace, podnátěr Primalex, tónovaný nátěr Primalex						
2.17		- namíchání barvných odstínů a plastická výmalba						
	<b>C-704</b>	<b>MILIBY CELKEM</b>				<b>-23 787,00</b>		<b>140 079,00</b>
		<b>R Restaurátorské práce</b>						
2.17		Restaurování barokních maleb ve špaletách oken místnosti z.05, 2.04	M2	10,44			12 190,00	127 263,60
2.17		Šukové rozety (2 sousedně kružnice o prům. 60 a 90 cm s barokním profilem)	ks	5			13 545,00	67 725,00
		<b>R Restaurátorské práce CELKEM</b>				<b>0,00</b>		<b>184 988,60</b>
					<b>odpovědy</b>	<b>-438 394,60</b>	<b>přípočty</b>	<b>338 067,60</b>
					<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>-94 327,00</b>



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kútné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.13

část: **Stavební část - objekt D**  
oddíl: **exterlér - odpočet venkovního odvodnění**  
popis změny: **nerealizování prací v exteriéru - část X2 - Lineární odvodnění**

podklady:  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
či dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které netvůry obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepřekonatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. poi.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>C-9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
2.18	X2	Lineární vnější odvodňovací žlab š. 150 mm, keramický, s litinovou mřížkou. Komplet vč.připojení ke kanalizaci á 9m.					
2.18		Zřiz. vpustí dvojn. dn 300/100	KS	-3	477,00	-1 431,00	
2.18		Odvod. bod. dvojn. vpust 25x25 lit.	KS	-3	2 430,00	-7 290,00	
2.18		Mž odvodňovací žlab 150mm do betonu	M	-72	638,00	-46 936,00	
2.18		Odvod. lin. polymerbeton žlab150mm pozink. lem	M	-72	3 141,00	-226 152,00	
2.18		Odvod. lin. polymerbeton 150mm čelo	KS	-4	781,00	-3 124,00	
2.18		Odvod. lin. mříž litina d400 pro 150mm	KS	-144	1 104,00	-158 976,00	
2.18		Mž pot. výkop trub. tvrd. pvc dn 110	M	-48	30,00	-1 440,00	
2.18		Mž pot. výkop trub. tvrd. pvc dn 125	M	-27	39,00	-1 053,00	
2.18		Mž pot. výkop trub. tvrd. pvc dn 160	M	-56	42,00	-2 436,00	
2.18		Trubka pvc odpadní rovná d 110x2,2	M	-48	64,00	-3 072,00	
2.18		Trubka pvc odpadní rovná d 140x2,8	M	-27	95,00	-2 565,00	
2.18		Trubka pvc odpadní rovná d 160x3,2	M	-56	120,00	-6 960,00	
2.18		Koleno kanál d110/60st	KS	-12	30,00	-360,00	
2.18		Koleno kanál d140/45st	KS	-3	102,00	-306,00	
2.18		Koleno kanál d160/60st	KS	-8	115,00	-920,00	

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	přívodní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
2.18	H-28650665-1	Koleno kanál d200/30st	KS	-4	143,00	-572,00		
2.18	H-28650702-1	Odbočky kanál. d140/110 mm	KS	-7	101,00	-707,00		
2.18	H-28650704-1	Odbočky kanál. d160/110 mm	KS	-5	130,00	-650,00		
2.18	H-28650705-1	Odbočky kanál. d160/140 mm	KS	-2	174,00	-348,00		
2.18	H-28650780-1	Odbočky kanál. pvc d 200/160 mm	KS	-6	841,00	-5 046,00		
2.18	C-894411111-0	Zřiz. šacht. díl. dno b30 dn 200	KS	-2	8 788,00	-17 576,00		
2.18	C-894412411-0	Osaz žb dříčí šacht. tzs 100-80/120	KS	-2	1 863,00	-3 726,00		
2.18	H-59224104-1	Skrůž šacht. tbs 12-100/25 100x8x50 sp	KS	-4	1 254,00	-5 016,00		
2.18	H-59224201-1	Šachtové dno tbs 02-19	KS	-2	8 620,00	-17 240,00		
2.18	H-59224222-1	Přechodová skrůž šh-m tbs 20-19 ps	KS	-2	1 515,00	-3 030,00		
2.18	C-899102111-0	Osaz. poklopu s rámečkem do 100kg	KS	-2	584,00	-1 168,00		
2.18	H-55242142-1	Poklop litin t-600p	KS	-2	3 225,00	-6 450,00		
	<b>C-0</b>	<b>Ověrní komínice a práce CELKEM</b>				<b>-523 660,00</b>		<b>0,00</b>
					<b>odpovědy</b>	<b>-523 660,00</b>	<b>přípovědy</b>	<b>0,00</b>
					<b>CELKEM</b>	<b>-523 660,00</b>	<b>CELKEM</b>	<b>-523 660,00</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kulné Hofe pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D šterá kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.14

### Stavební část - objekt D

podlahy - změna nášlapných vrstev a odpočet venkovní dlažby; úprava venk. arch. nálezu  
změna finální nášlapné vrstvy

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

PD, fotodokumentace; vyjádření archeologa k úpravě venkovních arch. nálezu  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Př. čis. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	<b>C-771</b>	<b>Dlažby keramické</b>						
2.19	C-771571113-1	Podl keram cih ruční 280x280 do pluku - místnost 1.02	M2	48,93			327,00	16 000,11
2.19	H-5962371-1	Dlažba cihelná interier ruční tl 4cm	M2	-108,02	840,00	-90 736,80		
2.19	sklep, schodiště	Cihly na plochu 230/140/65, vyčištění, nepoškozené, získány z bourání historických objektů - sklep, schodiště (0.01-0.04)		58,548			1 980,00	115 925,04
2.19	Informační cena dle relecti dřive realizovaných etap stavby	Historické cihelné dlažby nalezené v podkrovi - cena obsahuje odbornou demontáž, důkladné očistění a omýtí, penetrování povrchu - místnosti 1.02		53,823			895,00	48 171,59
2.19	Informační cena dle relecti dřive realizovaných etap stavby	Historické cihelné dlažby nalezené v podkrovi - cena obsahuje odbornou demontáž, důkladné očistění a omýtí, penetrování povrchu - místnosti 2.01		48,048			895,00	43 002,96
	<b>C-771</b>	<b>Dlažby keramické CELKEM</b>				<b>-90 736,80</b>		<b>223 069,70</b>
	<b>C-772</b>	<b>Dlažby kamenné</b>						

Poi. čís. poi.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
2.19	P1.1	Informační cena dle re...	M2				
2.19	C-772502170-0	Kamen, dlažba pasová tl 80,90 - odpočet části místnosti 1.01	M2	1 200,00	-29 808,00		
2.19	H-58383858-2	Deska dlaž. pískovec tl.80 - odpočet části místnosti 1.01	M2	4 400,00	-114 780,80		
2.19	C-772502170-0	Kamen, dlažba pasová tl 80,90 - odpočet části místnosti 1.02	M2	1 200,00	-52 416,00		
2.19	H-58383858-2	Deska dlaž. pískovec tl.80 - odpočet části místnosti 1.02	M2	4 400,00	-201 801,60		
2.19	P.V.1	Kamenná dlažba vnější - nová skladba na terén. Kompletní skladba tl. 400 mm vč. podkladních vrstev. Kamenné desky tl. 100 mm velikosti min 0,5 m2 různých formátů v řemenové vazbě, (ručně opracovaný lic a hrany), pískové lože 100mm. (Ostatní položky skladby v příslušných oddílech), zhuťný náryp z kamenná dvou frakci 200 mm. Spádování cca 2% ke kanalizačním vpustím. Podklad: úprava rostlého terénu do roviny (vytěžení navážek, odstranění betonových ploch a prohloubení). Součástí dodávky prototyp celé skladby na místě v rozsahu 1m2. Materiál: pískovec, Provádění pod dohledem restaurátora.	M2				
2.19	C-772502180-0	Kamen, dlažba pasová tl 100-120	M2	1 200,00	-663 720,00		
2.19	H-58383859-2	Deska dlaž. pískovec tl. 100	M2	5 100,00	-2 956 000,00		
2.19		Úprava archeologického nálezu venkovních zdí pro základy venkovní pergoly					
2.19		zpracování restaurátorského průzkumu a záměru	kpl	1		15 600,00	15 600,00
2.19		rozebrání části historického zdiva pro osazení kotveních prvků stojin pergoly restaurátorským způsobem	ks	5		3 650,00	18 250,00
2.19		doplnění koruny zdiva původním kamenem; prům. výška koruny 0,4 m; pod dohledem restaurátora	m2	39,2		3 965,00	155 428,00
2.19		Výzdění a montáž ; pod dohledem restaurátora	m2	39,2		3 567,00	139 826,40
2.19		Spárování; pod dohledem restaurátora	m2	39,2		1 083,00	42 453,60
2.19		Hydrofobizace a zpevnění; pod dohledem restaurátora	m2	39,2		915,00	35 868,00
		<b>Dlažby kamenné CELKEM</b>				<b>-4 020 506,40</b>	<b>407 436,00</b>
2.19		Podlahy z litého teraca					
2.19		bordera š. 30 cm - ohraničení mramorovou mozaikou	m2	33		4 590,00	151 470,00
		<b>Podlahy z litého teraca CELKEM</b>				<b>0,00</b>	<b>161 470,00</b>

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
	<b>C-775</b>	<b>Podlahy dřevěné a výšové</b>						
2.19	C-775530081-2	Podlahy příbjiť fošny s 400-600mm pd - odpočet místnosti 1.04 a 1.05	M2	-72,88	212,00	-15 450,56		
2.19	H-60512638-2	Fošna sm omít p+d 50 400-600 šířek, sušené - odpočet místnosti 1.04 a 1.05	M3	-4,1906	20 400,00	-85 488,24		
2.19	C-775530081-2	Podlahy příbjiť fošny - repasované - různých šířek a délek - připočet místnosti 1.04 a 1.05	M2	24,84			212,00	5 266,08
2.19	C-775530081-2	Podlahy příbjiť fošny - repasované - různých šířek a délek - připočet místnosti 1.01	M2	72,88			212,00	15 450,56
2.19	Informační cena díle realizovaných etap stavby	Původní základy stropu z obj. A - strojně opracované, selektovány degradované prvky - cena obsahuje odbornou demontáž, selekci, důkladné očištění a kartáčování, ošetření povrchu protihoubovým přípravkem a olejování povrchu - místnosti 1.04 a 1.05	M2	24,84			1 650,00	40 986,00
2.19	Informační cena díle realizovaných etap stavby	Původní základy stropu z obj. A - strojně opracované, selektovány degradované prvky - cena obsahuje odbornou demontáž, selekci, důkladné očištění a kartáčování, ošetření povrchu protihoubovým přípravkem a olejování povrchu - místnosti 1.01	M2	72,88			1 650,00	120 252,00
	<b>C-776</b>	<b>Podlahy dřevěné a výšové CELKEM</b>				<b>-100 938,80</b>		<b>101 954,64</b>
		<b>Projektční práce:</b>						
	ZM_D_7	přeřesení základových konstrukcí stavby a skladb podlah v přízemí - zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí - sialitka, mělké založení stavby	hod.	19,5			700,00	13 650,00
	ZM_D_8	podlahy - nahrazení novodobých materiálů za historické dlažby a fošen - zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí - použití autentických materiálů nalezených na místě	hod.	26,5			700,00	18 550,00
	ZM_D_13	přeřesení úprav vnějších ploch (dlažby, spádování, síť, terénní úpravy) budovy podle archeologických nálezů, z toho vyplývající úprava tvaru, konstrukce a založení pergoly, pohledové prezentování nalezených kamenných zdí, ochrana nálezů doplněním nové koruny - zjištění nových skutečností po odhalení skrytých konstrukcí - archeologické nálezy, odkryvané postupně v období 1.6. - 12.7.2012	hod.	121			700,00	84 700,00
	ZM_D_14	přeřesení úprav vnějších ploch budovy - klientická změna na objednávku zadavatele - koordinace s PD parku	hod.	24			700,00	16 800,00
		<b>CELKEM</b>						<b>133 700,00</b>
					<b>odpočty</b>	<b>-4 212 162,00</b>	<b>přípočty</b>	<b>1 097 650,34</b>
							<b>CELKEM</b>	<b>-3 114 511,66</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezulátské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 20.6.2012

## Změnový list č. D.15

### Stavební část - objekt D

část: dveře - upřesnění  
oddíl: upřesnění detailů, dílčích rozměrů a příslušenství dveří  
popis změny: BEZ DOPADU DO CENY

podklady:  
typ změny:

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepřítelných/žádáných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.22	D 0.1	<b>C-766</b> Informační cena dle relací dříve realizovaných etap stavby						
		<b>Truhlářské konstrukce</b> Dveře vnitřní nové dřevěné svařkové jednokřídlové světlost: 700/2000 mm, komplet - historická replika barokních příkerných dveří. (celkový rozměr 1500/2150/200mm). Komplet sestává z rozšířené tesátské zárubně s příkerným obložním, dřevěného příkerného svařkového křídla, kovářských pasových závěsů, barokního krabicového zámku s kovanou klikou. Kování barokní (replika nebo repase původního kování z jiných dveří). Materiál: dub, železo. Nátěr: vosk nebo krycí nátěr, kování grafitový kovářský nátěr, nebo čirá impregnace (bude stanoveno na základě vzorků).	KS	-1,000				
2.22	D 0.1	atyp		1,000				
		Dveře vnitřní nové dřevěné svařkové dvoukřídlové světlost: 1430/1900 mm, komplet - historická replika barokních příkerných dveří. (celkový rozměr 1550/2300/80mm). Komplet sestává z rozšířené tesátské zárubně s příkerným obložním, dřevěného příkerného svařkového křídla, kovářských pasových závěsů, barokního krabicového zámku s kovanou klikou. Kování barokní (replika nebo repase původního kování z jiných dveří). Materiál: dub, železo. Nátěr: vosk nebo krycí nátěr, kování grafitový kovářský nátěr, nebo čirá impregnace (bude stanoveno na základě vzorků). EW 30DP3-C, viz. detaily dveří	KS	1,000				

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				Množství	celková	celková	celková
2.22	D 0.2	Průzkum trhu.	KS	-1,000			
	D 0.2	atyp	KS	1,000			
2.22	D1.4	Průzkum trhu.	KS	-1,000			
		Dveře vnitřní nové dřevěné výplňové jednokřídlé, levé, světlost 800/2100 mm, komplet. (Celkový rozměr 1100/2150/250mm). Historická replika pozdně barokních rámových dveří s výplněmi. Komplet sestává z tesácké zárubně s profilovanou obložkou, křídla rámové konstrukce s výplněmi a profiilací, prahu, kovářského barokního kování, barokního krabicového zámku s kovanou klikou a zkovaného madla. Kování barokní (replika nebo repase původního kování z jiných dveří). Materiál: dub, železo. Nátěr: vosk nebo krycí nátěr, kování grafitový kovářský nátěr, nebo čirá impregnace (bude stanoveno na základě prototypu). EW 30DP3-C	KS	-1,000			
2.22	D1.4	atyp	KS	1,000			
		Dveře vnitřní nové dřevěné výplňové jednokřídlé, levé, světlost 930/1970 mm, komplet. (Celkový rozměr 1350/2180/288mm). Historická replika pozdně barokních rámových dveří s výplněmi. Komplet sestává z tesácké zárubně s profilovanou obložkou, křídla rámové konstrukce s výplněmi a profiilací, prahu, kovářského barokního kování, barokního krabicového zámku s kovanou klikou a kovaného madla. Kování barokní (replika nebo repase původního kování z jiných dveří). Materiál: dub, železo. Nátěr: vosk nebo krycí nátěr, kování grafitový kovářský nátěr, nebo čirá impregnace (bude stanoveno na základě prototypu). EW 30DP3-C, viz. detaily dveří	KS	-1,000			
2.22	D1.5	Informační cena dle relací dříve realizovaných etap stavby	KS	-1,000			
		ditto D1.4, pravé, světlost 800/2000. (celkový rozměr 1000/2150/250mm). EW 30DP3-C	KS	1,000			
2.22	D1.5	atyp	KS	1,000			
		ditto D1.4, pravé, světlost 910/1970. (celkový rozměr 1330/2180/288mm). EW 30DP3-C	KS	-1,000			
2.22	D1.7	Průzkum trhu.	KS	-1,000			
	D1.7	atyp	KS	1,000			
2.22	D1.8	Průzkum trhu.	KS	-1,000			
		ditto D1.4, křvná, světlost 800/2000. (celkový rozměr 1000/2150/250mm). EW 30DP3-C	KS	1,000			
2.22	D1.8	atyp	KS	1,000			
		Dveře vnitřní nové dřevěné svislé jednokřídlé, křvné světlost 960/2000 mm, komplet - historická replika barokních prkenných dveří, (celkový rozměr 1200/2150/70mm). Komplet sestává z tesácké zárubně, dřevěného příkenného svislého křídla s černým plechem v místě dotyku. Kování podlahový samozavírač geza TS 500 NV a systém, pivoť v horní části. Materiál: dub, železo. Nátěr: vosk nebo krycí nátěr, kování čirá impregnace (bude stanoveno na základě vzorků). EW 30DP3-C, viz. detaily dveří	KS	-1,000			
2.22	D1.9	Průzkum trhu.	KS	-1,000			
	D1.9	atyp	KS	1,000			
2.22	D1.11	Průzkum trhu.	KS	-1,000			
		ditto D1.4, levé, světlost 800/2000. (celkový rozměr 1100/2150/250mm)	KS	1,000			
		ditto D1.4, levé, světlost 930/1970. (celkový rozměr 1350/2180/288mm)	KS	-1,000			
		ditto D1.4, levé, světlost 800/2000. (celkový rozměr 1000/2150/250mm). EW 30DP3-C	KS	1,000			

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
2.22	D1.11	atyp	KS	1,000				
		Dveře vnitřní nové dřevěné svislové dvoukřídlové světllost 1350/1920 mm, komplet - historická replika barokních prkenných dveří. (celkový rozměr 1550/2300/80mm). Komplet sestává z pevné prkenné části, dvou plněných dřevěných prkenných svákových křídla, kováckých pásových závěsů a kovaných peřic. Kování barokní (replika nebo repase původního kování z jiných dveří). Malení: dub, železo - ocel. Náěr: vosk nebo krycí náěr, kování grafitový kovácký náěr, nebo čirá impregnace (bude stanoveno na základě vzorků), viz. detaily dveří						
2.22	D1.12	Průzkum řřnu.	KS	-1,000				
2.22	D1.12	atyp	KS	1,000				
2.22	D2.3	Informační cena díle relací dřve realizovaných etap stavby	KS	-1,000				
		ditto D1.4, pravé, světllost 900/2000. (celkový rozměr 1000/2150/250mm)						
		ditto D1.4, pravé, světllost 870/1970. (celkový rozměr 1290/2180/286mm)						
		ditto D1.4, pravé, světllost 900/2000. (celkový rozměr 1100/2150/250mm). EW 30DP3-C						
2.22	D2.3	atyp	KS	1,000				
		ditto D1.4, pravé, světllost 830/2000. (celkový rozměr 1250/2210/286mm). EW 30DP3-C						
2.22	D2.4	Informační cena díle relací dřve realizovaných etap stavby	KS	-1,000				
		ditto D1.4, dvojkřídlové, světllost 1200/2000. Celkový rozměr 1400/2150/250mm. EW 30DP3-C						
2.22	D2.4	atyp	KS	1,000				
		ditto D1.4, levé, světllost 930/2000. Celkový rozměr 1350/2210/288mm. EW 30DP3-C						
2.22	D2.5	Informační cena díle relací dřve realizovaných etap stavby	KS	-1,000				
		ditto D1.4, levé, světllost 900/2000. (celkový rozměr 1100/2150/250mm). EW 30DP3-C						
2.22	D2.5	atyp	KS	1,000				
		ditto D1.4, pravé, světllost 870/2000. (celkový rozměr 1290/2210/288mm). EW 30DP3-C						
2.22	D2.6	Informační cena díle relací dřve realizovaných etap stavby	KS	-1,000				
		ditto D1.4, dvojkřídlové asymetrická, světllost 1200/2000 (křídla š. 800 a 400 mm). Celkový rozměr 1400/2150/250mm. EW 30DP3-C						
2.22	D2.6	atyp	KS	1,000				
		ditto D1.4, levé, světllost 930/2000. Celkový rozměr 1350/2210/288mm.						
2.22	D2.7	Informační cena díle relací dřve realizovaných etap stavby	KS	-1,000				
		ditto D1.4, levé, světllost 900/2000. (celkový rozměr 1100/2150/250mm)						
2.22	D2.7	atyp	KS	1,000				
		ditto D1.4, pravé, světllost 800/1900. (celkový rozměr 1250/2210/288mm)						
2.22	D3.1	Informační cena díle relací dřve realizovaných etap stavby	KS	-1,000				
		Dveře vnitřní nové dřevěné okované pině jednokřídlové světllost 800/2000 mm, komplet. (Celkový rozměr 900/2050/60mm). Komplet sestava z lesatské zábrnné dřevěného svákového křídla, z vnějšího okovaného železným plechem s křížovými pásy, dřevěného prutu, a kovácký zhotoveného kování (pasových závěsů, barokního krabicového zámku s kovanou klikou). Kování barokní (replika nebo repase původního kování z jiných dveří). Malení: dub, železo. Náěr: vosk, kování a plech grafitový kovácký náěr, nebo čirá impregnace (bude stanoveno na základě vzorků). Materiál: dub, železo. EW 15DP3-C						



Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
2.22	D3.1	atyp Dveře vnitřní nové dřevěné okované plně jednokřídlové světlůst 870/2010 mm, komplet. (Celkový rozměr 1030/2090/55mm). Komplet sestává z dřevěné zárubně 55/80, dřevěného svislého křídla, z vnější okované železným plechem s křížovými pásy, dřevěného prahu, a kovářsky zhotoveného kování (česporých závěsů, barokního krabicového zámků s kovanou klíčkou). Kování barokní (repлика nebo repase původního kování z jiných dveří). Materiál: dub, železo. Nátěr: vosk, kování a plech grafitový kovářský nátěr, nebo čirá impregnace (bude stanoveno na základě vzorků). Materiál: dub, železo. EW 15DP3-C [ks]	KS	1,000				
2.22	T1.7	Informační cena dle relací dřive realizovaných etap stavby Posuvné dveře akustické. Komplet sestava 4000/3500 mm. 2ks panel posuvný 2000/3400mm. 80 mm, jednostranné perforované otvory ø= 3 mm a 8 mm, s vnitřní rámovou dřevěnou konstrukcí, opláštěný umělým kamenem tl. 12 mm. Syk dveří na pero a drážku. Výplň PU pěna bílá 60 mm /potah bílou textilií. Materiál: corralit, bílý mat. tl. 12 mm. Posuvné kování nerez. Těsnění pryž bílá. [bm].	KS	-3,000				
2.22	T1.7	atyp Posuvné dveře akustické Komplet sestava 4300/2980 mm. 2ks panel otevíravý 1500/2840mm. 60 mm, 1ks panel 1120/2840mm.60, jednostranné perforované otvory ø= 3 mm a 8 mm, s vnitřní rámovou dřevěnou konstrukcí, opláštěný cortanem tl. 6 mm. Syk dveří na pero a drážku. Výplň PU pěna bílá 60 mm /potah bílou textilií. Zárubeň obložková dřevěná, oje, nátěr barva slonová kost. Materiál: PMMA, pryskyřice s minerální drti, bílý mat. tl. 12 mm. kování nerez. Těsnění pryž bílá. [bm]. T1.7b - Dveře vnitřní nové dřevěné výplňové jednokřídlové, pravé, světlůst 1040/2000 mm. (Celkový rozměr 1460/2210/288mm). Historická repika pozdně barokních dveří s výplněním. Komplet sestává z těsně záměrně s profilovanou obložkou, křídla rámové konstrukce s výplněním a profilací, prahu, kovářského barokního kování, barokního krabicového zámků s kovanou klíčkou a kovaného madla. Kování barokní (repлика nebo repase původního kování z jiných dveří). Materiál: dub, železo. Nátěr: vosk nebo krycí nátěr, kování grafitový kovářský nátěr, nebo čirá impregnace (bude stanoveno na základě prototypu). EW 30DP3-C, viz. detaily dveří	KS	3,000				
							0,00	
							0,00	0,00

**Truhlářské konstrukce CELKEM**  
Kovové konstrukce

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
2.22	D1.1	Dveře vstupní i vnější nové kovové prosklené dvojkřídlové s nadsvětlíkem, světllost dveří 1250/2200, nadsvětlík 1250/500 mm, komplet. (Celkový rozměr 1400/2850/60mm). Otevírání dovnitř. Komplet sestává z kovové zártné osazené do zártného ostění, dvou asymetrických křidel š. 850mm a 400mm, ven výklopného nadsvětlíku, kovového prahu, samozavírače a kování. Zárubeň i dveřní křídlo bude složeno z ocelových pasových profilů 20/20a 10/50 s přerušným tepelným mostem z černého slitonu 20/10 a odnímatelného profilu 8/50, spoje nerez imbusy, práh ocelový pas 60/6. Kování: nerez madlo tyčové d=40mm, dl. 2000 mm, čepové závěsy, zámek vložkový elektromagnetický, zarážky. Zasklení: izolační dvojsklo kalené. Materiál: ocel, izolační dvojsklo. Nátěr: černá kovářská barva grafitová.	KS	-1,000				
2.22	D1.1	Dveře vstupní i vnější nové kovové prosklené dvojkřídlové, světllost dveří 1300/2860, komplet. (Celkový rozměr 1370/2990/64mm). Otevírání dovnitř. Komplet sestává z kovové zártné osazené do zalomeného ostění, dvou symetrických křidel š. 650mm, kovového prahu, samozavírače a kování. Zárubeň i dveřní křídlo bude složeno z ocelových pasových profilů 20/30, 5/35, 5/70 a jektu 50/30/2 s přerušným tepelným mostem z černého slitonu 20/15, 50/10 a odnímatelného profilu 8/50, spoje nerez imbusy, práh ocelový pás 36/7. Kování: nerez madlo 30/20mm, dl. 250 mm, čepové závěsy, zámek vložkový elektromagnetický, zarážky. Zasklení: izolační dvojsklo kalené. Materiál: ocel, izolační dvojsklo. Nátěr: černá kovářská barva grafitová. viz. detaily dveří	KS	1,000				
2.22	D1.2	ditto D1.1, jednokřídlové s nadsvětlíkem, světllost 1000/2200, nadsvětlík 1000/500 mm. Otevírání ven. (Celkový rozměr 1100/2850/60mm)	KS	-1,000				
2.22	D1.2	ditto D1.1, jednokřídlové s nadsvětlíkem	KS	1,000				
2.22	D1.3	ditto D1.1, světllost 1250/2700. (Celkový rozměr 1400/2850/60mm)	KS	-1,000				
2.22	D1.3	ditto D1.1, jednokřídlové s nadsvětlíkem světllost 950/2010, nadsvětlík 950/845mm. (Celkový rozměr 1020/2980/64mm)	KS	1,000				
2.22	D1.10	Dveře vnitřní nové jednokřídlové kovové, kynné, světllost 800/2100 mm, komplet. (Celkový rozměr 850/2150/200mm). Komplet sestává z nerezového lemování otvoru nerez plechem tl. 8mm, š.200 mm, nerezového kynného křídla s mezerou 150 mm nad podlahou, nerezového kynného záležového kování. Materiál: nerez [ks]	KS	-1,000				

Př. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
2.22	D1.10 atyp	Dveře vnitřní nové jednokřídlivé kyvné dřevěné překenné svislové, světlost 900/2040 mm, komplet. (Celkový rozměr 1140/2160/54mm). Komplet sestává z tesatské zárubně s prkenným obložněním, dřevěného překenného svislového křídla, se závěsy pro kyvné dveře a oplechování křídla černým plechem v místě klíky. Materiál: dub, železo. Nátěr: vosk nebo krycí nátěr, kování grafitový kovářský nátěr, nebo čirá impregnace (bude stanoveno na základě vzorků). viz. detaily dveří	KS	1,000				
2.22	D1.13 Průzkum trhu.	Dveře vnitřní nové kovové prosklené dvojkřídlivé se zaobleným otevíracím nadsvětlikem, světlost dveří 1400/2100 mm, komplet. (Celkový rozměr 1500/3020/60mm). Komplet sestává z kovové zárubně osazené do zalomeného ostění, dvou asymetrických křidel š. 900mm a 500 mm, sklopného nadsvětliku, kovového prahu, samozavírače a kování. Zárubně i dveřní křídlo bude složeno z ocelových pasových profilů 20/20a 10/50 a odhmatelného profilu 8/50, spoje nerez Imbusy, práh ocelový pas 60/6. Kování: nerez madlo lýčové d=40mm, dl. 2000 mm, čepové závěsy, zámek víbzkový, zarážky. Zasklení: jednosklo kalené. Materiál: ocel, kalené sklo. Nátěr: černá kovářská barva grafitová. [ks] EW 15DP3-C	KS	-1,000				
2.22	D1.13 atyp	Dveře vnitřní nové kovové prosklené jednokřídlivé pivoťové se zaobleným křídlem, světlost dveří 1160/1930 mm, komplet. (Celkový rozměr 1200/1950/55mm). Komplet sestává z kovové zárubně osazené do zalomeného ostění, jednoho křídla š. 1170mm, samozavírače a kování. Zárubně i dveřní křídlo bude složeno z ocelových pasových profilů 10/20, 10/45, 10/70, 15/30, spoje nerez Imbusy a černým silikonem. Kování: nerez madlo 20/30, dl. 250 mm, čepové závěsy, zámek válečkový, zarážky. Zasklení: jednosklo kalené. Materiál: ocel, kalené sklo. Nátěr: černá kovářská barva grafitová. [ks]	KS	1,000				
2.22	D3.2 Informační cena díle relaci díve realizovaných etap stavby	Dveře vnitřní nové kovové prosklené jednokřídlivé, pravé, světlost dveří 600/2000 mm, komplet. (Celkový rozměr 1600/2100/60mm). Komplet sestává z kovové zárubně osazené do lince sádrokartonové stěny, proskleného křídla v kovovém rámu š. 600mm, kovového prahu, kovového obložení příčky a kování. Zárubně i dveřní křídlo bude složeno z ocelových pasových profilů 20/20a 10/50 a odhmatelného profilu 8/50, spoje nerez Imbusy, práh ocelový pas 60/6, 2ks boční navazující obklad příčky plech tl. 6mm 500/2100 mm. Kování: koule otočná nerez, WC zámek v kovové krabici, čepové závěsy. Zasklení: jednosklo kalené vrstvené s vnitřní bitou neprůhlednou fólií. Materiál: ocel, kalené sklo. Nátěr: černá kovářská barva grafitová. Dveře tvoří jednu sestavu s dveřmi D3.3, D3.4, D3.5.	KS	-1,000				

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
2.22	D3.2 atyp	Dveře vnitřní nové dřevěné plně jednokřídlové, pravé, světlost 600/1965 mm, komplet. (Celkový rozměr 720/2025/60mm). Komplet sestává z dřevěné zárubně 60/60 zasazené do dřevěné stěny, dřevěného svislého křídla se zapuštěným okénkem, dřevěného prahu, a kovácký zhotoveného kování (pásových závěsů, krabicového zámku 19st. s kovanou klikou a petlicí a piktogramem označujícím účel místnosti). Kování barokní (replica nebo repase původního kování z jiných dveří). Materiál: modřín, železo, matné sklo. Nálěr: vosk, kování a grafitový kovácký nálěr, nebo bírá impregnace (bude stanoveno na základě vzorků). Dveře tvoří jednu sestavu s dveřmi D3.3, D3.4, D3.5. [ks]	KS	1,000				
2.22	D3.3 Informační cena díle relací dveří realizovaných etap stavby	Dveře vnitřní nové kovové prosklené jednokřídlové, levé, světlost dveří 600/2000 mm, komplet. (Celkový rozměr 1100/2100/60mm). Komplet sestává z kovové zárubně osazené do líců sádkartonové stěny, proskleného křídla v kovovém rámu š. 600mm, kovového prahu, kovového obložení příčky a kování. Zároveň i dveřní křídlo bude složeno z ocelových pásových profilů 20/20a 10/50 a odnímatelného profilu 8/50, spoje nerez limbusy, práh ocelový pás 60/6, boční navazující obklad příčky plech tl. 6mm 500/2100 mm. Kování: koule otáčná nerez, WC zamek v kovové krabici, čepové závěsy. Zasklení: jednosklo kalené vrstvené s vnitřní bílou neprůhlednou fólií. Materiál: ocel, kalené sklo. Nálěr: černá kovácká barva grafitová. Dveře tvoří jednu sestavu s dveřmi D3.2, D3.4, D3.5. [ks]	KS	-1,000				
	D3.3 atyp	Dveře vnitřní nové dřevěné plně jednokřídlové, levé, světlost dveří 600/1965 mm, komplet. (Celkový rozměr 720/2025/60mm). Komplet sestává z dřevěné zárubně 60/60 zasazené do dřevěné stěny, dřevěného svislého křídla se zapuštěným okénkem, dřevěného prahu, a kovácký zhotoveného kování (pásových závěsů, krabicového zámku 19st. s kovanou klikou a petlicí a piktogramem označujícím účel místnosti). Kování barokní (replica nebo repase původního kování z jiných dveří). Materiál: modřín, železo, matné sklo. Nálěr: vosk, kování a grafitový kovácký nálěr, nebo bírá impregnace (bude stanoveno na základě vzorků). Dveře tvoří jednu sestavu s dveřmi D3.2, D3.4, D3.5. [ks]	KS	1,000				
2.22	D3.4 Informační cena díle relací dveří realizovaných etap stavby	Dveře vnitřní nové kovové prosklené jednokřídlové, levé, světlost dveří 550/2000 mm, komplet. (Celkový rozměr 650/2100/60mm). Komplet sestává z kovové zárubně osazené do líců sádkartonové stěny, proskleného křídla v kovovém rámu š. 600mm, kovového prahu a kování. Zároveň i dveřní křídlo bude složeno z ocelových pásových profilů 20/20a 10/50 a odnímatelného profilu 8/50, spoje nerez limbusy, prah ocelový pás 60/6. Kování: koule otáčná nerez, WC zamek v kovové krabici, čepové závěsy. Zasklení: jednosklo kalené vrstvené s vnitřní bílou neprůhlednou fólií. Materiál: ocel, kalené sklo. Nálěr: černá kovácká barva grafitová. Dveře tvoří jednu sestavu s dveřmi D3.2, D3.3, D3.5. [ks]	KS	-1,000				



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adeplace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D staré koleje  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SOD  
Datum zpracování: 20.6.2012

### Změnový list č. D.16

#### Stavební část - objekt D

zámečnické a truhlářské výrobky - upřesnění  
upřesnění detailů, dílčích rozměrů a příslušenství zámečnických výrobků  
BEZ DOPADU DO CENY

podkladový:  
typ změny:

PD  
práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2008 Sb.  
tj. dodatečné stavební práce nebo dočasně služby, které nejsou obsaženy v zadaných zadávacích podmínkách, jejich přířeba vzniklá v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dočasně služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	podpis:	datum:
vyjádření TDI:	podpis:	datum:

Př. čis. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	<b>C-767</b>	<b>Kovové konstrukce</b>						
2.23	Z1	Mřížka nerezová nad konvektorem. Komplet: celkový rozměr: 1800/500/50mm; sestává z pevného rámu 50/50 mm s čtáčkou, panelu výšuvného mřížkového 1750/450/40, příčle 10/40; mezery 20 mm. Materiál: nerez.	KS	-1				
	Z1'	Rohozka před hl. vstupem 700/500mm z ocel. pásoviny 30/4 po 15mm vč. zařezávání do kamenné podlahy	KS	1				
2.23	Z2	Prodávňý zákryt technických instalací z tahotoku. Celkový rozměr š. 3000/v. 3000/hl. 1000 mm. Komplet včetně rámu, 4 ks otevíracích úverí 600/2400. Materiál: ocelový tahokov tl. 3 mm, oka 60/30 mm. Povrch černá kovářská barva nebo bezbarva impregnace.	KS	-1				
	Z2'	Výkrytí mazery mezi kováním a podhledem černým ocel. plechem tl. 3mm o rozměrech 3750/110-530mm; vč. kotvení a povrchové úpravy - černá kovářská barva	KS	1				
	<b>C-767</b>	<b>Kovové konstrukce CELKEM</b>						
	<b>C-766</b>	<b>Truhlářské konstrukce</b>						
						0,00	0,00	0,00

Př. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
T2.2	Informační cena díle reišaci dřive realizovaných etap stavby	Lavice. Komplet sestava, celková rozměry: 1600/500/1000 mm. Komplet sestava 3 ks trámů (200/300mm) dl. 1600 mm, 2 ks podkladních trámů (200/300 mm) dl. 650 mm, nerezových distančníků a nerezových sťahovacích tyčí, 2 ks betonových základků 600/500/hi.800 mm. Spojte skryté čepované, nerezové šrouby. Materiál: dub, povrch: voskování	KS	5	24 660,00	-123 300,00		
T2.2'	Informační cena díle reišaci dřive realizovaných etap stavby	Lavice. Komplet sestava, lavice z ručně opracované dubové křady dl. 3,2 m, š. cca 0,47 m, v. 0,5 m. Podnož z masivních železných tyčí tl. 3 cm, zavřaných do dlažby. Praskliny zakalkovat končnými zátkami, povrch zaoblit, aby stákalá voda. Spojte skryté čepované, nerezové šrouby. Materiál: dub, povrch: voskování	KS	3			41 100,00	123 300,00
<b>Tříděná konečná CELKEM</b>						<b>-123 300,00</b>		<b>123 300,00</b>
					<b>celkový</b>	<b>-123 300,00</b>	<b>přínosy</b>	<b>123 300,00</b>
					<b>CELKEM</b>			
								<b>0,00</b>

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůrné Hofe pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 8.5.2012

### Změnový list č. D.17

#### Stavební část - objekt D opatření proti holubům

nerealizování opatření proti holubům dle původního návrhu,

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
tj. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepřevídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum: podpis:	vyjádření gen. projektanta:	datum: podpis:
vyjádření TDI:	datum: podpis:	vyjádření TDI:	datum: podpis:

Př. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>Bourání konstrukcí:</b>					
1	Informační cena dle relací dříve realizovaných etap stavby	Opatření proti holubům systém hrotový a pulsní kombinovaný	KS	-1	325 800,00	-325 800,00	
		<b>CELKEM</b>			<b>-325 800,00</b>	<b>-325 800,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>přípočky</b>	<b>-325 800,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>CELKEM</b>	<b>-325 800,00</b>	<b>0,00</b>



Stavba: Adopce areálu Jezuitské koleje v Kadně Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
 Objekt: Budova D střed kolejí  
 Projekt: Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SOO  
 Datum zpracování: 8.6.2012

### Změnový list č. D.51

#### Objekt D - ZTI

změna ZTI, upřesnění zařizovacích předmětů  
 V sociálním zařízení bylo provedeno upřesnění zařizovacích předmětů a jejich příslušenství

Část:  
 oddíl:  
 popis změny:

podklady: Projekt pro provedení stavby

Typ změny: práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.  
 či dodatečně stavební práce nebo dodatečné sčítání, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich pořeba vznikla v důsledku objektivně nepřehledných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Poz.	Popis, rozměr š.v.jhl, materiál	počet	mj	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
<b>ZT Zdravotechnické kompletační prvky</b>							
Z12	Informační cena dle relací dřive realizovaných etap stavby Umyvadlo deskové dvojitě stojanové zabudované, 1300/550/150, materiál corian bílý deska i zapuštěné oválné mísky). Komplet vč. nerez stojanu 1300/550/900 (4 nohy DN30 + dvojitý ram profil 8/30mm, zavěšovaný nerez táhly), 2 ks nerez trubkového sifonu, 4ks nerez přívodní hadice, 2ks chromované baterie (ref. příklad dle dokumentace), zabudovaného dávkovače mydla (chrom), police 1600/900/40 z masivního dubu (vosk)/ks	-2	ks	50 700,00	-101 400,00		
	KOLO OVUM by Antonio Citterio umyvadlo 110cm s ořivorem pro baterii; Umyvadlová stojánková baterie s výpustí - retro; ALCAPLAST Umyvadlový sifon láhev CHROM S/4	2	ks			35 780,00	71 560,00
Z18	Informační cena dle relací dřive realizovaných etap stavby Písač závěsný (misa, bezdotykový spíachovací systém). Součástí podomítkový automatický bezdotykový spíachovací set. Ref. příklad dle dokumentace pozn.: v původní dokumentaci uvažováno se dvěma ks, nyní 3 ks	1	ks			15 650,00	15 650,00
				<b>CELKEM</b>	<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>
				0,00	50 700,00	15 650,00	66 350,00
				<b>CELKEM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>CELKEM</b>	<b>CELKEM</b>
							141 000,00

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D staré koleje  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: die SoD  
Datum zpracování: 6.6.2012

## Změnový list č. D.52

### Objekt D - topení

#### změna topení (podlahové vs. konvektory; zpřesnění specifikace otopných těles)

Na základě upřesnění projektu - podlahové topení je nevhodné pod masivní dřevěnou podlahu, proto je nahrazeno aktuálními konvektory v okenních nížkách  
Upřesnění typu otopných těles a povrchové úpravy

podklad: Projekt pro provedení stavby

typ změny:

práce dle §23 odst. 7 a) zák. 137/2006 Sb.

if. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vzniká v důsledku objektivně napřed předvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb

vyřádní gen. projektant:	datum:	podpis:
vyřádní TD:	datum:	podpis:

Poz.	TAPENÍ OBJEKTU	Popis, rozměr š.v.jit., materiál	počet	mj	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jedn.cena	Celkem	jedn.cena	Celkem
1.1	ZARÍZENÍ							
1.1.1	Plynový kondenzační kotel 80 KW vč. -Základní řídicí panel kotle. -Sada regulátoru vytápění	<ul style="list-style-type: none"><li>s kondenzační technikou spalování</li><li>tepelný výměník z korozivzdorné legované hliníkové slitiny</li><li>vestavěno:<ul style="list-style-type: none"><li>manometr</li><li>hlídač tlaku vody</li><li>snímač teploty spalin s omezovací funkcí</li><li>automatický odvzdušňovač</li></ul></li><li>plochy nerezový předměšovací hořák</li><li>modulující se sdruženou regulaci plyn/vzduch</li><li>automatické zapalování</li><li>ionizační hlídání plamene</li><li>hlídač tlaku plynu</li><li>následný plynový kotel kompletně opláštěný díly z nerezového plechu (atyp)</li></ul>	1	KS		32 000,00	32 000,00	
		<b>ZÁMĚNA ZA DVOUKOTLOVOU KASKÁDOVITOU SESTAVU, která nevyžaduje 24h obsluhu</b>						

	Zásobníkový ohřívač 200 litrů	Dle dokumentace	-1	KS	14 520,00	-14 520,00	
	Montáž	Zásobníkový ohřívač 300 litrů OKC NTR 300	1	ks		22 500,00	22 500,00
<b>1.2</b>	<b>PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ</b>						
1.2.1	Systém podlahového vytápění se systémovou deskou. Plastové potrubí 17x2,0 mm	Systémová deska je multifunkční deska s tepelnou a kročejovou izolací dle DIN 4108-10. Hluboče tažená multifunkční fólie izoluje dle DIN 18560 a DIN EN 1264 proti záměsově vodě mazaniny a vlhkosti. Kromě toho nabízí bezpečné uchycení trubky v přesně naplánovaném rozpětí a velmi vysokou odolnost při pocházení. Speciální obrys nopků umožňuje odstupy pokládky od 5 cm a mnohonásobné a bezpečné upevnění trubky i v oblasti ohybu. Jednoduchá spojovací technika přesahující fólie na dvou stranách s vytvářenými nopy. Nedestruktivní rozebíratelná spojovací technika desky umožňuje dodatečné úpravy na stavbě. Jednodruhá skladba umožňuje recyklaci i bez oddělování multifunkční fólie a izolace.	-75	m2	871,20	-65 340,00	
1.2.2	Rozdělovač sběrač podlahového vytápění. vč. skříň rozdělovače montáž pod omítku a termopohonů. počet okruhů 4. Každá místnost bude vybavena prostorovým termostatem.		-3	ks	10 560,00	-31 680,00	
1.2.3	Prostorový termostat		-6	ks	1 320,00	-7 920,00	

Zaregulování a nahrazení nastavení zařízení provést vzájemným hydraulickým přizpůsobením topných okruhů a včetně rozdělovačů, zadokumentování s předáním záručního osvědčení. S funkčním vytápěním lze začít po 21 dnech. Formulář protokolu funkčního topení vyžádat od výrobce systému.																																																																													
Zaregulování a nahrazení nastavení zařízení provést vzájemným hydraulickým přizpůsobením topných okruhů a včetně rozdělovačů, včetně zadokumentování s předáním záručního osvědčení. S funkčním vytápěním lze začít po 21 dnech. Formulář protokolu funkčního topení vyžádat od výrobce systému.																																																																													
Zaregulování a nahrazení nastavení zařízení provést vzájemným hydraulickým přizpůsobením topných okruhů a včetně rozdělovačů, včetně zadokumentování s předáním záručního osvědčení. S funkčním vytápěním lze začít po 21 dnech. Formulář protokolu funkčního topení vyžádat od výrobce systému.																																																																													
Zaregulování a nahrazení nastavení zařízení provést vzájemným hydraulickým přizpůsobením topných okruhů a včetně rozdělovačů, včetně zadokumentování s předáním záručního osvědčení. S funkčním vytápěním lze začít po 21 dnech. Formulář protokolu funkčního topení vyžádat od výrobce systému.																																																																													



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezulíské koleje v Kutné Hoře pro potřeby osobního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 12.6.2012

### Změnový list č. D.53

#### Objekt D - hromosvod

**hromosvod - změna na provedení CU a doplnění o skryté svody**  
z důvodů materiálového sjednocení sítěchy vyplývajícího z požadavku NPU byl nahrazen projektovaný hromosvod z pozinkovaného železa mředěným, viditelné části hromosvodu na fasádě byly zarážovány a skryté uloženy

podklady:  
typ změny:

práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
tj. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obnovení stavebních prací nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících přírodních veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>Uzemnění a hromosvod:</b>					
3.8		drát FeZn 8 mm	m	-200,000	117,000		-23 400,000
3.8		svorka hromosvodová	ks	-150,000	128,700		-19 305,000
3.8		podpěra hromosvodová	ks	-120,000	146,900		-17 628,000
3.8		Podpěra PV 15 CU	ks	50,000		204,500	10 225,00
3.8		Podpěra PV 22a CU	ks	25,000		213,18	5 329,50
3.8		Podpěra PV 17 CU	ks	10,000		224,74	2 247,40
3.8		Svorka SU CU	ks	20,000		357,20	7 144,08
3.8		Svorka SO b CU	ks	7,000		270,130	1 890,91
3.8		Svorka SZ a CU	ks	7,000		332,180	2 325,26
3.8		Vodíř svod CU 8 (0.45kg/m)w.c.p.	m	200,000		472,77	94 554,00
3.8		Svorka hromosvodová SR FeZn	ks	30,000		111,690	3 350,70
3.8		Trubka ochranná 32	m	56,000		96,900	5 426,40
3.8		Krabice pro SZ - skrytý svod	ks	7,000		1 279,250	8 954,75
3.8		Výřezání skrytých svodů ve fasádě					
3.8		Výřezání skrytých svodů ve fasádě a kámenném zděvu - 48m	ks	1,000			
3.8		Řezný kotouč na kámen	ks	3,000		3 500,000	10 500,00
3.8		Výřezání skrytých svodů	h	50,000		250,000	12 500,00



Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kůtné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenový úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 12.6.2012

## Změnový list č. D.54 - rekapitulace

- a) rozváděče R1, R2, R3, RK  
b) 3. NP (krov)  
c) instalace  
celkem

121 793,85  
-23 289,00  
76 252,50  
**174 757,35**

## Změnový list č. D.54a

### Objekt D - silnoproud

#### silnoproud - rozváděče R1, R2, R3, RK

- doplnění komponentů rozváděčů z následujících důvodů:  
- aktualizace jistiří dle projektu interiéru (vývody gastrotechnologij, jiné ovládání svítidel)  
- doplnění dvou nepřímých měření

podklady: Prováděcí PD

typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.

(f. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, specifikující v obobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyřázení gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyřázení TDI:	datum:	podpis:

Por. čís. poi.	Kód položky	Název položky	M.J.	původní rozpočet		změnový rozpočet	
				jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>Silnoproud:</b>					
3.10		Přípočet - rozváděče jsou oceněny dle prováděcí PD (prováděcí PD přikládám přílohou)					
3.10		R1 - rozváděč dle prováděcí PD - doplnění svoditel, doplnění 2 ks nepřímých měření vč. MTP					
3.10		Svoditel přepětí 4p vč. jistiří	Ks	1,000		10 913,85	
3.10		Elektroměr modulový nepřímý	Ks	2,000		8 448,00	
3.10		Měřicí transformátor proudu 160/1	Ks	6,000		1 252,35	
3.10		Zkratová svorkovnice	Ks	2,000		2 098,50	
3.10		R2 - rozváděč dle prováděcí PD - doplnění svoditelů a vývodů pro gastrotechnologij	Ks	1,000			4 197,00
3.10		Svoditel přepětí 4p vč. jistiří	Ks	1,000		10 913,85	
3.10		Jističe 16A pro vývody projektorj	Ks	3,000		300,00	900,00
3.10		Proucové chránič 63/40,03A - rozdělení vývodů	Ks	1,000		3 615,90	3 615,90



Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
3.10		RS - rozvaděč dle prováděcí PD - doplnění svodičů a stmivačů ( typ nutno upravit dle dodávaných svídek)	ks	1,000				
3.10		Svodič přepětí 4p vs. jistiění	ks	3,000			10 913,85	10 913,85
3.10		Stmivače pro ovládání osvětlení	ks	2,000			6 642,00	19 926,00
3.10		Stýkače po ovládání osvětlení	ks	1,000			963,00	1 926,00
3.10		Jističe 16A pro vývody projektory	ks	1,000			300,00	300,00
3.10		Proudové chránič 63/4/0,03A - rozdělení vývodů	ks	1,000			3 615,90	3 615,90
3.10		RS - rozvaděč dle prováděcí PD - doplnění svodičů a vývodů pro gastrotechnologie	ks	1,000				
3.10		Svodič přepětí 4p vs. jistiění	ks	1,000			10 913,85	10 913,85
3.10		Vývod gril	ks	1,000			300,00	300,00
3.10		Vývod trouba	ks	1,000			300,00	300,00
3.10		Vývod tepelný most	ks	1,000			300,00	300,00
3.10		Stěrač pro vyplnění grilu, trouby a mostu	ks	1,000			300,00	300,00
3.10		Vývod filtráž ( jistiění + stýkač)	ks	1,000			979,50	979,50
3.10		Vývod plína ( jistiění + stýkač)	ks	1,000			1 848,75	1 848,75
3.10		Vývod konvektomal ( jistiění + stýkač)	ks	1,000			1 848,75	1 848,75
3.10		Vývod pro gastro zařízení - lázeň	ks	1,000			2 838,75	2 838,75
3.10		Vývod pro gastro zařízení - dřtáč	ks	1,000			300,00	300,00
3.10		Vývod pro gastro zařízení - myčka	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Vývod pro gastro zařízení - mýlněk	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Vývod pro gastro zařízení - chiančí stůl	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Vývod pro gastro zařízení - nářezový stroj	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Vývod pro gastro zařízení - krouhač	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Vývod pro gastro zařízení - saládař	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Vývod pro gastro zařízení - myčka	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Vývod pro gastro zařízení - výrobnik ledu	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Vývod pro gastro zařízení - kávovar	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Vývod pro gastro zařízení - mýlněk	ks	1,000			300,000	300,000
3.10		Proudové chránič 63/4/0,03A	ks	2,000			3 615,900	7 231,80
<b>SILNOPROUD CELKEM</b>							<b>0,00</b>	<b>121 793,85</b>
					odpovědy		přípovědy	
							<b>121 793,85</b>	
<b>CELKEM</b>					<b>CELKEM</b>		<b>121 793,85</b>	

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 12.6.2012

## Změnový list č. D.54b

### Objekt D - silnoproud

část: silnoproud - 3. NP (krov)  
oddlí: změna pozic koncových prvků - zrušení podlahových krabic, naražení zásuvek na povrch a poruchovým vedením  
popis změny: instalace kabeláže v zakrytých spaliných konstrukcích v kabelových žlábech

podklady: Prováděcí PD  
typ změny: práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
či: nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, společnosti v obdoby stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyjádření gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyjádření TDI:	datum:	podpis:

Poj. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>Silnoproud:</b>						
3.14		Půda						
3.14		trubka ohebná DN 25, nerez, pro pohledové rozvody v podkrovi a ve věži (EL3) - přípočet	m	100,000			364,000	36 400,00
3.14		Jedna se o vývody z podlahy pro 48 ks silnoproudých smýčkových zásuvek a 11 ks SLP zásuvek - délku odvozuje podle prováděcí PD z 12/2011 - 3.NP	m					
3.14		Ocelový žlab 2x100x50 - přípočet (původní projekt neřeší hlavní trasy SLP a SLL rozvodů po půdě - tyto trasy v podlahové dutině je nutno vytvořit a zároveň budou chránit instalací před poškozením )	m	70,000			1 063,500	74 445,00
3.14		CYKY-J 3x2,5 - přípočet - došlo k přesunu vývodů z podlahových krabic do stěh zásuvková podlahová krabice pro 9 prvků, osazená 6-ti zásuvkami 230 V, přepěťovým chráničem, víko do otevřené podlahy - standard viz stavební část (prvek EL2) Podlahová krabice nerazová 300x300 mm, víko pro doplnění podlahovou krytinou tl. cca 20 mm - odečet ( byl poměřen počet podlahových krabic, vývody byly přesunuty do stěh )	m	120,000			45,500	5 460,00
3.14			ks	-13,000		10 738,000	-139 594,000	
		<b>Silnoproud CELKEM</b>					<b>-139 594,00</b>	<b>116 305,00</b>

Přir. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
					<b>příchozy</b>		<b>příchozy</b>	
					-139 694,00		116 305,00	
<b>CELKEM</b>					<b>CELKEM</b>		<b>227 499,00</b>	

Stavba:  
Objekt:  
Projekt:

Adaptace areálu Jezuitůvské koleje v Kúrné Hote pro potřeby cestovního ruchu  
Budova D stará kolej  
Atelier M1 s.r.o. Praha

Cenová úroveň: dle SoD  
Datum zpracování: 12.6.2012

## Změnový list č. D.54c

### Objekt D - silnoproud

silnoproud - instalace  
jiný přírodní kabel k rozvaděči R1 (civba projektu)  
realizace jiných tras kabeláže ve zdech kvůli kolizi s hist. malbami stěn a stropů

část:  
oddíl:  
popis změny:

podklady:  
typ změny:

Prováděcí PD  
práce dle §23 odst. 7 b) zák. 137/2006 Sb.  
ř. nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, speciálně v obnovených stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce

vyřázení gen. projektanta:	datum:	podpis:
vyřázení TDI:	datum:	podpis:

Pr. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Silnoproud:</b>						
3.15		Instalace v patrech						
3.15		trubka ohebná do betonu typ 2323/PE-1 - přípočet ( vzrostl počet vývodů ke koncovým zařízením, trasy je nutno chránit před poškozením)	m	100,000			37,700	3 770,00
3.15		krabice přístrojová pod omítku, hl. 45 mm - přípočet ( přesun prvku z podlahových krabic do stěn)	ks	29,000			71,500	2 073,50
3.15		CYKY-J 3x1,5 - přípočet ( došlo z změnám pozice svítidel - prodloužení kabeláží z důvodu kolize s nalezenými freskami)	m	100,000			36,400	3 640,00
3.15		CYKY-J 3x2,5 - přípočet k posunu vývodů z důvodu kolize s nalezenými freskami, vývody pro ohříváče TUV)	m	80,000			45,500	3 640,00
3.15		CYKY 5x4 - odpočet ( změna přívodu)	m	-60,000		89,700		-5 382,000
3.15		CYKY 4x10 - přípočet ( nový přívod K R3- navýšení příkonu) viz příloha rozvaděč R1_ plány rozvaděců nebýla k dispozici, tudíž nebylo možno zkontrolovat	m	60,000			162,750	9 765,00
3.15		kabel CYKY 4 x 70 - přípočet ( přívod k rozvaděči R1 + RSP, původní projekt s ním vůbec nepočítal) - viz příloha rozvaděče R1	m	40,000			1 064,550	42 582,00
3.15		Drážka pro kabel a trubku - ( přesun vývodů z podlahových krabic a posuny vývodů po kolizi s freskami)	m	250,000			61,500	15 375,00
3.15		prostup stavební konstrukci do 150mm,chlva	ks	20,000			39,450	789,00

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	původní rozpočet		změnový rozpočet		
					jednotková	celková	jednotková	celková	
		<b>SINOPROUM/CEUREM</b>				-3 492,00			61 634,60
					<b>celkový</b>		-3 492,00	<b>Průběhy</b>	61 634,60
								<b>CEUREM</b>	76 282,50