SO 02 - TURBOKOMPRESOROVNA

SO 01 - STROJOVNA

SO 03 - ELEKTROROZVODNA

VÝSTUPNÍ OBJEKT DEŠŤOVÉ KANALIZACE

NADZEMNÍ HYDRANT DN 80

VYVÁŽECÍ JÍMKA SPLAŠKOVÝCH VOD - POJEZDOVÁ 15m3

AREÁLOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY
PE100+, SDR11, PE ø63/5,8, 170m – ULOŽENÉ V ZEMI V HLOUBCE
cca 160 cm NA PÍSKOVÉM LOŽI tl. 10 cm
OBSYPANO 30 cm NAD POTRUBÍ A VYZNAČENO FÓLIÍ
A SIGNALIZAČNÍM VODIČEM

AREÁLOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY
PE100+, SDR11, PE ø110/10, 150m – ULOŽENÉ V ZEMI V HLOUBCE
cca 160 cm NA PÍSKOVÉM LOŽI tl. 10 cm
OBSYPANO 30 cm NAD POTRUBÍ A VYZNAČENO FÓLIÍ
A SIGNALIZAČNÍM VODIČEM

HYDRANTOVÁ ŠACHTA 1000x1000x1400mm
POŽÁRNÍ VODOVOD DN80
ZAVODŇOVACÍ SESTAVA – S PRŮTOKOVÝ VODOVOD DN80

STÁV. VODOVODNÍ ŘAD I. DN 300

PE ø63

PE ø110

PVC KG DN 200

PVC KG DN 150

PVC KG SN 250

PVC KG SN 125

PVC KG DN 100

DN150

DN125

DN100

DN80

DN50

D1 HL600/2
D2 HL600/2
D3 HL600/2
D4 HL600/2
D5 HL600/2

DS1 DN800
DS2 DN600
DS3 DN600
DS4 DN600

RS1 DN600
RS2 DN600
RS3 DN600
RS4 DN600
RS5 DN600

2xSZ

SZ

POŽÁRNÍ VODOVOD
VODOVOD
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ŠZ – ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
+ ZEMNÍ SOUPRAVA
+ LITINOVÝ POKLOP

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEM. PRACÍ JE NUTNÉ,
ABY SI INVESTOR ZAJISTIL VYTÝČENÍ VŠECH
STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ OD JEDNOTLIVÝCH
SPRÁVCŮ!!!

60/1 60/10 60/13 60/14 60/54 60/55 60/56 60/57 60/58 60/59 60/60 60/62 60/63 60/79 60/107 60/108

Stavebník: HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM, NÁM. H. KLIČKY 293, PŘÍBRAM VI, 261 01

HORNICKÉ MUZEUM - ŠACHTA Č. 11A BYTÍZ
KAT. Ú. BYTÍZ, PARC. Č. 60/58, 60/56, 60/55, 60/57, 60/106
SO 06 - AREÁLOVÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
A TERÉNNÍ ÚPRAVY
D.1.4. ZDRAVOTNÍ INSTALACE

SITUACE

Karel Sladký
projekční a montážní
kancelář
Příbram I/136
IČ: 113 01 601
Tel.: 318 627 468 Fax: 318 637 939

Projektant: Ševr K., Ševr O.			**Zak. číslo:** 60/2018
Ved. projektant: Karel Sladký			**Stupeň:** SPOL. ÚZEMNĚ ŘÍZENÍ A STAV. POVOLENÍ
Měř.: 1:250	**Formát A4**	**Datum:** VI/2018	**Číslo výkresu:** 1