


PŮDORYS 2.NP
NOVÝ STAV
1:100



- LEGENDA MATERIÁLŮ A BAREV
- Stávající zdvo z pálených cihel plných
 - Repasování oken včetně jejich rámu, případná výměna části okna
 - blíže specifikováno ve výkazu nových vnějších výplní otvorů
 - Nové nebo přesouvání konstrukce

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY
- VŠECHNY OBVODOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NOVĚ PROVEDENY
- DLE VÝPISU NOVÝCH PRVKŮ A DLE POŽADAVKŮ ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE
- VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPETY MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ BUDOU PROVEDENY
- DLE VÝPISU PRVKŮ
- V PŘÍPADĚ ŽE JE DŘEVĚNÝ PARAPET OKNA NENÁVRATNĚ POŠKOZENÝ, BUDE VYMĚNĚN ZA NOVÝ SE STEJNOU BAREVNOU ÚPRAVOU
- JAKO MAJÍ STÁVAJÍCÍ PARAPETY - BARVA SLONOVÁ KOST RAL 9001
- V PŘÍPADĚ KDY JE VNITŘNÍ PARAPET OKNA KERAMICKÝ, BUDE SE NAHRAZOVAT NOVÝM OBLKAD

POZN. 1

- ZPEVNĚNÍ PODKLADU KŘEMIČITANEM
- PO VYBOURANĚM KOMINU BUDE PROVEDENA NOVÁ JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA OD VÝROBCE SCHVÁLENÉHO PRO KULTURNÍ PAMÁTKY. KONEČNÝ BAREVNÝ NÁTĚR BUDE SJEDNOCEN SE STÁVAJÍCÍM ODSTĚNEM STĚN.

POZN. 7

- ZAPRAVENÍ ŽELEZOBETONOVÉ SKOŘEPNY PO MÍSTĚ KOMINU A POLOŽENÍ NOVÉ TRAPÉZOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Snížení energetické náročnosti objektu Zámek					
DOMOV PRO SENIORY ROŽDALOVICE, Zámek Rožďalovice, U Barborky 1					
SPEC. ODBĚMATĚL	Investor:			Č.pará	
	Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34				
GEN. PROJEKTANT	Objednatel:			Č.pará	
	Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34				
PROJEKCE Z	Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu		Kresl
	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		Petr Jiřík
AutORIZOVANO					
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel. +420 469 622 833,					
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant		Výpracoval		Kresl
	Ing. Otakar VAŠÁK		Petr Jiřík		Petr Jiřík
AutORIZOVANO					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel. +420 469 622 833,				
	Stupeň dokumentace:		profesní část:		datum expedice:
DPS		D 1.1		datum edice:	
zakázka:		název výkresu:		měřítko:	
61904		PŮDORYS 2.NP nový stav		1:100	
				číslo výkresu:	
				D 1.1.9	