

Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el.zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz suřt, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Slaboproudé rozvody					
Č.p.	Popis položky	Referenční typ	Referenční výrobce	druh MJ	počet MJ
1. IT INFRASTRUKTURA - PASIVNÍ KOMPONENTY					
1.1	Stojanový rozvaděč, 42U, š.600mm, hl.600mm			kpl.	1
1.2	Nástěnný rozvaděč , 9U, š.600mm, hl.450mm			ks	1
1.3	Patch panel 24xRJ45, kat.6 UTP			ks	9
1.4	Vyvozovací panel 19" provedení 1U			ks	9
1.5	Napájecí panel 5x230V 19" provedení 1U			kpl.	2
1.6	Ukládací police 19" provedení 1U 350mm hloubka			ks	2
1.7	Dvojzásuvka 2xRJ45, kat.6 + instalační krabice - provedení pod omítkou			ks	72
1.8	Zásuvka 1xRJ45, kat.6 + instalační krabice - provedení pod omítkou			ks	46
1.9	Kabel datový 4x2x0,5 kat.6			m	4926
1.10	Optický kabel 8 vláken			m	26
1.11	Příslušenství pro připojení optického kabelu v racku			ks	2
1.12	Kabelový rošt drátěný profil 125x60			m	175
1.13	Instalační trubka ohebná vnitřní průměr 16 mm			m	1200
1.14	MT - mikrotrubička tlustostěnná 12/8 mm			m	24
1.15	Montážní práce - pokládka datových kabelů			kpl.	1
1.16	Instalace kabelových tras - kabelové rošty, instalační trubky, kabelové prostupy stavebními konstrukcemi do průměru 100 mm			kpl.	1
1.17	Instalace koncových zásuvek, včetně instalačních krabic			kpl.	1
1.18	Instalace rozvaděčů včetně montáž vnitřního vybavení			kpl.	1
1.19	Certifikovaný systém požárních ucpávek splňující podmínky vyhlášky č.246/2001Sb.			kpl.	1
1.20	Dokumentace skutečného provedení			kpl.	1
1.21	VRN (doprava, ubytování ...)			kpl.	1
2. SERVER+VIRTUALIZACE					
2.1	HPE PL ML350G10 4210 (2.2G/10C/2400) 2x16 GB 8SFF P408i-a/2GSSB 1x800W RFC NBD333+3x2.4TB SAS HPE HDD			ks	1
2.2	HPE Microsoft Windows Server 2019 Essentials Edition 1-2P ENG 25user/50dev OEM			ks	1
2.3	HP SW VMw vsphere Ess 1yr E-LTU			ks	1
3. BACKUP SERVER					
3.1	Veeam Backup & Replication Standard, includes 1 st year of bsic Support			ks	1
4. NAS DISKOVÉ POLE					
4.1	QNAP TS-431XeU-2G			ks	1
4.2	WD RED Pro NAS WD4003FFBX 4TB			ks	4
5. SWITCHE					
5.1	UBNT UniFi Switch US-16-150W			ks	1
5.2	UBNT UniFi Switch USW-24 Gen2			ks	3
5.3	UBNT UniFi Switch US-24-250W			ks	3
6. WIFI SYSTÉM					
6.1	UBNT UniFi AP AC LR			ks	13
6.2	UBNT UC-CK UniFi-Controller-Cloud-Key			ks	1
7. KAMEROVÝ SYSTÉM					
7.1	IP kamera IPC2124LR5-DUPF40M-F			ks	6
7.2	IP kamera IPC3235ER3-DUVZ			ks	11
7.3	UNIVIEW NVR304-32E.B			ks	1
7.4	WD PURPLE WD40PURZ 4TB			ks	4

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

CENA celkem bez DPH