

Akce : Cyklostezka vozíčkářům přátelská
Trasa: Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov

VĚTEV A

Rekapitulace

800 1	Zemní práce	1 371 023,23 Kč
827-1	Vodorovné konstrukce	388 360,00 Kč
822-1	Komunikace	3 963 114,00 Kč
822-1	Ostatní konstrukce a práce	194 312,00 Kč
822-1	Přesun hmot	11 704,44 Kč
Komunikace ZRN celkem		5 928 513,67
Celkem bez DPH		5 928 513,67 Kč
DPH 21%		1 244 987,87 Kč
Cena celkem včetně DPH		7 173 501,54 Kč

Akce : Cyklostezka vozíčkářům přátelská
Trasa: Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov

VĚTEV B

Rekapitulace

800 1	Zemní práce	299 873,22 Kč
827-1	Vodorovné konstrukce	28 140,00
822-1	Komunikace	1 219 101,90 Kč
822-1	Ostatní konstrukce a práce	19 900,00
822-1	Přesun hmot	4 152,58 Kč
Komunikace ZRN celkem		1 571 167,70
Celkem bez DPH		1 571 167,70 Kč
DPH 21%		329 945,22 Kč
Cena celkem včetně DPH		1 901 112,92 Kč

Akce : **Cyklostezka vozíčkářům přátelská**
Trasa: **Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov**

VĚTEV C

Rekapitulace

800 1	Zemní práce	120 422,60 Kč
822-1	Komunikace	621 212,35 Kč
822-1	Přesun hmot	690,00 Kč
	Komunikace ZRN celkem	742 324,95
	Celkem bez DPH	742 324,95 Kč
	DPH 21%	155 888,24 Kč
	Cena celkem včetně DPH	898 213,19 Kč

Akce : **Cyklostezka vozíčkářům přátelská**
Trasa: **Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov**

SESTAVENÍ

Větev A	5 928 513,67 Kč
Větev B	1 571 167,70 Kč
Větev C	742 324,95 Kč
Dopravní značení	225 049,37 Kč
Komunikace ZRN celkem	8 467 055,69 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Územní vlivy	0,00 Kč
Provozní vlivy	0,00 Kč
Ztížené podmínky	0,00 Kč
Realizační dokumentace	70 000,00 Kč
Autorský dozor projektanta	Kč
Skutečné zaměření stavby	19 350,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	5 000,00 Kč
Vyhotovení Geometrických plánů	59 340,00 Kč
Ostatní náklady - viz příloha č.1	50 920,00
Celkem bez DPH	8 671 665,69 Kč
DPH	21,00 % 1 821 049,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 492 715,49 Kč


(9)
256 17 BENEŠOV, Sukova 625

Akce : Cyklostezka vozíčkářům přátelská
Trasa: Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov

Větev A

5 928 513,67

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	množství	Kč za jdn.	Kč celkem	hmotnost	t celkem
	800-1	ZEMNÍ PRÁCE a BOURACÍ PRÁCE				1 371 023,23		270,46
1.	113107123	odstranění podkl.vrstev v tl.cca 300mm z kameniva	m2	669,80	25,00	16 745,00	0,40000	267,92
2.	979082213	vodorovná přemístění do 1 km sutě na mezideponii	t	270,46	45,00	12 170,79		
3.	R pol.	uložení na skládku bez skládkovného(mezideponie)	t	270,46	16,00	4 327,39		
4.	979087212	naložení sutě	t	270,46	34,67	9 376,92		
5.	111201101	odstranění křovin a stromů s kmenem do 100mm	m2	4500,00	9,00	40 500,00	0,00055	2,48
6.	111201401	spálení křovin a stromů	m2	4500,00	15,00	67 500,00		
7.	162301301	vodorovné přemístění na spaleniště do 500 m	m2	4500,00	3,00	13 500,00		
8.	112101121	kácení stromů přes 100do 300mm	ks	27,00	88,00	2 376,00		
9.	112201101	odstranění pařezů	ks	27,00	256,00	6 912,00		
10.	111201501	spálení větví stromů průměr kmene přes 100 mm	ks	27,00	425,00	11 475,00		
11.	19480411	ochrana stromů proti poškození oca	ks	100,00	100,00	10 000,00	0,00067	0,07
12.	132201102	hloubení rýh v horn.tř.3 v množství přes 100 m3(trativod a propustek)	m3	998,64	138,00	137 812,32		
13.	132201109	příplatek na lepitost 100%	m3	998,64	5,00	4 993,20		
14.	122201102	odkopávky a prokopávky v horn.tř.3 upravit hl.	m3	3918,40	60,00	235 104,00		
15.	122202209	příplatek na lepitost 100%	m3	3918,40	5,00	19 592,00		
16.	171101104	uložení sypaniny do násypů 100-102 PS	m3	713,50	73,00	52 085,50		
17.	162301102	vodorovné přemístění do 1000 m	m3	713,50	11,67	8 324,17		
18.	162701101	vodorovné přemístění do 3 000m	m3	4203,54	33,00	138 716,82		
19.	171201201	uložení na skládku bez skládkovného	m3	4203,54	13,00	54 646,02		
20.	979097115	poplatek za skládku ostatních zemín	m3	4203,54	50,00	210 177,00		
21.	121101102	sejmutí ornice s přemístěním do 100 m oca	m3	262,50	39,00	10 237,50		
22.	119001204	úprava zemín vápnem (%) tl. vrstvy 500 mm	m3	562,50	120,00	67 500,00		
23.	spec.	dotání vápna na 1m3 cca 35 kg	t	19,69	2 540,00	50 012,60		
24.	181101102	úprava pláně se zhutněním	m2	11171,00	9,00	100 539,00		
25.	182301122	rozprostření ornice v tl.150 mm	m2	1800,00	48,00	86 400,00		

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

827 1						388 360,00		727,81
212752114		trativody z drenážních trubek DN 200 vč.přechodu přes stezku	m	2774,00	140,00	388 360,00	0,26237	727,81

822-1 5.		KOMUNIKACE		3 963 114,00		7 339,79	
27.	564851111	podklad ze štěrkodrtě v tl.150mm	m2	669,80	60,00	0,27994	187,50
28.	564871111	podklad ze štěrkodrtí v tl.250 mm	m2	8733,00	90,00	0,46166	4 031,68
29.	564931412	Podklad-kryt ze živič. recyklatu v tl.100mm	m2	200,00	65,00	0,12000	24,00
30.	573111113	infiltrační postřik v mn. 1,5 kg/m2	m2	9402,80	2,50	0,00652	61,31
31.	565126211	obalované kamenivo ACP 16 KOA v tl.60 mm	m2	8036,75	188,00	0,15828	1 271,90
32.	573231111	spojovací postřik ze siln. emulze v mn.0,25 kg/m2	m2	7923,00	6,00	0,00075	5,94
33.	577134111	asfaltový beton jemnozrnný ACO 11 v tl.40 mm v š.do 3m	m2	7905,00	160,00	0,12966	1 024,96
34.	569903311	zřízení krajnic z horniny se zhutněním	m3	527,00	236,00		
35.	569851111	zpevnění krajnic štěrkodrtí v tl.150 mm	m2	2635,00	58,00	0,27799	732,50
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				194 312,00		81,47	
36.	822 1 - 9	zřízení propustku z trub DN 400	m	21,00	130,00	0,61348	12,88
37.	Mat	dodání potrubí PP-MEGA-trubky	m	21,00	1 622,00		0,00
38.	919411111	čela propustku z beton. prostého na DN 400	ks	6,00	7 890,00	5,80039	34,80
39.	919535555	obetonování potrubí z betonu prostého	m3	3,15	2 400,00	2,33037	7,34
40.	3342144521	gabionové konstrukce - opěrná zeď z lomového kamene do drátěných gabionů	m3	14,40	3 800,00	1,67600	24,13
41.	R pol.	osazení lavíček betonových s dřev.sedadlem z fošen ohobl s nátěrem	ks	4,00	1 500,00	0,35564	1,42
42.	Mat	dodání lavíček	ks	4,00	5 500,00		0,00
43.	914001112	osazení informační tabule - mapa	ks	1,00	2 400,00	0,44680	0,45
44.	Mat	dodání tabule	ks	1,00	10 000,00		0,00
45.	914001112	uzamykatelné stojany na 5 kol	ks	1,00	1 500,00	0,44480	0,44
46.	Mat	dodání stojanů	ks	1,00	6 000,00		0,00
Přesun hmot				11 704,44			
47.	998225011	přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	5852,222	1,00	5 852,22	
48.	998225191	příplatek do 1 km	t	5852,22	1,00	5 852,22	

Akce : Cyklostezka vozíčkářům přátelská
Trasa: Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov

Větev B

1 571 167,70

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	množství	Kč za jdn.	Kč celkem	hmotnost	t celkem
1.	800-1	ZEMNÍ PRÁCE a BOURACÍ PRÁCE				299 873,22		812,13
2.	113107123	odstranění podkl.vrstev v tl.cca 150mm z kameniva	m2	2407,20	15,00	36 108,00	0,30000	722,16
3.	979082213	vodorovná přemístění do 1 km sutě na mezideponii	t	722,16	45,00	32 497,20		
4.	R pol.	uložení na skládku bez skládkového(mezideponie)	t	722,16	16,00	11 554,56		
5.	979087212	naložení sutě	t	722,16	12,50	9 027,00		
6.	111201101	odstranění křovin a stromů s kmenem do 100mm 20 % z výměry celkové	m2	90,00	39,00	3 510,00	0,00055	0,05
7.	111201401	spálení křovin a stromů	m2	90,00	25,00	2 250,00		
8.	162301301	vodorovné přemístění na spaleniště do 500 m	m2	90,00	3,00	270,00		
9.	132201102	hloubení rýh v horn.tř.3 v množství přes 100 m3(trativod)	m3	72,36	138,00	9 985,68		
10.	132201109	příplatek na lepiivost 100%	m3	72,36	5,00	361,80		
11.	171101104	uložení sypaniny do násypů 100-102 PS	m3	72,36	81,00	5 861,16		
12.	122201102	odkopávky a prokopávky v horn.tř.3 upravit hl.	m3	283,50	84,00	23 814,00		
13.	122202209	příplatek na lepiivost 100%	m3	283,50	5,00	1 417,50		
14.	162301102	vodorovné přemístění do 1000 m	m3	355,86	12,00	4 270,32		
15.	121101102	sejmutí ornice s přemístněním do 100 m	m3	18,00	39,00	702,00		
16.	938909611	odstranění nánosu z krajnice v tl.cca 100mm	m	708,00	20,00	14 160,00	0,12700	89,92
17.	181101102	úprava pláň se zhutněním	m2	3996,00	9,00	35 964,00		
18.	182301122	rozproštění ornice v tl.100 mm	m2	180,00	50,00	9 000,00		
19.	938902103	čistění příkopů komunikace	m	1416,00	70,00	99 120,00		
20.	827 1	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				28 140,00		52,74
21.	212752114	trativody z drenážních trubek DN 200 vč.přechodu přes stezku	m	201,00	140,00	28 140,00	0,26237	52,74
21.	822-1 5.	KOMUNIKACE				1 219 101,90		1 933,01
21.	564871111	podklad ze šterkodrtě v tl.250 mm	m2	630,00	90,00	56 700,00	0,46166	290,85
22.	564851111	podklad ze šterkodrti v tl.150 mm	m2	2268,80	60,00	136 128,00	0,27994	635,13
23.	573111113	infiltrační postřik v mn.1,5 kg/m2	m2	2898,80	2,50	7 247,00	0,00065	1,89
24.	565126211	obalované kamenivo ACP 16 KOA v tl.60 mm	m2	2711,45	188,00	509 752,60	0,15826	429,11
25.	573231111	spojovací postřik ze siln.emulze v mn.0,25 kg/m2	m2	2711,45	6,00	16 268,70	0,00175	4,75
26.	577134111	asfaltový beton jemnozrný ACO 8 v tl.40 mm v š.do 3m	m2	2667,00	160,00	426 720,00	0,10966	292,46
27.	569903311	zřízení krajnic z horniny se zhutněním	m3	108,00	236,00	25 488,00	0,27994	30,23
28.	564851111	zpevnění krajnic šterkodrti v tl.100 mm	m2	888,00	41,00	36 408,00	0,27994	248,59
29.	938908411	očistění povrchu	m2	2194,80	2,00	4 389,60		

	822 1 - 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE a PRÁCE		19 900,00	0,89
30.	914001112	osazení informační tabule - mapa	ks	2 400,00	0,45
31.	Mat	dodání tabule	ks	10 000,00	0,00
32.	914001112	uzamykatelné stojany na 5 kol	ks	1 500,00	0,44
33.	Mat	dodání stojanů	ks	6 000,00	0,00
	822 1	Přesun hmot		4 152,58	
34.	998225111	přesun hmot pro komunikace s krytem živiničným	t	2 076,29	
35.	998225191	příplatek do 1 km	t	2 076,29	

Akce : Cyklostezka vozíčkářům přátelská
Trasa: Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov

Větev C

742 324,95

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	množství	Kč za jedn.	Kč celkem	hmotnost	t celkem
ZEMNÍ PRÁCE a BOURACÍ PRÁCE								
1.	111201101	odstranění křovin a stromů s kmenem do 100mm	m2	474,15	39,00	18 491,85	0,00055	61,24
2.	111201401	spálení křovin a stromů	m2	474,15	25,00	11 853,75		0,26
3.	162301301	vodorovné přemístění na spaleniště do 500 m	m2	474,15	3,00	1 422,45		
4.	112101121	kácení stromů přes 100do 300mm	ks	16,00	88,00	1 408,00		
5.	112201101	odstranění pařezů	ks	16,00	155,00	2 480,00		
6.	111201501	spálení větví stromů průměr kmene přes 100 mm	ks	16,00	425,00	6 800,00		
7.	938908411	očštění povrchu	m2	1500,40	3,00	4 501,20	0,12600	60,98
8.	938909612	seřiznutí-odstranění nánosů z krajnic	m2	484,00	30,00	14 520,00		
9.	122202202	odkopávky a prokopávky v horn.tř.3	m3	171,68	79,00	13 562,33		
10.	122202209	příplatek na lepkavost 100%	m3	171,68	5,00	858,38		
12.	162301102	vodorovné přemístění do 1000 m	m3	171,68	15,00	2 575,13		
13.	121101102	sejmutí ornice s přemístěním do 100 m	m3	73,58	39,00	2 869,43		
14.	181101102	úprava pláně se zhutněním	m2	490,50	9,00	4 414,50		
15.	182301122	rozproštění ornice v tl.150 mm	m2	722,20	48,00	34 665,60		
KOMUNIKACE								
16.	822-1 5.	výztuž geomříž polypropylénu s geotextilií položení vč.dodání	m2	366,00	70,00	25 620,00	0,00195	692,61
17.	919721202	podklad ze šterkodrtě v tl.250 mm	m2	370,60	90,00	33 354,00	0,46166	171,09
18.	564851111	infiltrační postřik v mn.1,5 kg/m2	m2	337,90	2,50	844,75	0,00652	2,20
19.	565145111	obalované kamenivo ACP 16 KOA v tl.60 mm	m2	337,90	188,00	63 525,20	0,15826	53,48
20.	565145111	obalované kamenivo ACP 16 KOA v tl.50 mm	m2	378,20	180,00	68 076,00	0,13168	49,80
21.	573231111	spojovací postřik ze siln.emulze v mn.0,25 kg/m2	m2	2216,50	6,00	13 299,00	0,00175	3,88
22.	573231111	spojovací postřik ze siln.emulze v mn.0,50 kg/m2	m2	378,20	6,00	2 269,20	0,00175	0,66
23.	577145122	asfaltový beton (ABH) ACL 16 v tl.50 mm	m2	378,20	190,00	71 858,00	0,12966	49,04
24.	577131411	asfaltový beton jemnozrnný ACO 11 v tl.40 mm v š.do 3m	m2	1779,00	160,00	284 640,00	0,10978	195,30
25.	569903311	zřízení krajnic z homliny se zhutněním	m3	27,25	236,00	6 431,00		
26.	564851111	zpevnění krajnic šterkodrtí v tl.150 mm	m2	593,00	58,00	34 394,00	0,27994	166,00
27.	914001112	osazení informační tabule - mapa	ks	1,00	2 400,00	2 400,00	0,44680	0,45
28.	Mat	dodání tabule	ks	1,00	10 000,00	10 000,00		0,00
29.	938908411	očštění povrchu	m2	1500,40	3,00	4 501,20		
Přesun hmot								
30.	998225111	přesun hmot pro komunikace s krytem živiným	t	345,00	1,00	345,00		
31.	998225191	příplatek do 1 km	t	345,00	1,00	345,00		

Dopravní značení

225 049,37

p.č.	číslo položky	pops položky	m.j.	množství	Kč za jedn.	Kč celkem	hmotnost	t celkem
822 1 9. OSTATNÍ KONSTRUKCE a PRACE								
1.	914001111	osazení svislých dopravních značek	ks	45,00	100,00	99 880,00		6,75
2.	MAT-dod.	dodání C9a/E13 včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	8,00	2 500,00	4 500,00	0,15000	6,75
3.	MAT-dod.	dodání C9a/IS21c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	1 800,00	1 800,00		
4.	MAT-dod.	dodání C9b/IS21a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	1 800,00	1 800,00		
5.	MAT-dod.	dodání IS19a/IS19c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	1 700,00	3 400,00		
6.	MAT-dod.	dodání IS19c/IS19c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	2 500,00	2 500,00		
7.	MAT-dod.	dodání A2b/A5a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	1 800,00	1 800,00		
8.	MAT-dod.	dodání C9b včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	6,00	1 700,00	10 200,00		
9.	MAT-dod.	dodání IS21a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	4,00	1 500,00	6 000,00		
10.	MAT-dod.	dodání IS21b včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	3,00	1 800,00	5 400,00		
11.	MAT-dod.	dodání IS21c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	1 800,00	3 600,00		
12.	MAT-dod.	dodání IS19a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	3,00	1 850,00	5 550,00		
13.	MAT-dod.	dodání IS19b včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	1 850,00	1 850,00		
14.	MAT-dod.	dodání IS19c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	1 850,00	3 700,00		
15.	MAT-dod.	dodání B20a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	4,00	1 700,00	6 800,00		
16.	MAT-dod.	dodání P6 včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	1 700,00	3 400,00		
17.	MAT-dod.	dodání IP7 včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	1 800,00	3 600,00		
18.	MAT-dod.	dodání IP22+A19 včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	6 990,00	13 980,00		
19.	MAT-dod.							
20.	R pol.	Vodorovné dopravní značení	m2	150,00	180,00	125 162,60		0,02
21.	915709111	bezpečnostní protismyková úprava v šíři vozovky	m2	15,60	1,00	27 000,00	0,00014	0,02
22.	Mat	příplatek za reflexní úpravu ballovinovou	kg	675,00	145,00	97 875,00		0,00
23.	915721111	dodání náterové hmoty vč. ztrátového	m2	2,00	135,00	270,00	0,00066	0,00
24.	915791112	vod. dopravní značka přechod V8	m2	2,00	1,00	2,00		0,00
		příplatek za předznačení a reflexní úpravu						
25.	998225111	Přesun hmot	t	6,772	1,00	6,77		6,77
		presun hmot pro komunikace s krytem živičným						

Akce : Cyklostezka vozíčkářům přátelská
Trasa: Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov

Větev A

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	množství	výpočet
800-1 ZEMNÍ PRÁCE a BOURACÍ PRÁCE					
1.	113107123	odstranění podkl.vrstev v tl.cca 300mm z kameniva	m2	669,80	197*3,4
2.	979082213	vodorovná přemístění do 1 km sutě na mezideponii	t	270,46	hmotnost pol.č.1
3.	R pol.	uložení na skládku bez skládkovného(mezideponie)	t	270,46	hmotnost pol.č.1
4.	979087212	naložení sutě	t	270,46	hmotnost pol.č.1
5.	111201101	odstranění křovin a stromů s kmenem do 100mm	m2	4500,00	900*5
6.	111201401	spálení křovin a stromů	m2	4500,00	900*5
7.	162301301	vodorovné přemístění na spaleniště do 500 m	m2	4500,00	900*5
8.	112101121	kácení stromů přes 100do 300mm	ks	27,00	27,00
9.	112201101	odstranění pařezů	ks	27,00	27,00
10.	111201501	spálení větví stromů průměr kmene přes 100 mm	ks	27,00	27,00
11.	18480411	ochrana stromů proti poškození cca	ks	100,00	100,00
12.	132201102	hloubení rýh v horn.tř.3 v množství přes 100 m3(trativod a propustek)	m3	998,64	2438x0,4x0,9+48x7x0,4x0,9
13.	132201109	příplatek na lepivost 100%	m3	998,64	pol.č.12
14.	122201102	odkopávky a prokopávky v horn.tř.3 upravit hl.	m3	3918,40	(2031+381+26-300)*4,5*0,4+200*0,35
15.	122202209	příplatek na lepivost 100%	m3	3918,40	pol.č.14
16.	171101104	uložení sypaniny do násypů 100-102 PS	m3	713,50	260*5*0,52+25*5*0,3
17.	162301102	vodorovné přemístění do 1000 m	m3	713,50	260*5*0,52+25*5*0,3
18.	162701101	vodorovné přemístění do 3 000m	m3	4203,54	pol.č.14 - pol.č.16 + pol.č.12
19.	171201201	uložení na skládku bez skládkovného	m3	4203,54	Pol.č.18
20.	979097115	poplatek za skládku ostatních zemín	m3	4203,54	pol.č.18
21.	121101102	sejmutf ornice s přemístněním do 100 m cca	m3	262,50	250*3,5*0,3
22.	1190012004	úprava zemín vápnem tl. vrstvy 500 mm	m3	562,50	(0,35-0,1)*4,5*0,5*1000
23.	spec.	dodání vápna na 1m3 cca 35 kg	t	19,69	pol.č.23*0,035
24.	181101102	úprava pláně se zhutněním	m2	11171,00	(2031+381+26)*4,5+200
25.	182301122	rozproštění ornice v tl.150 mm	m2	1800,00	(900*1)*2
26.	827 1	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	m	2774,00	2438+48x7
	212752114	trativody z drenážních trubek DN 200 vč.přechodu přes stezku	m		

822-1 5. KOMUNIKACE

27.	564851111	podklad ze šterkodrtě v tl.150mm	m2	668,80	(2,992-2,795)*3,4*1000
28.	564871111	podklad ze šterkodrtí v tl.250 mm	m2	8733,00	2438*3,5+200
29.	564931412	Podklad-kryt ze živ.č.recyklatu v tl.100mm	m2	200,00	200,00
30.	573111113	infiltrační postřik v mn.1,5 kg/m2	m2	9402,80	Pol.č.28 a pol.č.27
31.	565126211	obalované kamenivo ACP 16 KOA v tl.60 mm	m2	8036,75	(2031+381+26+197)*3,05
32.	573231111	spojovací postřik ze siln.emulze v mn.0,25 kg/m2	m2	7923,00	(2031+381+26+197)*3+3*(2*3)
33.	577134111	asfaltový beton jemnozrný ACO 11 v tl.40 mm v š.do 3m	m2	7905,00	(197+2438)*3
34.	569903311	zřízení krajnic z horniny se zhutněním	m3	527,00	((2031+381+26+197)*0,5*2)*0,2
35.	564851111	zpevnění krajnic šterkodrtí v tl.150 mm	m2	2635,00	(2031+381+26+197)*0,5*2

822 1 - 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

36.	919512111	zřízení propustku z trub DN 400	m	21,00	3*7
37.	Mat	dodání potrubí PP-MEGA-trubky	m	21,00	21,00
38.	919411111	čela propustku z beton.prostého na DN 400	ks	6,00	6,00
39.	919535555	obetonování potrubí z betonu prostého	m3	3,15	pol.č.36*0,25*0,6
40.	3342144521	gabionové konstrukce - opěrná zeď z lomového kamene do drátěných gabionů	m3	14,40	72*0,4*0,5
41.	R pol.	osazení lavíček betonových s dřev.sedadlem z fošen ohobl s nátěrem	ks	4,00	4,00
42.	Mat	dodání lavíček	ks	4,00	4,00
43.	914001112	osazení informační tabule - mapa	ks	1,00	1,00
44.	Mat	dodání	ks	1,00	1,00
45.	914001112	uzamykatelné stojany na 5 kol	ks	1,00	1,00
46.	Mat	dodání	ks	1,00	1,00

Přesun hmot

47.	998225011	přesun hmot pro komunikace s krytem živiným	t	5852,222	celková hmotnost bez asfalt.vrstev
48.	998225191	příplatek do 1 km	t	5852,22	pol.č.46

Větev B

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	množství	množství
1.	800-1	ZEMNÍ PRÁCE a BOURACÍ PRÁCE			
2.	113107123	odstranění podkl.vrstev v tl.cca 150mm z kameniva	m2	2407,20	708*3,4
3.	979082213	vodorovná přemístění do 1 km sítě na mezideponii	t	722,16	hmotnost pol.č.1
4.	R pol.	uložení na skládku bez skládkového(mezideponie)	t	722,16	hmotnost pol.č.1
5.	979087212	naložení sítě	t	722,16	hmotnost pol.č.1
6.	111201101	odstranění křovin a stromů s kmenem do 100mm 20 % z výměry celkové	m2	90,00	180*2,5*0,2
7.	111201401	spálení křovin a stromů	m2	90,00	180*2,5*0,2
8.	162301301	vodorovné přemístění na spaleniště do 500 m	m2	90,00	180*2,5*0,2
9.	132201102	hloubení rýh v horn.tř.3 v množství přes 100 m3 trativody	m3	72,36	(180+3*7)*0,4*0,9
10.	132201109	příplatek na lepidlost 100%	m3	72,36	(180+3*7)*0,4*0,9
11.	171101104	uložení sypaniny do násypů 100-102 PS	m3	72,36	(180+3*7)*0,4*0,9
12.	122201102	odkopávky a prokopávky v horn.tř.3 upravit hl.	m3	283,50	180*4,5*0,35
13.	122202209	příplatek na lepidlost 100%	m3	283,50	180*4,5*0,35
14.	162301102	vodorovné přemístění do 1000 m	m3	355,86	pol.č.12+č.9
15.	121101102	sejmutí omice s přemístěním do 100 m	m3	18,00	180*0,5*0,2
16.	938909611	odstranění nánosu z krajnice v tl.cca 100mm	m	708,00	2*(888-180)*0,5
17.	181101102	úprava pláně se zhutněním	m2	3996,00	888*4,5
18.	182301122	rozproštění ornice v tl.100 mm	m2	180,00	180,00
19.	938902103	čištění příkopů komunikace	m	1416,00	708x2
20.	827 1	VODOROVNÉ KONSTRUKCE			
21.	212752114	trativody z drenážních trubek DN 200 vč.přechodu přes stezku	m	201,00	180+ 3*7
22.	822-1 5.	KOMUNIKACE			
23.	564871111	podklad ze štěrkodrtě v tl.250 mm	m2	630,00	180*3,5
24.	564851111	podklad ze štěrkodrti v tl.150 mm	m2	2268,80	708*3,2
25.	573111113	infiltrační postřik v mn.1,5 kg/m2	m2	2898,80	pol.č.21 +č.22
26.	565126211	obalované kamenivo ACP 16 KOA v tl.60 mm	m2	2711,45	888*3,05
27.	573231111	spojovací postřik ze siln.emulze v mn.1,5 kg/m2	m2	2711,45	pol.č.24
28.	577134111	asfaltový beton jemnozrný ACO 8 v tl.50 mm v š.do 3m	m2	2667,00	888*3
29.	569903311	zřízení krajnic z horniny se zhutněním	m3	108,00	2*(180*1,2*0,25)
30.	564851111	zpevnění krajnic štěrkodrti v tl.100 mm	m2	888,00	888*0,5*2
31.	938908411	očštění povrchu	m2	2194,80	708*3,1

OSTATNÍ KONSTRUKCE a PRÁCE

822 1 - 9				
30.	914001112	osazení informační tabule - mapa	ks	1,00 1,00
31.	Mat	dodání	ks	1,00 1,00
32.	914001112	uzamykatelné stojany na 5 kol	ks	1,00 1,00
33.	Mat	dodání	ks	1,00 1,00

822 1 - Přesun hmot

34.	998223511	přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	2076,291 celková hmotnost bez asfalt. vrstev
35.	998225191	příplatek do 1 km	t	2076,291 dito

Větev C


p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	množství	množství
800-1 ZEMNÍ PRÁCE a BOURACÍ PRÁCE					
1.	111201101	odstranění křovin a stromů s kmenem do 100mm	m2	474,15	109*4,35
2.	111201401	spálení křovin a stromů	m2	474,15	109*4,35
3.	162301301	vodorovné přemístění na spaleniště do 500 m	m2	474,15	109*4,35
4.	112101121	kácení stromů přes 100do 300mm	ks	16,00	16,00
5.	112201101	odstranění pařezů	ks	16,00	16,00
6.	111201501	spálení větví stromů průměr kmene přes 100 mm	ks	16,00	16,00
7.	938908411	očistění povrchu	m2	1500,40	Km 0,000 až 0,250+ km 0,372+km 0,488 až 0,600*š.3,1
8.	938909612	seřiznutí-odstranění nánosů z krajnic	m2	484,00	Km 0,00až0,25+ km 0,25až km 0,372+km 0,488 až 0,600*š.0,5 2x
9.	122202202	odkopávky a prokopávky v horn.tř.3	m3	171,68	109*4,5*0,35
10.	122202209	příplatek na lepivost 100%	m3	171,68	pol.č.9
12.	162301102	vodorovné přemístění do 1000 m	m3	171,68	pol.č.9
13.	121101102	sejmutí omnice s přemístněním do 100 m	m3	73,58	(109*4,5*0,15)
14.	181101102	úprava pláně se zhutněním	m2	490,50	109*4,5
15.	182301122	rozproštění omnice v tl.150 mm	m2	722,20	722,20
822-1 5. KOMUNIKACE					
16.	457971112	výztuž geomříží	m2	366,00	122*3
17.	564851111	podklad ze šlérkodrtě v tl.250 mm	m2	370,60	109*3,4
18.	573111113	infiltrační postřik v mn. 1,5 kg/m2	m2	337,90	109*3,1
19.		obalované kamenivo ACP 16 KOA v tl.60 mm	m2	337,90	109*3,1
20.	565145111	obalované kamenivo ACP 16 KOA v tl.50 mm	m2	378,20	122*3,1
21.	573231111	spojovací postřik ze siln.emulze v mn.0,25 kg/m2	m2	2216,50	(250+112+2*122+109)*3,1
22.		spojovací postřik ze siln.emulze v mn.0,50 kg/m2	m2	378,20	122*3,1
23.	577145122	asfaltový beton (ABH) ACL 16 v tl.50 mm	m2	378,20	122*3,1
24.	577131411	asfaltový beton jemnozrný ACO 11 v tl.40 mm v š.do 3m	m2	1779,00	(250+122+109+112)*3,0
25.	569903311	zřízení krajnic z horniny se zhutněním	m3	27,25	2*(109*0,5*0,25)
26.	564851111	zpevnění krajnic šlérkodrtí v tl.150 mm	m2	593,00	593,00
27.	914001112	osazení informační tabule - mapa	ks	1,00	1,00
28.	Mat	dodání	ks	1,00	1,00
29.	938909411	očistění povrchu	m2	1500,40	(362+122)*3,1
Přesun hmot					
30.	998223011	přesun hmot pro komunikace s krytem živiným	t	345,00	celková hmotnost bez asfalt.vrstev
31.	998225191	příplatek do 1 km	t	345,00	

Větev C Dopravní značení

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	množství	množství
822 1 9. OSTATNÍ KONSTRUKCE a PRÁCE					
1.		Svislé dopravní značky			
2.	914001111	osazení svislých dopravních značek	ks	45,00	45,00
3.	MAT-dod.	dodání C9a/E13 včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	8,00	8,00
4.	MAT-dod.	dodání C9a/IS21c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	1,00
5.	MAT-dod.	dodání C9b/IS21a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	1,00
6.	MAT-dod.	dodání IS19a/IS19c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	2,00
7.	MAT-dod.	dodání IS19c/IS19c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	1,00
8.	MAT-dod.	dodání A2b/A5a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	1,00
9.	MAT-dod.	dodání C9b včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	6,00	6,00
10.	MAT-dod.	dodání IS21a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	4,00	4,00
11.	MAT-dod.	dodání IS21b včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	3,00	3,00
12.	MAT-dod.	dodání IS21c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	2,00
13.	MAT-dod.	dodání IS19a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	3,00	3,00
14.	MAT-dod.	dodání IS19b včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	1,00	1,00
15.	MAT-dod.	dodání IS19c včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	2,00
16.	MAT-dod.	dodání B20a včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	4,00	4,00
17.	MAT-dod.	dodání P6 včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	2,00
18.	MAT-dod.	dodání IP7 včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	2,00
19.	MAT-dod.	dodání IP22+A19 včetně Sloupek, patka, objímka, víčko, beton	ks	2,00	2,00
Vodorovné dopravní značení					
20.	R pol.	bezpečnostní protismyková úprava v šíři vozovky	m2	150,00	150,00
21.	915709111	příplatek za reflexní úpravu ballotnovou	m2	15,60	15,60
22.	Mat	dodání nátěrové hmoty vč.ztrátového	kg	675,00	675,00
23.	915721111	vod.doprav.značka přechod V8	m2	2,00	2,00
24.	915791112	příplatek za předznačení a reflexní úpravu	m2	2,00	2,00
Přesun hmot					
25.	998225111	přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	6,772	6,772



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Příloha č. 4

Vzor billboardu umístěného v průběhu stavby:

Středočeský kraj

STAVBA: II/610 BRANDÝS NAD LABEM, REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 013

INVESTOR:
DODAVATEL:

HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ:
TECHNICKÝ DOZOR
INVESTORA:

ZAŘÍZENÍ STAVBY:
UKONČENÍ STAVBY:
CENA DÍLA:

**Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
SDRUŽENÍ BRANDÝS 013,
Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Ing. Richard Rakouš, tel.: 606 729 170**

FANSTAV a.s., p.Jaroslav Kubát, tel.: 266 316 599

**1.12.2010
08 / 2012
216.200.820,- Kč**

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Vzor omluvné tabulky umístěné v průběhu stavby:

2400 x 1500 mm

Středočeský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD

STAVBA:

INVESTOR:
FINANCOVÁNÍ:
DODAVATEL:
PROJEKTANT:
HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ:
ZÁSTUPCE INVESTORA:
ZAŘÍZENÍ STAVBY:
UKONČENÍ STAVBY:
UVEDENÍ DO PROVOZU:
CENA DÍLA:

1500 x 1500 mm

Středočeský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD

OMLOUVÁ ME SE ZA
ZHORŠENOU SITUACI PŘI
PRŮJEZDU. PROBÍHÁ ZDE
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE,
JEJÍMŽ INVESTOREM JE
STŘEDOČESKÝ KRAJ.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Vzor pamětní tabulky umístěné po dokončení stavby:

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



CERTIFIKÁT

tímto se potvrzuje, že společnost

B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov
IČ: 43792553
(dále jen „pojištěný“)

*uzavřela s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo nám.
1458, 532 18 Pardubice*
(dále jen „pojistitel“)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

v následujícím rozsahu:

Pojistná smlouva č.	8054436115
Doba trvání pojištění:	od 14.12.2012 00:00 hodin do 14.12.2013 00:00hodin
Místo pojištění / územní rozsah pojištění:	Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Rozsah pojištění:	Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu v rozsahu pojistné smlouvy a dle VPP OC 2005, VPP ODP 2012
Pojištěná rizika:	a) Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku c) Pojištění čisté finanční škody
Pojistná částka /limity pojistného plnění:	a) 50 000 000,- Kč b) 50 000 000,- Kč c) 5 000 000,- Kč
Limit pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za škodu sjednaných pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2007 z jedné pojistné události.	
Spoluúčast:	a) 20 000,- Kč b) 20 000,- Kč c) 20 000,- Kč

V Praze, dne 13.12.2012



ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45341065 DIČ: CZ45341065
Martin Novotný
key account manager

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

BENEFIT

256 17 BENEŠOV, Sukova 6/5