LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ :

- SO 01 Příprava území
- SO 02 Domov důchodců
- SO 03 Přípojka vodovodu
- SO 04 Přípojka kanalizace splaškové a dešťové
- SO 05 Přípojka plynu
- SO 06 Přípojka telefonní
- SO 07 Kabelová přípojka nn
- SO 08 Vnější elektrické rozvody v areálu
- SO 09 Venkovní osvětlení v areálu
- SO 10 Oplocení
- SO 11 Garáže pro provoz a náhradní zdroj
- SO 12 Drobná architektura
- SO 13 Komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy
- SO 14 Obecní komunikace Topolová - neobsazeno
- SO 15 Sadové úpravy

SO 02
D.1.4.8 EPS
D.1.4.9 SLP

LEGENDA ROZVODU

- STÁVAJÍCÍ TRASA SDĚLOVACÍCH KABELŮ TELEFÓNICA
- KABEL VOLNĚ VE VÝKOPU, krytí min.0,6m
- KABEL V PVC CHRÁNIČCE Ø110mm, krytí min.0,9m

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- MOTORICKY OVLÁDANÁ ZÁVORA
- MOTORICKÝ POHON BRÁNY
- SOUPRAVA ELEKTRICKÉHO VRÁTNÉHO NA SLOUPKU
- SLP — KABELOVÁ SKŘÍŇ PRO ROZVOD OVLÁDÁNÍ BRÁNY A ZÁVORY UMÍSTĚNA V NICE NA FASÁDĚ OBJEKTU
- TEL 1 — KABELOVÁ SKŘÍŇ PRO ROZVOD AREÁLOVÉHO TELEFONU UMÍSTĚNA V NICE NA FASÁDĚ OBJEKTU
- TEL 2 — KABELOVÁ SKŘÍŇ PRO PŘÍVOD TELEFONNÍ PŘÍPOJKY UMÍSTĚNA V NICE NA FASÁDĚ OBJEKTU
- UR13 — VENKOVNÍ PLASTOVÝ ROZVADEČ PRO UMÍSTĚNÍ INDUKČNÍHO DETEKTORU vč. NAPÁJECÍ A ZDROJŮ PRO ELEKTRICKÉ VRÁTNÉ
- ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ OTEVÍRAČ NA BRANCE

POZNÁMKA

-VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3 ZALOŽENY V DOKLADOVÉ ČÁSTI
-PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR DLE USTANOVENÍ §4 VYHLÁŠKY Č.10/11SB.O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY
-PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ KABELŮ SE STÁVAJÍCÍMI I PROJEKTOVANÝMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI NUTNO DODRŽET VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005

LEGENDA ZNAČENÍ (SO 13) :

- Asfaltová vozovka
- Dlážděné polovegtační parkoviště barva přírodní šedá
- Dlážděný chodník - dlažba tl. 60 mm barva přírodní šedá
- Dlážděný chodník - dlažba tl. 60 mm barva písková
- Reliéfní dlažba chodníková - dlažba tl. 60 mm barva červená
- Dlážděný pojížděný chodník - dlažba tl. 80 mm barva přírodní šedá
- Ohumusování, oseti travní semeno
- Typová uliční vpust 500/500 mm
- Drenáž PVC DN 100
- Obrubník zapuštěný

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ TRASY SO 06
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

č.bodu	Y	X	Z
31	700667.19	1072350.30	u.t. - 0.6m
32	700665.59	1072349.27	u.t. - 0.6m
33	700660.39	1072349.86	u.t. - 0.6m
34	700645.63	1072352.63	u.t. - 0.6m
35	700614.34	1072358.61	u.t. - 0.6m
36	700585.80	1072364.18	u.t. - 0.6m
37	700557.93	1072369.61	u.t. - 0.6m
38	700545.81	1072371.77	u.t. - 0.6m
39	700535.54	1072373.89	u.t. - 0.6m
40	700535.54	1072375.45	u.t. - 0.6m
41	700532.02	1072377.03	u.t. - 0.9m
42	700529.75	1072377.75	u.t. - 0.9m

POZNÁMKA:

Tabulka revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval

ZADAVATEL PROJEKTANTI:	Atelier Valehradský, s. r. o	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	Lihuňkov ulice 2037/9, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: info@atelier-valehradsky.cz T: +420 541 211 058	STAVEBNÍ OBJEKT:	DOKUMENTACE OBJEKTU
KONSULTANTI:	Ing. Ondřej Tichý Poděbrovice 141, 664 51 Poděbrovice IČ: 757 18 600	OBJEKT:	D.2.4-PŘÍPOJKA TELEFONNÍ
STAVEBNÍK:	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5	MĚŘÍTKO:	1:250
MÍSTO STAVBY:	Lihuňkov (okrouhlá), Čáslav	ZPRACOVAL:	Ing. Ondřej Tichý
ČÍSLO AKCE: 1262	NÁZEV AKCE: DŮ - LIHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA STAVAJÍCÍ BUDOVY	KONTROLOVAL:	Ing. Ondřej Tichý
		NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE
STUPEŇ PD: DPS	STAVEBNÍ OBJEKT: SO06	ČÍSLO OBJEKTU: D	Č. VÝKRESU: PT-02
			Č. REVIZE:
			Č. PARÉ: