

**název akce: Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb**  
**Zavidov 117, 270 35 Petrovice**

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství
<b>Dodávky zařízení</b>				
1	000000001	rozváděč ozn.RM1...viz.výkres č.06 dodávka+montáž	ks	1,00
<b>součet</b>				
<b>Materiál elektromontážní</b>				
2	000171109	vodič CY 16 /H07V-U/	m	188,00
3	000171111	vodič CY 25 /H07V-R/	m	12,00
4	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	186,00
5	000101210	kabel CYKY 5x35	m	109,00
6	000101305	kabel CYKY 5x70	m	80,00
7	000101308	kabel AYKY 3x120+70	m	12,00
8	000311326	krabice EPS+ kryt - komplet	ks	1,00
11	000353403	drátový žlab do 60x100/žárzn+nosný+spoj.mat/komplet - střed.závěs	m	130,00
12	000311411	stahovací páska-100ks	ks	3,00
13	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm vč.šroubu	ks	240,00
14	000315112	protipožární tmel	ks	1,00
15	000315112	silikonový tmel	ks	1,00
16	000315112	montážní pěna	ks	2,00
<b>součet</b>				
<b>Elektromontáže</b>				
17	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	188,00
18	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	12,00
19	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	186,00
20	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 5x35	m	109,00
21	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 5x70	m	80,00
22	210810101	kabel AYKY) pevně uložený do 3x120+70	m	12,00
23	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm <sup>2</sup>	ks	30,00
24	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 100mm <sup>2</sup>	ks	10,00
28	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.	ks	1,00
29	210020412	kabelový žlab	m	130,00
30	210010301	montáž stahovací pásky	ks	300,00
31	210010712	osazení hmoždinky HM8	ks	240,00
32	210010451	zatěsnění drobných otvorů protipož.tmelem	ks	20,00
<b>součet</b>				
<b>Zemní práce</b>				
33	460520201	zajištění otvoru ve zdi proti vniknutí vody vč.mat	ks	1,00

## Soupis položek

součet				
<b>Ostatní náklady</b>				
34	219990012	práce spojené s vyhledáním a napojením stáv.obv	hod	20,00
35	219990013	zajištění bezproudí	hod	8,00
36	219990015	rozměření a rozkreslení tras...	hod	2,00
37	219990020	úprava napájecího bodu	hod	12,00
38	219990024	demontážní práce	hod	130,00
39	219990025	uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu	ks	1,00
40	219990026	zkreslení skutečného provedení	ks	1,00
41	219990027	výchozí revize	hod	10,00
42	219990011	práce spojené s úpravou stávajících zařízení	hod	20,00
43	219990011	práce spojené s provizorním napájením	hod	5,00
44	219990011	jednání na ČEZu/PRE	hod	4,00
47	219001212	vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	12,00
48	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	18,00
49	219002625	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 30mm	m	26,00
50	219003641	hrubé zahození rýhy do 0,50m/vč.malty/	m2	2,00
51	219003622	omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,50m/vč.maltyMV	m2	2,00
52	219990022	úklid	hod	10,00
53	219003235	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,60m	m3	0,80
54	219990030	koordinace s ostatními profesemi	hod	5,00
55	219990045	pomocné práce - montáž a demontáž SDK podhledu	hod	50,00
57	219990000	poplatek za hlavní jistič před elektroměrem 160A	ks	1,00
<b>součet</b>				

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, legenda, schemata a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Datum: 3.10.2016

Vypracoval: Iva Lněničková