

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV
45233100-0**

Varianta: 1. ÚSEK - km 2,411 - km 4,948

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		38 231 090,00
		OC + DPH [Kč]		46 259 618,90
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101.1	KOMUNIKACE - CPV 45233140-2	34 408 482,33	7 225 781,29	41 634 263,62
SO 101.2	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8	3 822 607,67	802 747,61	4 625 355,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 34 408 482,33 Kč

Cena celková: 34 408 482,33 Kč

DPH: 7 225 781,29 Kč

Cena s daní: 41 634 263,62 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 34 408 482,33 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 1750,967 m3 x 2,0 t/m3 = 3501,934 t vybourání 15,975 m3 x 2,0 t/m3 = 31,950 t CELKEM 3533,884 t	T	3 533,884	-30,00	-106 016,52
2 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 8 m3 zemina z čištění příkopů - 100 m x 0,2 m2 = 20 m3 odkopávky - 4575,089 m3 výkop rýhy pro trativod - 0,5*0,5 m x 210 m = 52,5 m3 výkop rýhy š do 2m - 34,750 m3 výkop jámy - 5,07 m3 CELKEM 4695,409 m3	M3	4 695,409	540,82	2 539 371,10
3 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 22,039 m3 x 2,4 t/m3 = 52,894 t vybouraný podklad z kameniva 815,975 m3 x 1,8 t/m3 = 1468,756 t vybourané kamenné konstrukce na MC 1,2 m3 x 2,2 t/m3 = 2,640 t CELKEM 1524,289 t	T	1 524,289	121,15	184 667,61
4 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítě	KPL	1,000	121 152,24	121 152,24
5 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	500 697,96	500 697,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	75 799,86	75 799,86
7	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000	30 288,06	30 288,06
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000	21 807,40	87 229,60
9	03109		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000	145 382,68	145 382,68
0	Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9						3 578 572,59
1	Zemní práce - CPV 45112000-5						
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vtoku a výtoku u propustků.	M2	16,000	49,19	787,04
11	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 5,827 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 2537 m x 0,1 m x 0,04 m = 10,148 m3 CELKEM 15,975 m3	M3	15,975	1 755,13	28 038,20
12	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM 10 m2 x 0,06 m = 0,6 m3	M3	0,600	1 176,27	705,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 1. část - 540,816 m3 2. část - 275,159 m3 CELKEM 815,975 m3	M3	815,975	325,29	265 428,51
14 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 90 - 100 mm, druhotné frézování tl. 60 mm Část 1 - 7833,289 m2 x 0,09 m = 704,996 m3 Část 2 - 9754,712 m2 x 0,1 m = 975,471 m3 Druhotné frézování část 2 - 1174,993 m2 x 0,06 m = 70,50 m3 CELKEM 1750,97 m3	M3	1 750,970	1 400,40	2 452 058,39
15 113757		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE lokální frézování širokých trhlin odhad dle diagnostiky 350 m	M	350,000	42,40	14 840,00
16 121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm Část 1 - 7210,17 m2 x 0,1 m = 721,02 m3 Část 2 - 2803,68 m2 x 0,1 m = 280,37 m3 Celkem - 10013,85 m2 x 0,1 m = 1001,39 m3 CELKEM 1001,39 m3	M3	1 001,390	253,69	254 042,63
17 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování Část 1 - 3267,85 m3 Část 2 - 1301,89 m3 Celkem - 4569,74 m3	M3	4 575,089	304,58	1 393 480,61



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Propustky Celkem - 5,35 m3 CELKEM 4575,089 m3				
18 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba ornice - 1001,385 m3 Zásyp - 35,900 m3 Krajnice - 204,580 m3 Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedy cest) - 148,778 m3 CELKEM 1380,642 m3	M3	1 390,642	205,23	285 401,46
19 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M okružní křižovatka - 100 m	M	100,000	198,33	19 833,00
20 12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	8,000	1 210,19	9 681,52
21 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vtoková jámka 2 x 1,3 x 1,3 x 1,5 m = 5,07 m3	M3	5,070	491,27	2 490,74
22 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy - 32,0 m3 Propustky - 2,75 m3 CELKEM 34,75 m3	M3	34,750	408,28	14 187,73
23 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně zaslepení chráničky 2 x 14 m CELKEM 28 m	M	28,000	3 210,53	89 894,84
24 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 527,129	118,85	181 499,28

104



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		sanace pláně - 1.část				
25 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Odkopávky - 4607,089 m3 Hloubení jam - 5,07 m3 Hloubení rýh - 34,75 m3 Ornice - 1001,39 m3 CELKEM 5808,755 m3	M3	5 648,299	20,23	114 265,09
26 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	204,580	179,06	36 632,09
27 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky - 4,5 m3 sjezdy - 28,4 m3 jímký - 3,0 m3 CELKEM 35,9 m3	M3	35,900	238,67	8 568,25
28 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	13 163,442	19,02	250 368,67
29 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm Část 1 - 7204,70 m2 Část 2 - 2806,56 m2 Celkem - 10011,26 m2 Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 10013,847 m2 - 10011,258 m2 = 2,589 m2 CELKEM 10013,847 m3	M2	10 013,847	26,05	260 860,71
30 18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	1 014,800	29,08	29 510,38

105



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce - CPV 45112000-5				5 712 574,90
2			Základy - CPV 45232452-5				
31	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM včetně zemních prací	M	210,000	466,44	97 952,40
32	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Netkaná geotextilie 200 g/m2 - na pláň (parapláň)	M2	8 638,750	37,80	326 544,75
33	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1 527,129	656,04	1 001 857,71
34	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE tканá geotextilie, pevnost v tahu min. 50 kN/m	M2	4 355,000	74,15	322 923,25
2			Základy - CPV 45232452-5				1 749 278,11
4			Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				
35	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 58 m2 x 0,2 m = 11,6 m3 propustky - 6 m2 x 0,2 m = 1,2 m3 CELKEM 12,8 m3	M3	12,800	7 026,83	89 943,42
4			Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				89 943,42
5			Komunikace - CPV 45233140-2				
36	56213		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	7 370,623	266,05	1 960 954,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		směs z kameniva stmelena cementem SC C8/10 tl. 120 mm				
37 56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nezpevněných polních cest CELKEM 43,76 m2	M2	43,760	107,58	4 707,70
38 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 80 m2	M2	80,000	215,29	17 223,20
39 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM konstrukce vozovky v rozšířené krajnici Část 1 - 6397,777 m2 Část 2 - 2532,150 m2 Celkem - 8929,927 m2 CELKEM 8929,93 m2	M2	8 929,927	208,14	1 858 675,01
40 56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM sjezdy - 80 m2 rozjezdy cest - 43,095 m2 CELKEM 123,095 m2	M2	123,095	74,27	9 142,27
41 567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přidavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 7242,75 m2	M2	7 242,750	283,50	2 053 319,63



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 340,066	53,06	71 103,90
43 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 273,509	14,54	192 996,82
44 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	38 698,755	15,02	581 255,30
45 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	19 159,990	207,78	3 981 062,72
46 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	19 538,760	238,67	4 663 315,85
47 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM druhotné vyplnění po odfrézování - 2 část	M2	1 174,993	514,78	604 862,90
48 574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	13 273,510	318,87	4 232 524,13
49 58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Žulová kostka D16 do betonového lože	M2	46,111	1 393,25	64 244,15
50 582601		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE doplnění chodníku nad propustkem	M2	10,000	520,95	5 209,50
51 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	2 684,000	36,35	97 563,40
5		Komunikace - CPV 45233140-2				20 398 160,73



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7				
52 62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	2,500	835,95	2 089,88
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7				2 089,88
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
53 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ propustek km 4,803 - vtok - 6 m propustek km 3,400 - výtok - 3 m	M	9,000	3 331,69	29 985,21
54 9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM propustek 4,643 - 5 m propustek 4,803 - 5,3 m	M	10,300	351,34	3 618,80
55 9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění náběhů stávajících svodidel pro napojení nových	M	10,000	363,46	3 634,60
56 9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	120,000	1 211,52	145 382,40
57 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 139 ks Z 11c, Z 11d - 8 ks CELKEM 147 ks	KUS	147,000	411,92	60 552,24
58 912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	10,000	121,15	1 211,50
59 91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	15 628,64	15 628,64



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60 914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	84,000	3 016,69	253 401,96
		A11 4x				
		A2a 2x				
		A4 2x				
		B21a 8x				
		B21b 7x				
		B4 1x				
		C1 4x				
		E13 1x				
		E2b 2x				
		E3a 4x				
		E5 1x				
		IJ4b 2x				
		IJ4c 2x				
		IP5 4x				
		IP6 zvýrazněná 4x				
		IS12a 1x				
		IS12b 1x				
		IS14 2x				
		IS16d 4x				
		IS1c 2x				
		IS21c 2x				
		IS23 1x				
		IS24b 4x				
		IS3c 2x				
		IS3d 3x				
		IS4c 3x				
		P1 4x				
		P2 1x				
		P3 1x				
		P4 5x				
		CELKEM 84 ks				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ A11 4x A4 2x B4 1x C1 4x E13 1x E2b 4x E3a 4x E5 1x I4b 2x I4c 2x IP5 4x IP6 zvýrazněná 4x IS12a 1x IS12b 1x IS14 2x IS16d 3x IS1c 2x IS21c 2x IS23 1x IS24b 4x IS3c 2x IS3d 3x IS4c 5x P1 3x P2 1x P3 1x P4 5x Dopravní zrcadlo 1x CELKEM 70 ks	KUS	70,000	230,19	16 113,30
62 914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT IS9b 2x (4 m x 2 m = 8 m2)	M2	16,000	9 631,60	154 105,60

MM



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		CELKEM 16 m2				
63 914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ IS9b 2x (4 m x 2,4 m = 9,6 m2) CELKEM 19,2 m2	M2	19,200	944,99	18 143,81
64 914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ A11 4x A2a 2x A4 2x B21a 8x B21b 7x B4 1x I4b 2x I4c 2x IP6 zvýrazněná 2x IS12a 1x IS12b 1x IS14 2x IS16d 4x IS1c 1x IS23 2x IS24b 4x IS3d 1x IS4c 3x P1 4x P3 1x P4 5x Dopravní zrcadlo 1x CELKEM 60 ks	KUS	60,000	1 793,05	107 583,00
65 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ A11 4x	KUS	45,000	193,84	8 722,80

112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		A4 2x B4 1x I.4b 2x I.4c 2x IP6 zvýrazněná 2x IS12a 1x IS12b 1x IS14 2x IS16d 3x IS1c 1x IS23 2x IS24b 4x IS3d 1x IS4c 3x IS9b 4x P1 3x P3 1x P4 5x Dopravní zrcadlo 1x CELKEM 45 ks				
66 914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ IS9b 2x 2ks CELKEM 4 ks	KUS	4,000	26 047,73	104 190,92
67 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 156 m2 V2a (6/3/0,125) - 15,9 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 76,7 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 22,4 m2 V4 (0,25) - 1258 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 5 m2 V5 (0,5) - 5 m2	M2	1 576,000	82,38	129 830,88

113



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		V7 - 26 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1576 m2				
68 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 1246 m2 V2a (6/3/0,125) - 15,9 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 76,7 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 22,4 m2 V4 (0,25) - 1258 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 5 m2 V5 (0,5) - 5 m2 V7 - 26 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1576 m2	M2	1 576,000	325,90	513 618,40
69 91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V9a 3x	KUS	3,000	1 199,41	3 598,23
70 91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 2 x 2 BUS (V11a) CELKEM 12 ks	KUS	12,000	666,34	7 996,08
71 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 15	M	109,000	393,74	42 917,66
72 91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	167,000	1 441,71	240 765,57

174



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		KS3				
73 9181E		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	5,000	51 610,85	258 054,25
74 9182C		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	2,000	30 045,75	60 091,50
75 9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8m na sjezd 4 sjezdy CELKEM 32m	M	32,000	3 501,30	112 041,60
76 9183C1		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM BETONOVÝCH propustek pod chodníkem	M	5,000	4 143,41	20 717,05
77 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné spráry	M	2 684,000	50,88	136 561,92
78 931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 oprava trhlin	M	350,000	60,58	21 203,00
79 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	220,000	581,53	127 936,60
80 935812		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	21,800	1 393,25	30 372,85
81 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	19 159,992	6,06	116 109,55



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82 967138		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM propustky	M3	1,200	3 561,88	4 274,26
83 967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM propustky - 2,039 m3 sjezdy - 20 m3 CELKEM 22,039 m3	M3	22,039	5 875,88	129 498,52
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				2 877 862,70

Celkem:

34 408 482,33



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 3 822 607,67 Kč

Cena celková: 3 822 607,67 Kč

DPH: 802 747,61 Kč

Cena s daní: 4 625 355,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 822 607,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění DIO 5% z nákladů na opravy	KPL	1,000	55 536,18	55 536,18
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				55 536,18
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				
2 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdných tras (pouze na příkaz TDt) odhad 25% plochy vozovky objízdné trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objízdné trasy sil. II. tříd sil. II/1267 - 0,25 % x 2500 m x 6 m x 0,04 m = 150 m3 sil. II/336 - 0,20 % x 3400 m x 7 m x 0,04 m = 190,4 m3 CELKEM 340,4 m3	M3	340,400	1 666,93	567 422,97
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				567 422,97
5		Komunikace - CPV 45233140-2				
3 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdných tras (pouze na příkaz TDt) odhad 25% plochy vozovky objízdné trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objízdné trasy sil. II. tříd sil. II/1267 - 0,25 % x 2500 m x 6 m = 3750 m2 sil. II/336 - 0,20 % x 3400 m x 7 m = 4760 m2	M2	8 510,000	14,54	123 735,40

8/8



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		CELKEM 8510 m2				
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdnych tras (pouze na příkaz TDI) odhad 25% plochy vozovky objízdne trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objízdne trasy sil. II. tříd sil. II/1267 - 0,25 % x 2500 m x 6 m = 3750 m2 sil. IV/336 - 0,20 % x 3400 m x 7 m = 4760 m2 CELKEM 8510 m2	M2	8 510,000	230,92	1 965 129,20
5	Komunikace - CPV 45233140-2					2 088 864,60
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1					
5	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM uzavírka 201 ks objížďka 15 ks CELKEM 216 ks	KUS	216,000	96,92	20 934,72
6	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ uzavírka 201 ks objížďka 15 ks CELKEM 216 ks	KUS	216,000	54,52	11 776,32
7	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 201 značek x 15 dní 15 ks x 45 dní	KSDEN	3 690,000	16,96	62 582,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CELKEM 3690 ksden				
8	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM uzavírka 10 ks objížďka 2 ks CELKEM 12 ks	KUS	12,000	187,79	2 253,48
9	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ uzavírka 10 ks objížďka 2 ks CELKEM 12 ks	KUS	12,000	96,92	1 163,04
10	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 10 ks x 15 dní 2 ks x 45 dní CELKEM 240 ksden	KSDEN	240,000	32,71	7 850,40
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 228 m2, V5 22 m2, V7 21m2, V11a 20 m2, nápis BUS 16 m2 CELKEM 307 m2	M2	307,000	1 259,98	386 813,86
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ V1a 228 m2, V5 22 m2, V7 21m2, V11a 20 m2, nápis BUS 16 m2 CELKEM 307 m2	M2	307,000	145,38	44 631,66

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	26,000	205,96	5 354,96
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	102,98	2 677,48
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 26 ks x 15 dní	KSDEN	390,000	78,75	30 712,50
16	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	617,88	12 357,60
17	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	181,73	3 634,60
18	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 20 ks x 15 dní	KSDEN	300,000	236,25	70 875,00
19	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 029,79	2 059,58
20	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	302,88	605,76
21	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ 2 ks x 15 dní	KSDEN	30,000	387,69	11 630,70
22	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,000	2 677,46	48 194,28
23	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	714,80	12 866,40
24	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 18 ks x 15 dní	KSDEN	270,000	720,86	194 632,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,000	33,92	610,56
26	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	33,92	610,56
27	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNĚ 18 ks x 15 dní	KSDEN	270,000	21,81	5 888,70
28	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	320,000	66,63	21 321,60
29	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	320,000	36,35	11 632,00
30	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNĚ 320 x 15 dní	KSDEN	4 800,000	12,12	58 176,00
31	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel, stojan 209 ks pod Z4 320 ks	KUS	529,000	6,06	3 205,74
32	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel, stojan 209 ks pod Z4 320 ks	KUS	529,000	6,06	3 205,74
33	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNĚ 521 ks x 15 dní 8 ks x 45 dní	KSDEN	8 175,000	6,06	49 540,50
34	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	209,000	6,06	1 266,54



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uzavírka 201 ks objížďka 8 ks				
			CELKEM 209 ks				
35	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	209,000	6,06	1 266,54
			uzavírka 201 ks objížďka 8 ks				
			CELKEM 209 ks				
36	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 375,000	6,06	20 452,50
			201 ks x 15 dní 8 ks x 45 dní				
			CELKEM 3375 ksden				
9			Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				1 110 783,92

Celkem:

3 822 607,67

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV
45233100-0**

Varianta: 2. ÚSEK - km 6,516 - km 8,124

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		22 580 300,00
		OC + DPH [Kč]		27 322 163,00
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101.1	KOMUNIKACE - CPV 45233140-2	22 033 648,47	4 627 066,18	26 660 714,65
SO 101.2	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8	510 373,53	107 178,44	617 551,97
SO 901	PŘESUN KAPLIČKY - CPV 45233100-0	36 278,00	7 618,38	43 896,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 22 033 648,47 Kč

Cena celková: 22 033 648,47 Kč

DPH: 4 627 066,18 Kč

Cena s daní: 26 660 714,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 22 033 648,47 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1	01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 1021,092 m3 x 2,0 t/m3 = 2042,185 t vybourání 7,145 m3 x 2,0 t/m3 = 14,290 t CELKEM 2056,474 t	T	2 056,474	-30,00	-61 694,22
2	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 2 m3 zemina z čištění příkopů - 20 m x 0,2 m2 = 4 m3 odkopávky - 2319,597 m3 výkop rýhy š do 2m - 40,0 m3 CELKEM 2365,597 m3	M3	2 365,597	540,82	1 279 362,17
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 25,250 m3 x 2,4 t/m3 = 60,6 t vybouraný podklad z kameniva 545,144 m3 x 1,8 t/m3 = 981,259 t vybourané kamenné konstrukce na MC 0 t CELKEM 1041,859 t	T	1 041,859	121,15	126 221,22
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítě	KPL	1,000	77 537,43	77 537,43
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	294 143,24	294 143,24



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	45 020,17	45 020,17
7 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000	19 384,36	19 384,36
8 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000	21 807,40	87 229,60
9 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000	36 345,67	36 345,67
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				1 903 549,64

1		Zemní práce - CPV 45112000-5				
10 111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vstoku a výstoku u propustků.	M2	4,000	49,19	196,76
11 113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 0,713 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 1608 m x 0,1 m x 0,04 m = 6,432 m3 CELKEM 7,145 m3	M3	7,145	1 755,13	12 540,40
12 113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	545,140	325,29	177 328,59
13 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	1 021,090	1 394,34	1 423 746,63

127



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		tloušťka 100 mm 10210,924 m2 x 0,1 m = 1021,092 m3 CELKEM 1021,092 m3				
14 121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm 6034,273 m2 x 0,1 m = 603,427 m3 CELKEM 603,427 m3	M3	603,420	253,69	153 081,62
15 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování - 2318,977 m3 Propustky - 0,62 m3 CELKEM 2318,597 m3	M3	2 319,590	304,58	706 500,72
16 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba ornice - 603,427 m3 Zásyp - 36,0 m3 Krajnice - 121,121 m3 Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedy cest) - 180,094 m3 CELKEM 940,642 m3	M3	940,642	205,23	193 047,96
17 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000	198,33	3 966,60
18 12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000	1 210,19	2 420,38
19 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy - 40,0 m3 Propustky - 0,0 m3 CELKEM 40,0 m3	M3	40,000	408,28	16 331,20

128

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně zaslepení chráničky 1 x 14 m CELKEM 14 m	M	14,000	3 210,53	44 947,42
21 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM sanace pláňe	M3	434,360	118,85	51 623,69
22 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Odkopávky - 2319,597 m3 Hloubení rýh - 40,0 m3 Omice - 603,427 m3 CELKEM 2963,024 m3	M3	2 963,024	20,23	59 941,98
23 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	121,120	179,06	21 687,75
24 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky, sjezdy, jímky	M3	36,000	238,67	8 592,12
25 18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	8 200,640	19,02	155 976,17
26 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm 6034,134 m2 Přebytek sejmuté omice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek omice = 6034,273 m2 - 6034,134 m2 = 0,139 m2 CELKEM 603,427 m3	M2	6 034,273	26,05	157 192,81
27 18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	1 014,800	29,08	29 510,38

624



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				3 218 633,18
2		Základy - CPV 45232452-5				
28 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Netkaná geotextilie 200 g/m2 - na pláš (parapláš) CELKEM 6432 m2	M2	6 432,000	37,80	243 129,60
29 21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	434,360	656,04	284 957,53
30 289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE tканá geotextilie, pevnost v tahu min. 50 kN/m CELKEM 3216 m2	M2	3 216,000	74,15	238 466,40
2		Základy - CPV 45232452-5				766 553,53
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				
31 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 72,5 m2 x 0,2 m = 14,5 m3 propustky - 0 m2 x 0,2 m = 0 m3 CELKEM 14,5 m3	M3	14,500	7 026,83	101 889,04
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				101 889,04
5		Komunikace - CPV 45233140-2				
32 56213		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	5 628,000	266,05	1 497 329,40

130



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		směs z kameniva stmelená cementem SC C8/10 tl. 120 mm				
33 56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nezpevněných polních cest CELKEM 30,161 m2	M2	30,160	107,58	3 244,61
34 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 100 m2	M2	100,000	215,29	21 529,00
35 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM konstrukce vozovky v rozšířené krajnici CELKEM 6432 m2	M2	6 432,000	208,14	1 338 756,48
36 56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM sjezdy - 100 m2 rozjezdy cest - 27,84 m2 CELKEM - 127,84 m2	M2	127,840	74,27	9 494,68
37 567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přidavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 7718,400 m2	M2	7 718,400	283,50	2 188 166,40
38 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 647,520	53,06	87 417,41



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 899,200	14,54	173 014,37
40 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	23 428,720	15,02	351 899,37
41 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	11 587,320	207,90	2 409 003,83
42 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	11 899,200	240,49	2 861 638,61
43 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	11 899,200	319,48	3 801 556,42
44 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	1 653,000	36,35	60 086,55
5		Komunikace - CPV 45233140-2				14 803 137,13

9 Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1

45 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ propustek km 7,806 - 8 m	M	8,000	3 331,69	26 653,52
46 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 62 ks Z 11c, Z 11d - 2 ks CELKEM 64 ks	KUS	64,000	411,92	26 362,88
47 912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	5,000	121,15	605,75
48 914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	43,000	3 016,69	129 717,67

132



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		A2b 1x				
		A8 1x				
		B21a 5x				
		B21b 4x				
		E2b 6x				
		IP5 1x				
		IS12a 1x				
		IS12b 1x				
		IS16d 5x				
		IS1a 1x				
		IS1c 1x				
		IS22a 1x				
		IS22c 1x				
		IS23 1x				
		IS24b 1x				
		IS3a 2x				
		IS3b 1x				
		IS3c 2x				
		P1 3x				
		P4 4x				
		CELKEM 43 ks				
49 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	29,000	230,19	6 675,51
		A2b 1x				
		A7a 1x				
		A8 1x				
		E2b 3x				
		IP5 1x				
		IS12a 1x				
		IS12b 1x				
		IS16d 2x				
		IS1a 1x				
		IS1c 1x				
		IS22a 1x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		IS22c 1x IS23 1x IS24b 1x IS3a 2x IS3b 1x IS3c 2x P1 3x P4 4x CELKEM 29 ks				
50 914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT IS9a (2,4 m x 2,45 m = 5,88 m2) CELKEM 5,88 m2	M2	5,880	9 631,60	56 633,81
51 914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ IS9a (2,4 m x 2,45 m = 5,88 m2) CELKEM 5,88 m2	M2	5,880	944,99	5 556,54
52 914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	27,000	1 793,05	48 412,35
53 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	17,000	193,84	3 295,28
54 914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ IS9a 2ks CELKEM 2 ks	KUS	2,000	26 047,73	52 095,46
55 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 102 m2	M2	954,000	82,38	78 590,52

134



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		V2a (6/3/0,125) - 9,5 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 47,1 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 8 m2 V4 (0,25) - 788 m2 CELKEM 954 m2				
56 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 102 m2 V2a (6/3/0,125) - 9,5 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 47,1 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 8 m2 V4 (0,25) - 788 m2 CELKEM 954 m2	M2	954,000	325,90	310 908,60
57 9181E		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	1,000	51 610,85	51 610,85
58 9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8m na sjezd 5 sjezdů CELKEM 40 m	M	40,000	3 501,30	140 052,00
59 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné spráry	M	1 653,500	50,88	84 130,08
60 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	11 587,320	6,06	70 219,16
61 967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM propustky, sjezdy	M3	25,250	5 875,88	148 365,97



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				1 239 885,95
Celkem:						22 033 648,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 510 373,53 Kč

Cena celková: 510 373,53 Kč

DPH: 107 178,44 Kč

Cena s daní: 617 551,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 510 373,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
 Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
1	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 91 ks	KUS	91,000	96,92	8 819,72
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 91 ks	KUS	91,000	54,52	4 961,32
3	914139		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 91 ks x 15 dní	KSDEN	1 365,000	16,96	23 150,40
4	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP22 3 ks	KUS	3,000	187,79	563,37
5	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	96,92	290,76
6	914439		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 3 ks x 15 dní	KSDEN	45,000	32,71	1 471,95
7	915521		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 100 m2, V5 14 m2 CELKEM 114 m2	M2	114,000	1 259,98	143 637,72
8	915322		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	114,000	145,38	16 573,32



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V1a 100 m2, V5 14 m2				
			CELKEM 114 m2				
9	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 13 ks	KUS	13,000	205,96	2 677,48
10	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	102,98	1 338,74
11	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 13 ks x 15 dní	KSDEN	195,000	78,75	15 356,25
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 13 ks	KUS	13,000	617,88	8 032,44
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	181,73	2 362,49
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 13 ks x 15 dní	KSDEN	195,000	236,25	46 068,75
15	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	2 677,46	26 774,60
16	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	714,80	7 148,00
17	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 10 ks x 15 dní	KSDEN	150,000	720,86	108 129,00
18	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000	33,92	474,88

GG/

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
 Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	33,92	474,88
20	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 14 x 15 dní	KSDEN	210,000	21,81	4 580,10
21	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	173,000	66,63	11 526,99
22	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	173,000	36,35	6 288,55
23	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 173 x 15 dní	KSDEN	2 595,000	12,12	31 451,40
24	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel. stojan 99 ks pod Z4 173 ks	KUS	272,000	6,06	1 648,32
25	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel. stojan 99 ks pod Z4 173 ks	KUS	272,000	6,06	1 648,32
26	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 272 ks x 15 dní	KSDEN	4 080,000	6,06	24 724,80
27	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	99,000	6,06	599,94
28	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	99,000	6,06	599,94

ChV



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNĚ 99 ks x 15 dní	KSDEN	1 485,000	6,06	8 999,10
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				510 373,53

Celkem:

510 373,53

141

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 901 PŘESUN KAPLIČKY - CPV 45233100-0

Rozpočet: SO 901 PŘESUN KAPLIČKY - CPV 45233100-0

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 36 278,00 Kč

Cena celková: 36 278,00 Kč

DPH: 7 618,38 Kč

Cena s daní: 43 896,38 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 36 278,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

142



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 901 PŘESUN KAPLIČKY - CPV 45233100-0
Rozpočet: SO 901 PŘESUN KAPLIČKY - CPV 45233100-0

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
5	R		PŘESUN A OSAZENÍ KAPLIČKY	KPL	1,000	19 384,36	19 384,36
0			Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				19 384,36
1			Zemní práce - CPV 45112000-5				
1	11242		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ prořez větví	KUS	2,000	1 187,29	2 374,58
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,576	1 041,91	600,14
1			Zemní práce - CPV 45112000-5				2 974,72
2			Základy - CPV 45232452-5				
3	272212		ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA MC světlá okrová žula s kamenickou úpravou	M3	0,864	9 571,03	8 269,37
2			Základy - CPV 45232452-5				8 269,37
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7				
4	62442		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP. VÁPCEM očistění stěn a nový nátěr vápennou barvou (okr)	M2	5,360	1 054,02	5 649,55
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7				5 649,55

GTH

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 2. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 901 PŘESUN KAPLIČKY - CPV 45233100-0
Rozpočet: SO 901 PŘESUN KAPLIČKY - CPV 45233100-0

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						36 278,00

Soupis objektů s DPH**Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV
45233100-0****Varianta: 3. ÚSEK - km 11,400 - km 14,016**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		65 108 720,00
		OC + DPH [Kč]		78 781 551,20
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101.1	KOMUNIKACE - CPV 45233140-2	31 816 347,79	6 681 433,04	38 497 780,83
SO 101.2	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8	33 292 372,21	6 991 398,16	40 283 770,37

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0**Objekt:** SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2**Rozpočet:** SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** PORR a.s.**Základní cena:** 31 816 347,79 Kč**Cena celková:** 31 816 347,79 Kč**DPH:** 6 681 433,04 Kč**Cena s daní:** 38 497 780,83 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 31 816 347,79 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

94/

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 1920,80 m3 x 2,0 t/m3 = 3841,604 t vybourání 8,573 m3 x 2,0 t/m3 = 17,146 t CELKEM 3858,751 t	T	3 858,751	-30,00	-115 762,53
2 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 6 m3 zemina z čištění příkopů - 1567 m x 0,2 m2 = 313,4 m3 odkopávky - 3755,752 m3 výkop rýhy pro trativod - 0,5*0,5 m x 295 m = 73,750 m3 výkop rýhy š do 2m - 128,0 m3 výkop jámy - 2,535 m3 CELKEM 4279,437 m3	M3	4 279,437	540,82	2 314 405,12
3 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 81,400 m3 x 2,4 t/m3 = 195,360 t vybouraný podklad z kameniva 931,802 m3 x 1,8 t/m3 = 1677,244 t vybourané kamenné konstrukce na MC 0 t CELKEM 1872,604 t	T	1 872,604	121,15	226 865,97
4 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítí	KPL	1,000	127 209,85	127 209,85
5 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	838 736,93	838 736,93

147



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	128 360,79	128 360,79
7 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000	31 499,58	31 499,58
8 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000	21 807,40	87 229,60
9 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000	109 040,09	109 040,09
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				3 747 585,40

1		Zemní práce - CPV 45112000-5				
10 111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vtoku a výtoku u propustků.	M2	12,000	49,19	590,28
11 113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJÍVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdch cest 0,509 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 2016 m x 0,1 m x 0,04 m = 8,064 m3 CELKEM 8,573 m3	M3	8,573	1 755,13	15 046,73
12 113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 1. část - 911,816 m3	M3	931,800	325,29	303 105,22



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		2. část - 12,082 m3 3. část - 7,905 m3 CELKEM 931,802 m3				
13 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 80 - 100 mm, druhotné frézování tl. 60 mm Součástí položky je povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem - vyplývá ze smluvních podmínek ŘSD. Část 1 - 4541,625 m2 x 0,1 m = 454,163 m3 Část 2 - 2981,505 m2 x 0,08 m = 238,520 m3 Část 3 - 12405,245 m2 x 0,09 m = 1116,472 m3 Druhotné frézování část 3 - 1860,787 m2 x 0,06 m = 111,647 m3 CELKEM 1920,802 m3	M3	1 920,802	1 404,03	2 696 863,63
14 113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE lokální frézování širokých trhlin odhad dle diagnostiky 300 m	M	300,000	42,40	12 720,00
15 121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm 7542,309 m2 x 0,1 m = 754,231 m3 CELKEM 754,231 m3	M3	754,230	253,69	191 340,61
16 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování Část 1 - 3188,047 m3 Část 2 - 162,709 m3 Část 3 - 402,996 m3 Celkem - 3753,752 m3 Propustky	M3	3 755,750	304,58	1 143 926,34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Celkem - 2,0 m3				
		CELKEM 3755,752 m3				
17 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba ornice - 754,231 m3 Zásyp - 114,60 m3 Krajnice - 87,635 m3 Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedy cest) - 195,369 m3 CELKEM 1154,835 m3	M3	1 154,835	205,23	237 006,79
18 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	3 232,000	198,33	641 002,56
19 12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	6,000	1 210,19	7 261,14
20 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM trativomí šachta 1,3 m x 1,3 m x 1,5 m = 2,535 m3	M3	2,535	491,27	1 245,37
21 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy - 128,0 m3 CELKEM 128,0 m3	M3	128,000	408,28	52 259,84
22 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně zaslepení chráničky 2 x 14 m CELKEM 28 m	M	28,000	3 210,53	89 894,84
23 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM sanace pláně - 1.část	M3	1 859,800	118,85	221 037,23
24 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 640,518	20,23	93 877,68

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odkopávky - 3755,75 m3 Hloubení jam - 2,535 m3 Hloubení rýh - 128,0 m3 Omice - 754,231 m3 CELKEM 4640,518 m3				
25	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	87,630	179,06	15 691,03
26	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky - 1,0 m3 sjezdy - 113,6 m3 jímký - 3 m3 CELKEM 117,60 m3	M3	117,600	238,67	28 067,59
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	12 947,390	19,02	246 259,36
28	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm 7541,258 m2 Přebytek sejmuté omice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 7542,309 m2 - 7541,258 m2 = 1,051 m2 CELKEM 754,231 m3	M2	7 542,309	26,05	196 477,15
29	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	523,200	29,08	15 214,66
1			Zemní práce - CPV 45112000-5				6 208 888,05
2			Základy - CPV 45232452-5				
30	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	295,000	466,44	137 599,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		včetně zemních prací				
31 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Netkaná geotextilie 200 g/m2 - na pláň (parapláň)	M2	6 612,250	37,80	249 943,05
32 21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1 859,800	656,04	1 220 103,19
2		Základy - CPV 45232452-5				1 607 646,04
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				
33 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 232 m2 x 0,2 m = 46,4 m3 CELKEM 46,4 m3	M3	46,400	7 026,83	326 044,91
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				326 044,91
5		Komunikace - CPV 45233140-2				
34 56213		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM směs z kameniva stmelená cementem SC C8/10 tl. 120 mm	M2	4 763,400	266,05	1 267 302,57
35 56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nepevných polních cest CELKEM 176,702 m2	M2	176,700	107,58	19 009,39
36 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 320 m2	M2	320,000	215,29	68 892,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM konstrukce vozovky v rozšířené krajnici CELKEM 5794,353 m2	M2	5 794,350	208,14	1 206 036,01
38	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM sjezdy - 320 m2 rozjezdy cest - 163,109 m2 CELKEM 483,109 m2	M2	483,100	74,27	35 879,84
39	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přidavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 3025,778 m2	M2	3 025,770	294,40	890 786,69
40	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 373,960	53,06	72 902,32
41	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 224,787	14,54	134 128,40
42	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	38 412,710	15,02	576 958,90
43	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	18 988,210	213,95	4 062 527,53
44	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 279,250	250,18	1 821 122,77
45	574C68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	12 145,240	319,48	3 880 161,28

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM druhotné vyplnění po odfrézování - 2.část	M2	1 860,787	409,49	761 973,67
47 574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM konstrukce vozovky - 7364 m2 vyrovnávka 20,355 m3 / 0,07 m = 290,786 m2 CELKEM 7654,786 m2	M2	7 654,780	314,51	2 407 504,86
48 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	2 139,500	36,35	77 770,83
5		Komunikace - CPV 45233140-2				17 282 957,86
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7				
49 62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU propustky - 12 m2	M2	12,000	835,95	10 031,40
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7				10 031,40
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
50 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ propustek km 12,199 - 4 m propustek km 12,501 - 8 m propustek km 13,979 - 4,4 m CELKEM 16,4 m	M	16,400	3 331,69	54 639,72

154



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM propustek km 12,199 - 3,9 m propustek km 12,501 - 4,0 m CELKEM 7,9 m	M	7,900	351,34	2 775,59
52	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 125 ks Z 11c, Z 11d - 14 ks CELKEM 139 ks	KUS	139,000	411,92	57 256,88
53	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	56,000	121,15	6 784,40
54	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A1a 2x A1b 2x A24 2x B21a 8x B21b 6x E2b 4x LJ4b 2x IP5 1x IS12a 2x IS12b 2x IS16d 4x IS19d 1x IS21b 1x IS21c 2x IS24b 1x IS3c 3x IS3d 2x P1 2x	KUS	52,000	3 016,69	156 867,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			P2 2x P4 2x Z3 2x CELKEM 52 ks				
55	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ A1a 1x A1b 1x A2b 1x A7a 1x A24 2x E2b 4x E4 2x I4b 1x IP5 1x IS12a 2x IS12b 2x IS16d 2x IS19d 1x IS21b 1x IS21c 1x IS24b 1x IS3c 3x IS3d 2x P1 2x P2 2x P4 2x Z3 1x CELKEM 52 ks	KUS	36,000	230,19	8 286,84
56	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	39,000	1 793,05	69 928,95

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	21,000	193,84	4 070,64
58 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 106 m2 V2a (6/3/0,125) - 4,46 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 57,2 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 7,75 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 204 m2 V4 (0,25) - 1291 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 2,5 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1683 m2	M2	1 683,000	82,38	138 645,54
59 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 106 m2 V2a (6/3/0,125) - 4,46 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 57,2 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 7,75 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 204 m2 V4 (0,25) - 1291 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 2,5 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1683 m2	M2	1 683,000	325,90	548 489,70
60 91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 2 x 2 x BUS (V11a) CELKEM 12 ks	KUS	12,000	666,34	7 996,08
61 9181E		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	4,000	51 610,85	206 443,40

157



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62 9182A		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM šachta trativodu	KUS	1,000	15 628,64	15 628,64
63 9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8m na sjezd 16 sjezdů CELKEM 128 m	M	128,000	3 501,30	448 166,40
64 9185A2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	15 265,18	15 265,18
65 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné správy	M	2 139,500	50,88	108 857,76
66 931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 oprava trhlin	M	300,000	60,58	18 174,00
67 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	295,000	581,53	171 551,35
68 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	18 988,210	6,06	115 068,55
69 967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM propustky, sjezdy	M3	81,400	5 875,88	478 296,63
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				2 633 194,13



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						31 816 347,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 33 292 372,21 Kč

Cena celková: 33 292 372,21 Kč

DPH: 6 991 398,16 Kč

Cena s daní: 40 283 770,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 33 292 372,21 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

160



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
II		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 02726		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění DIO 5% z nákladů na opravy	KPL	1,000	58 071,90	58 071,90
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				58 071,90
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				
2 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdných tras (pouze na příkaz TDl) odhad 25% plochy vozovky objízdné trasy sil. III. tříd odhad 10% plochy vozovky objízdné trasy sil. II. tříd sil. II/33916 a sil. II/33914 - 0,25 % x 7100 m x 6 m x 0,04 m = 426 m3 sil. IV/336, sil. IV/337, sil. IV/339 a sil. IV/150 - 0,20 % x 69000 m x 7 m x 0,04 m = 3864 m3 CELKEM 4290 m3	M3	4 290,000	1 666,93	7 151 129,70
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				7 151 129,70
5		Komunikace - CPV 45233140-2				
3 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdných tras (pouze na příkaz TDl) odhad 25% plochy vozovky objízdné trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objízdné trasy sil. II. tříd sil. II/33916 a sil. II/33914 - 0,25 % x 7100 m x 6 m = 10650 m2 sil. IV/336, sil. IV/337, sil. IV/339 a sil. IV/150 - 0,20 % x 69000 m x 7 m = 96600 m2	M2	107 250,000	14,54	1 559 415,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		CELKEM 107250 m2				
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdných tras (pouze na příkaz TD) odhad 25% plochy vozovky objížděné trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objížděné trasy sil. II. tříd sil. II/33916 a sil. II/33914 - 0,25 % x 7100 m x 6 m = 10650 m2 sil. II/336, sil. II/337, sil. II/339 a sil. II/150 - 0,20 % x 69000 m x 7 m = 96600 m2 CELKEM 107250 m2	M2	107 250,000	217,83	23 362 267,50
5	Komunikace - CPV 45233140-2					24 921 682,50
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1					
5	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM uzavírka 197 ks objížďka 119 ks CELKEM 316 ks	KUS	316,000	96,92	30 626,72
6	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ uzavírka 197 ks objížďka 119 ks CELKEM 316 ks	KUS	316,000	54,52	17 228,32
7	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 197 ks x 15 dní	KSDEN	6 525,000	16,96	110 664,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		119 ks x 30 dní				
		CELKEM 6525 ksden				
8 914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM uzavírka 8 ks objížďka 20 ks CELKEM 28 ks	KUS	28,000	187,79	5 258,12
9 914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ uzavírka 8 ks objížďka 20 ks CELKEM 28 ks	KUS	28,000	96,92	2 713,76
10 914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 8 ks x 15 dní 20 ks x 30 dní CELKEM 720 ksden	KSDEN	720,000	32,71	23 551,20
11 915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 188 m2, V5 18 m2, V11a 20 m2, nápis BUS 16 m2 CELKEM 242 m2	M2	242,000	1 259,98	304 915,16
12 915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ V1a 188 m2, V5 18 m2, V11a 20 m2, nápis BUS 16 m2	M2	242,000	145,38	35 181,96

163



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CELKEM 242 m2				
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 32 ks	KUS	32,000	205,96	6 590,72
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	102,98	3 295,36
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 32 ks x 15 dní	KSDEN	480,000	78,75	37 800,00
16	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 25 ks	KUS	25,000	617,88	15 447,00
17	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	181,73	4 543,25
18	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 25 ks x 15 dní	KSDEN	375,000	236,25	88 593,75
19	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000	2 677,46	58 904,12
20	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	714,80	15 725,60
21	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 22 ks x 15 dní	KSDEN	330,000	720,86	237 883,80
22	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	25,000	33,92	848,00
23	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	33,92	848,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 25 x 15 dní	KSDEN	375,000	21,81	8 178,75
25	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	234,000	66,63	15 591,42
26	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	234,000	36,35	8 505,90
27	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 234 x 15 dní	KSDEN	3 510,000	12,12	42 541,20
28	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel. stojan 258 ks pod Z4 234 ks CELKEM 492 ks	KUS	492,000	6,06	2 981,52
29	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel. stojan 258 ks pod Z4 234 ks CELKEM 492 ks	KUS	492,000	6,06	2 981,52
30	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 442 ks x 15 dní 50 ks x 30 dní CELKEM 8130 ksden	KSDEN	8 130,000	6,06	49 267,80
31	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	208,000	6,06	1 260,48



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		uzavírka 208 ks objížďka 50 ks CELKEM 258 ks				
32 916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ uzavírka 208 ks objížďka 50 ks CELKEM 258 ks	KUS	258,000	6,06	1 563,48
33 916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ 208 ks x 15 dní 50 ks x 30 dní CELKEM 4620 ksdn	KSDEN	4 620,000	6,06	27 997,20
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				1 161 488,11
Celkem:						33 292 372,21

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV
45233100-0**

Varianta: 4. ÚSEK - km 14,449 - km 16,726

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		23 328 220,00
		OC + DPH [Kč]		28 227 146,20
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101.1	KOMUNIKACE - CPV 45233140-2	22 274 741,36	4 677 695,69	26 952 437,05
SO 101.2	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8	1 053 478,64	221 230,51	1 274 709,15



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 22 274 741,36 Kč

Cena celková: 22 274 741,36 Kč

DPH: 4 677 695,69 Kč

Cena s daní: 26 952 437,05 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 22 274 741,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 1507,61 m3 x 2,0 t/m3 = 3015,215 t vybourání 11,234 m3 x 2,0 t/m3 = 22,468 t CELKEM 3037,683 t	T	3 037,683	-30,00	-91 130,49
2 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 4 m3 zemina z čištění příkopů - 1817 m x 0,2 m2 = 363,400 m3 odkopávky - 1290,830 m3 výkop rýhy š do 2m - 192,0 m3 CELKEM 1850,230 m3	M3	1 850,230	540,82	1 000 641,39
3 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 120,5 m3 x 2,4 t/m3 = 289,20 t vybouraný podklad z kameniva 11,849 m3 x 1,8 t/m3 = 21,328 t vybourané kamenné konstrukce na MC 0 t CELKEM 310,528 t	T	310,528	121,15	37 620,47
4 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítě	KPL	1,000	111 460,06	111 460,06
5 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	303 122,89	303 122,89



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	46 401,31	46 401,31
7 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000	27 861,05	27 861,05
8 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000	21 807,40	87 229,60
9 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000	36 345,67	36 345,67
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				1 559 551,95

1		Zemní práce - CPV 45112000-5				
10 111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vtoku a výtoku u propustků.	M2	8,000	49,19	393,52
11 113133		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 0,6 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách (751 m x 0,1 m x 0,04 m) + (1526 m x 0,1 m x 0,05 m) = 10,634 m3 CELKEM 11,234 m3	M3	11,234	1 755,13	19 717,13
12 113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 1. část - 0 m3 2. část - 11,849 m3	M3	11,840	325,29	3 851,43

170



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		CELKEM 11,849 m3				
13 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 80 mm, druhotné frézování tl. 60 mm Součástí položky je povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem - vyplývá ze smluvních podmínek ŘSD. Část 1 - 5502,260 m2 x 0,08 m = 440,181 m3 Část 2 - 11993,559 m2 x 0,08 m = 959,485 m3 Druhotné frézování část 2 - 1799,034 m2 x 0,06 m = 107,942 m3 CELKEM 1507,61 m3	M3	1 507,610	1 413,73	2 131 353,49
14 113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE lokální frézování širokých trhlin odhad dle diagnostiky 50 m	M	50,000	42,40	2 120,00
15 121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO SKM tloušťka 100 mm 7318,862 m2 x 0,1 m = 731,886 m3 CELKEM 731,886 m3	M3	731,880	253,69	185 670,64
16 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování Část 1 - 230,862 m3 Část 2 - 1059,467 m3 Celkem - 1290,430 m3 Propustky Celkem - 0,40 m3 CELKEM 1290,830 m3	M3	1 290,830	304,58	393 161,00

174

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba ornice - 731,886 m3 Zásyp - 170,4 m3 Recyklat (krajnice, sjezdy, rozjezdy cest) - 182,517 m3 CELKEM 1084,803 m3	M3	1 084,803	205,23	222 634,12
18 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1 817,050	198,33	360 375,53
19 12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	4,000	1 210,19	4 840,76
20 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy - 192,0 m3 CELKEM 192,0 m3	M3	192,000	408,28	78 389,76
21 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně zaslepení chráničky 5 x 14 m CELKEM 70 m	M	70,000	3 210,53	224 737,10
22 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Odkopávky - 1290,830 m3 Hloubení rýh - 192,0 m3 Ornice - 731,886 m3 CELKEM 2214,716 m3	M3	2 214,710	20,23	44 803,58
23 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky - 0 m3 sjezdy - 170,4 m3	M3	170,400	238,67	40 669,37
24 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	673,130	19,02	12 802,93

172

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm 7318,284 m2 Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 7318,862 m2 - 7318,284 m2 = 0,578 m2 CELKEM 731,886 m3	M2	7 318,862	26,05	190 656,36
26	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	455,400	29,08	13 243,03
1	Zemní práce - CPV 45112000-5						3 929 419,75
4	Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1						
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 348 m2 x 0,2 m = 69,6 m3 CELKEM 69,6 m3	M3	69,600	7 026,83	489 067,37
4	Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1						489 067,37
5	Komunikace - CPV 45233140-2						
28	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nezpevněných polních cest CELKEM 73,134 m2	M2	73,130	107,58	7 867,33
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 480 m2	M2	480,000	215,29	103 339,20
30	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	547,500	74,27	40 662,83

172
541

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		sjezdy - 480 m2 rozjezdy cest - 67,509 m2 CELKEM 547,509 m2				
31 567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přidavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 5680,564 m2	M2	5 680,560	270,17	1 534 716,90
32 55962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 168,150	53,06	61 982,04
33 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 329,390	14,54	106 569,33
34 572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	33 457,190	15,02	502 526,99
35 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 303,830	195,18	1 035 201,54
36 574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	11 235,210	244,00	2 741 391,24
37 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	5 411,670	224,50	1 214 919,92
38 574C68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	11 506,470	304,58	3 504 640,63
39 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM druhotné vyplnění po odfrézování - 2.část	M2	1 799,030	417,01	750 213,50

474



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40 574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM konstrukce vozovky - 5530,36 m2 vyrovnávka 92,673 m3 / 0,07 m = 1323,893 m2 CELKEM 6854,257 m2	M2	6 854,250	302,15	2 071 011,64
41 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	2 684,000	36,35	97 563,40
5	Komunikace - CPV 45233140-2					13 772 606,49
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7					
42 62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	6,000	835,95	5 015,70
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7					5 015,70
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1					
43 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ propustek km 15,924 - 4m	M	4,000	3 331,69	13 326,76
44 9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM propustek km 15,924 - 4m	M	4,000	351,34	1 405,36
45 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 130 ks Z 11c, Z 11d - 6 ks CELKEM 136 ks	KUS	136,000	411,92	56 021,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	67,000	121,15	8 117,05
47	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	40,000	3 016,69	120 667,60
			A1a 1x A1b 1x A2a 1x A2b 1x A24 1x B20a 2x B21a 5x B21b 5x B1 1x E2b 2x E4 1x I4b 2x IS12a 2x IS12b 2x IS16d 4x IS3c 2x IS4c 2x P1 3x P4 2x				
			CELKEM 40 ks				
48	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	230,19	5 984,94
			A2a 1x A2b 1x A24 1x B20a 2x B1 1x E2b 4x E4 1x I4b 1x				

176



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS12a 2x IS12b 2x IS16d 1x IS3c 2x IS4c 2x P1 3x P4 2x CELKEM 40 ks				
49	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	32,000	1 793,05	57 377,60
50	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	17,000	193,84	3 295,28
51	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 95,9 m2 V2a (6/3/0,125) - 14,7 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 38 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 4,13 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 146 m2 V4 (0,25) - 1123 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 6,63 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1439 m2	M2	1 439,000	82,38	118 544,82
52	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 95,9 m2 V2a (6/3/0,125) - 14,7 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 38 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 4,13 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 146 m2	M2	1 439,000	325,90	468 970,10

177

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		V4 (0,25) - 1123 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 6,63 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1439 m2				
53 91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 2 x 2 BUS (V11a) CELKEM 12ks	KUS	12,000	666,34	7 996,08
54 9181E		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	1,000	51 610,85	51 610,85
55 9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8m na sjezd 24 sjezdů CELKEM 192 m	M	192,000	3 501,30	672 249,60
56 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné spráry	M	2 402,000	50,88	122 213,76
57 931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 oprava trhlin	M	50,000	60,58	3 029,00
58 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	16 539,050	6,06	100 226,64
59 967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM propustky - 0,5 m3 sjezdy - 120 m3	M3	120,500	5 875,88	708 043,54



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		CELKEM 120,50 m3				
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				2 519 080,10

Celkem:

22 274 741,36

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0**Objekt:** SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8**Rozpočet:** SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** PORR a.s.**Základní cena:** 1 053 478,64 Kč**Cena celková:** 1 053 478,64 Kč**DPH:** 221 230,51 Kč**Cena s daní:** 1 274 709,15 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 053 478,64 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
1 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 190 ks	KUS	190,000	96,92	18 414,80
2 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	190,000	54,52	10 358,80
3 914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 190 ks x 15 dní	KSDEN	2 850,000	16,96	48 336,00
4 914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP22 4 ks	KUS	4,000	187,79	751,16
5 914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	96,92	387,68
6 914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 4 ks x 15 dní	KSDEN	60,000	32,71	1 962,60
7 915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 225 m2, V5 18 m2, V11a 20 m2, nápis BUS 16 m2 CELKEM 279 m2	M2	279,000	1 259,98	351 534,42
8 915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ V1a 225 m2, V5 18 m2, V11a 20 m2, nápis BUS 16 m2	M2	279,000	145,38	40 561,02



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CELKEM 279 m2				
9	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 28 ks	KUS	28,000	205,96	5 766,88
10	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	102,98	2 883,44
11	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 28 ks x 15 dní	KSDEN	420,000	78,75	33 075,00
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 24 ks	KUS	24,000	617,88	14 829,12
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	181,73	4 361,52
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 24 ks x 15 dní	KSDEN	360,000	236,25	85 050,00
15	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000	2 677,46	58 904,12
16	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	714,80	15 725,60
17	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 22 ks x 15 dní	KSDEN	330,000	720,86	237 883,80
18	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	33,92	678,40
19	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	33,92	678,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 20 x 15 dní	KSDEN	300,000	21,81	6 543,00
21	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	194,000	66,63	12 926,22
22	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	194,000	36,35	7 051,90
23	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 194 x 15 dní	KSDEN	2 910,000	12,12	35 269,20
24	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel. stojan 192 ks pod Z4 194 ks	KUS	386,000	6,06	2 339,16
25	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel. stojan 192 ks pod Z4 194 ks	KUS	386,000	6,06	2 339,16
26	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 386 ks x 15 dní	KSDEN	5 790,000	6,06	35 087,40
27	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	192,000	6,06	1 163,52
28	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	192,000	6,06	1 163,52
29	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 880,000	6,06	17 452,80

185



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 4. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		192 ks x 15 dní				
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				1 053 478,64
Celkem:						1 053 478,64

Soupis objektů s DPH**Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV
45233100-0****Varianta: 5. ÚSEK - km 18,423 - km 19,617**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		10 923 080,00
		OC + DPH [Kč]		13 216 926,80
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101.1	KOMUNIKACE - CPV 45233140-2	9 877 136,68	2 074 198,70	11 951 335,38
SO 101.2	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8	1 045 943,32	219 648,10	1 265 591,42



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 9 877 136,68 Kč

Cena celková: 9 877 136,68 Kč

DPH: 2 074 198,70 Kč

Cena s daní: 11 951 335,38 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 877 136,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 1014,083 m3 x 2,0 t/m3 = 2028,165 t vybourání 4,776 m3 x 2,0 t/m3 = 9,552 t CELKEM 2037,717 t	T	2 037,717	-30,00	-61 131,51
2 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 2 m3 zemina z čištění příkopů - 221 m x 0,2 m2 = 44,20 m3 odkopávky - 907,769 m3 výkop rýhy š do 2m - 34,750 m3 CELKEM 1009,969 m3	M3	1 009,969	540,82	546 211,43
3 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 35,0 m3 x 2,4 t/m3 = 84,0 t vybouraný podklad z kameniva 0 t vybourané kamenné konstrukce na MC 0 t CELKEM 84 t	T	84,000	121,15	10 176,60
4 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítí	KPL	1,000	58 153,07	58 153,07
5 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	143 327,00	143 327,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	21 928,55	21 928,55
7	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000	14 538,27	14 538,27
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000	21 807,40	87 229,60
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000	36 345,67	36 345,67
0	Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9						856 778,68
1	Zemní práce - CPV 45112000-5						
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vtoku a výtoku u propustků.	M2	10,000	49,19	491,90
11	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 0 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 1194 m x 0,1 m x 0,04 m = 4,776 m3 CELKEM 4,776 m3	M3	4,776	1 755,13	8 382,50
12	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 100 mm, druhotné frézování tl. 60 mm Součástí položky je povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem - vyplývá ze smluvních podmínek ŘSD.	M3	1 014,080	1 400,40	1 420 117,63



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			9303,510 m2 x 0,1 m = 930,351 m3 Druhotné frézování - 1395,527 m2 x 0,06 m = 83,732 m3 CELKEM 1014,08 m3				
13	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE lokální frézování širokých trhlin odhad dle diagnostiky 50 m	M	50,000	42,40	2 120,00
14	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm 5703,647 m2 x 0,1 m = 570,365 m3 CELKEM 570,365 m3	M3	570,360	253,69	144 694,63
15	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování - 907,769 m3 Propustky - 0,0 m3 CELKEM 907,769 m3	M3	907,760	304,58	276 485,54
16	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba ornice - 570,365 m3 Zásyp - 49,7 m3 Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedy cest) - 81,818 m3 CELKEM 701,883 m3	M3	701,883	205,23	144 047,45
17	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	221,000	198,33	43 830,93
18	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000	1 210,19	2 420,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy - 56,0 m3 Propustky - 0,0 m3 CELKEM 56,0 m3	M3	56,000	408,28	22 863,68
20 14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně zaslepení chráničky 4 x 14 m CELKEM 56 m	M	56,000	3 210,53	179 789,68
21 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Odkopávky - 907,769 m3 Hloubení rýh - 56,0 m3 Ornice - 570,365 m3 CELKEM 1534,134 m3	M3	1 534,130	20,23	31 035,45
22 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky 0,0 m3 sjezdy 49,7 m3 CELKEM 49,7 m3	M3	49,700	238,67	11 861,90
23 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	204,120	19,02	3 882,36
24 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm 5701,971 m2 Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 5703,647 m2 - 5701,971 m2 = 1,677 m2 CELKEM 5703,647 m2	M2	5 703,647	26,05	148 580,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25 18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	238,800	29,08	6 944,30
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				2 447 548,33
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				
26 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 101,5 m2 x 0,2 m = 20,3 m3 CELKEM 20,3 m3	M3	20,300	7 026,83	142 644,65
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				142 644,65
5		Komunikace - CPV 45233140-2				
27 56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nezpevněných polních cest CELKEM 29,128 m2	M2	29,120	107,58	3 132,73
28 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 140 m2	M2	140,000	215,29	30 140,60
29 56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM sjezdy - 140 m2 rozjezdy cest - 26,888 m2 CELKEM 166,888 m2	M2	166,880	74,27	12 394,18
30 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	617,910	53,06	32 786,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 395,520	14,54	20 290,86
32 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 563,370	15,02	263 801,82
33 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 689,550	214,08	1 860 258,86
34 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	8 873,820	239,28	2 123 327,65
35 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM druhotné vyplnění po odfrézování - 1395,527 m2 vyrovnávka 10,580 m3 / 0,06 m = 176,325 m2 CELKEM 1571,852 m2	M2	1 571,850	448,38	704 786,10
36 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	1 403,000	36,35	50 999,05
5		Komunikace - CPV 45233140-2				5 101 918,15
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
37 9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	144,000	1 187,29	170 969,76
38 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 89 ks Z 11c, Z 11d - 8 ks CELKEM 97 ks	KUS	97,000	411,92	39 956,24
39 912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	28,000	121,15	3 392,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40 914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A2a 1x A2b 1x B21a 4x B21b 4x B24b 1x E2b 1x E7b 1x I4b 2x I7 2x IS12a 2x IS12b 2x IS16d 2x P1 2x P2 1x P4 2x P6 1x CELKEM 29 ks	KUS	29,000	3 016,69	87 484,01
41 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ B24b 1x E2b 3x E7b 1x I4b 1x I7 2x IS12a 2x IS12b 2x IS16d 1x IS4c 2x P1 2x P2 1x P4 2x	KUS	21,000	230,19	4 833,99



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		P6 1x				
		CELKEM 21 ks				
42 914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT IS9a 1x (2,4 m x 3 m = 7,2 m2) CELKEM 7,2 m2	M2	7,200	9 631,60	69 347,52
43 914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ IS9a 1x (2,4 m x 3 m = 7,2 m2) CELKEM 7,2 m2	M2	7,200	944,99	6 803,93
44 914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	25,000	1 793,05	44 826,25
45 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	18,000	193,84	3 489,12
46 914931		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ IS9a 2ks	KUS	2,000	26 047,73	52 095,46
47 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 58,5 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 31,7 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 14,8 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 72,1 m2 V4 (0,25) - 567 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 755 m2	M2	755,000	82,38	62 196,90

464



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 58,5 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 31,7 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 14,8 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 72,1 m2 V4 (0,25) - 567 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 755 m2	M2	755,000	325,90	246 054,50
49 91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 2 x 2 BUS (V11a) CELKEM 12 ks	KUS	12,000	666,34	7 996,08
50 9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8m na sjezd 7 sjezdů CELKEM 56 m	M	56,000	3 501,30	196 072,80
51 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné správy	M	1 403,000	50,88	71 384,64
52 931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 oprava trhlin	M	50,000	60,58	3 029,00
53 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízení VDZ	M2	8 689,550	6,06	52 658,67
54 967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	35,000	5 875,88	205 655,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		sjezdy - 35 m3				
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				1 328 246,87

Celkem:

9 877 136,68



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 1 045 943,32 Kč

Cena celková: 1 045 943,32 Kč

DPH: 219 648,10 Kč

Cena s daní: 1 265 591,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 045 943,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

157



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 141 ks	KUS	141,000	96,92	13 665,72
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	141,000	54,52	7 687,32
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 141 ks x 15 dní	KSDEN	2 115,000	16,96	35 870,40
4	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP22 22 ks	KUS	22,000	187,79	4 131,38
5	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	96,92	2 132,24
6	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 22 ks x 15 dní	KSDEN	330,000	32,71	10 794,30
7	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 163 m2, V5 18 m2, V11a 40 m2, nápis BUS 32 m2 CELKEM 253 m2	M2	253,000	1 259,98	318 774,94
8	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ V1a 163 m2, V5 18 m2, V11a 40 m2, nápis BUS 32 m2	M2	253,000	145,38	36 781,14



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		CELKEM 253 m2				
9 916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 30 ks	KUS	30,000	205,96	6 178,80
10 916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	102,98	3 089,40
11 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 30 ks x 15 dní	KSDEN	450,000	78,75	35 437,50
12 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 27 ks	KUS	27,000	617,88	16 682,76
13 916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	27,000	181,73	4 906,71
14 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 27 ks x 15 dní	KSDEN	405,000	236,25	95 681,25
15 916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	24,000	2 677,46	64 259,04
16 916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	714,80	17 155,20
17 916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 24 ks x 15 dní	KSDEN	360,000	720,86	259 509,60
18 916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000	33,92	746,24
19 916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	33,92	746,24



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 22 x 15 dní	KSDEN	330,000	21,81	7 197,30
21 916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	176,000	66,63	11 726,88
22 916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	176,000	36,35	6 397,60
23 916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 176 x 15 dní	KSDEN	2 640,000	12,12	31 996,80
24 916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel. stojan 176 ks pod Z4 176 ks	KUS	352,000	6,06	2 133,12
25 916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel. stojan 176 ks pod Z4 176 ks	KUS	352,000	6,06	2 133,12
26 916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 352 ks x 15 dní	KSDEN	5 280,000	6,06	31 996,80
27 916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	176,000	6,06	1 066,56
28 916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	176,000	6,06	1 066,56
29 916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 640,000	6,06	15 998,40



Asne

Firma: PORR a.s.

Strana:

5

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 5. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		176 ks x 15 dní				
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				1 045 943,32

Celkem:

1 045 943,32

201

Soupis objektů s DPH**Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV
45233100-0****Varianta: 6. ÚSEK - km 20,400 - km 21,404**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		11 384 140,00
		OC + DPH [Kč]		13 774 809,40
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101.1	KOMUNIKACE - CPV 45233140-2	11 204 064,44	2 352 853,53	13 556 917,97
SO 101.2	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8	180 075,56	37 815,87	217 891,43

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 11 204 064,44 Kč

Cena celková: 11 204 064,44 Kč

DPH: 2 352 853,53 Kč

Cena s daní: 13 556 917,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 204 064,44 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 747,782 m3 x 2,0 t/m3 = 1495,564 t vybourání 4,335 m3 x 2,0 t/m3 = 8,670 t CELKEM 1504,234 t	T	1 504,234	-30,00	-45 127,02
2 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 2 m3 zemina z čištění příkopů - 948 m x 0,2 m2 = 189,6 m3 odkopávky - 234,795 m3 výkop rýhy š do 2m - 72,0 m3 CELKEM 498,395 m3	M3	498,395	540,82	269 541,98
3 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 45,0 m3 x 2,4 t/m3 = 108,0 t vybouraný podklad z kameniva 3,188 m3 x 1,8 t/m3 = 5,738 t vybourané kamenné konstrukce na MC 0,8 m3 x 2,2 t/m3 = 1,76 t CELKEM 115,498 t	T	115,498	121,15	13 992,58
4 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítí	KPL	1,000	48 460,89	48 460,89
5 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	147 563,42	147 563,42

1204



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	22 582,78	22 582,78
7	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000	12 115,22	12 115,22
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000	21 807,40	87 229,60
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000	36 341,58	36 341,58
0	Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9						592 701,03

I Zemní práce - CPV 45112000-5

10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vtoku a výtoku u propustků.	M2	4,000	49,19	196,76
11	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 0,319 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 1004 m x 0,1 m x 0,04 m = 4,016 m3 CELKEM 4,335 m3	M3	4,335	1 755,13	7 608,49
12	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM rozjezdy cest	M3	3,188	325,29	1 037,02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 100 mm Součástí položky je povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem - vyplývá ze smluvních podmínek ŘSD. 7477,820 m2 x 0,1 m = 747,782 m3 CELKEM 747,782 m3	M3	747,782	1 394,34	1 042 662,35
14	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm 2650,633 m2 x 0,1 m = 265,063 m3 CELKEM 265,063 m3	M3	265,063	253,69	67 243,83
15	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování - 233,195 m3 Propustky - 1,6 m3 CELKEM 234,795 m3	M3	234,795	304,58	71 513,86
16	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba ornice - 265,063 m3 Zásyp - 64,9 m3 Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjezdy cest) - 82,675 m3 CELKEM 412,638 m3	M3	412,638	205,23	84 685,70
17	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	948,000	198,33	188 016,84
18	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000	1 210,19	2 420,38
19	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy - 72,0 m3	M3	72,000	408,28	29 396,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně zaslepení chráničky 1 x 14 m CELKEM 14 m	M	14,000	3 210,53	44 947,42
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Odkopávky - 234,795 m3 Hloubení rýh - 72 m3 Ornice - 265,063 m3 CELKEM 571,858 m3	M3	571,858	20,23	11 568,69
22	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky - 1,0 m3 sjezdy - 63,9 m3 CELKEM 64,9 m3	M3	64,900	238,67	15 489,68
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 830,553	19,02	53 837,12
24	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm 2649,283 m2 Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 2650,633 m2 - 2649,283 m2 = 1,350 m2 CELKEM 2650,633 m2	M2	2 650,633	26,05	69 048,99
25	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	200,800	29,08	5 839,26
1	Zemní práce - CPV 45112000-5						1 695 512,55

Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1

4
207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 130,5 m2 x 0,2 m = 26,1 m3 CELKEM 26,1 m3	M3	26,100	7 026,83	183 400,26
4	Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1						183 400,26
5	Komunikace - CPV 45233140-2						
27	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nepevných polních cest CELKEM 87,667 m2	M2	87,667	107,58	9 431,22
28	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 180 m2	M2	180,000	215,29	38 752,20
29	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM sjezdy - 180 m2 rozjezdy cest - 80,923 m2 CELKEM 260,923 m2	M2	260,923	74,27	19 378,75
30	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přidavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 7592.930 m2	M2	7 592,930	264,11	2 005 368,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	513,641	53,06	27 253,79
32 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 384,300	14,54	107 367,72
33 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 446,065	15,02	216 979,90
34 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 149,008	208,99	1 494 071,18
35 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 297,057	235,52	1 718 602,86
36 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	7 384,300	267,63	1 976 260,21
37 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	1 029,000	36,35	37 404,15
5	Komunikace - CPV 45233140-2					7 650 870,72
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7					
38 62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	4,000	835,95	3 343,80
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7					3 343,80
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1					
39 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ propustek km 20,860 - 6 m	M	6,000	3 331,69	19 990,14
40 9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	80,000	1 175,18	94 014,40



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 45 ks Z 11c, Z 11d - 6 ks CELKEM 51 ks	KUS	51,000	411,92	21 007,92
42	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	34,000	121,15	4 119,10
43	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A1a 1x A1b 1x B21a 2x B21b 2x IS12a 2x IS12b 2x IS16d 2x CELKEM 12 ks	KUS	12,000	3 016,69	36 200,28
44	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ A1a 1x IS12a 2x IS12b 2x CELKEM 5 ks	KUS	5,000	230,19	1 150,95
45	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	1 793,05	17 930,50
46	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	5,000	193,84	969,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 10,9 m2 V2a (6/3/0,125) - 21,5 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 25 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 20,8 m2 V4 (0,25) - 502 m2 CELKEM 580 m2	M2	580,000	82,38	47 780,40
48	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 10,9 m2 V2a (6/3/0,125) - 21,5 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 25 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 20,8 m2 V4 (0,25) - 502 m2 CELKEM 580 m2	M2	580,000	325,90	189 022,00
49	9181D		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU	KUS	2,000	15 507,49	31 014,98
50	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8m na sjezd 9 sjezdů CELKEM 72 m	M	72,000	3 501,30	252 093,60
51	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné správy	M	1 029,000	50,88	52 355,52
52	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	7 149,008	6,06	43 322,99



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53 967138		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM propustky	M3	0,800	3 561,88	2 849,50
54 967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM sjezdy - 45 m3	M3	45,000	5 875,88	264 414,60
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				1 078 236,08
Celkem:						11 204 064,44

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0**Objekt:** SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8**Rozpočet:** SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** PORR a.s.**Základní cena:** 180 075,56 Kč**Cena celková:** 180 075,56 Kč**DPH:** 37 815,87 Kč**Cena s daní:** 217 891,43 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 180 075,56 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 28 ks	KUS	28,000	96,92	2 713,76
2 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	54,52	1 526,56
3 914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 28 ks x 15 dní	KSDEN	420,000	16,96	7 123,20
4 915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 25 m2, V5 3,5 m2 CELKEM 28,5 m2	M2	28,500	1 259,98	35 909,43
5 915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ V1a 25 m2, V5 3,5 m2 CELKEM 28,5 m2	M2	28,500	145,38	4 143,33
6 916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4 ks	KUS	4,000	205,96	823,84
7 916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	102,98	411,92
8 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 4 ks x 15 dní	KSDEN	60,000	78,75	4 725,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4 ks	KUS	4,000	617,88	2 471,52
10 916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	181,73	726,92
11 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 4 ks x 15 dní	KSDEN	60,000	236,25	14 175,00
12 916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	2 677,46	10 709,84
13 916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	714,80	2 859,20
14 916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 4 ks x 15 dní	KSDEN	60,000	720,86	43 251,60
15 916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	33,92	135,68
16 916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	33,92	135,68
17 916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 4 x 15 dní	KSDEN	60,000	21,81	1 308,60
18 916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	104,000	66,63	6 929,52
19 916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	104,000	36,35	3 780,40
20 916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 560,000	12,12	18 907,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 6. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			104 x 15 dní				
21	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel. stojan 32 ks pod Z4 104 ks	KUS	136,000	6,06	824,16
22	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel. stojan 32 ks pod Z4 104 ks	KUS	136,000	6,06	824,16
23	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 136 ks x 15 dní	KSDEN	2 040,000	6,06	12 362,40
24	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	32,000	6,06	193,92
25	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	6,06	193,92
26	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ 32 ks x 15 dní	KSDEN	480,000	6,06	2 908,80
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1						180 075,56

Celkem:

180 075,56

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV
45233100-0**

Varianta: 7. ÚSEK - km 22,209 - km 27,464

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		50 941 450,00
		OC + DPH [Kč]		61 639 154,50
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101.1	KOMUNIKACE - CPV 45233140-2	48 291 669,12	10 141 250,52	58 432 919,64
SO 101.2	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8	2 649 780,88	556 453,98	3 206 234,86



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 48 291 669,12 Kč

Cena celková: 48 291 669,12 Kč

DPH: 10 141 250,52 Kč

Cena s daní: 58 432 919,64 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 48 291 669,12 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 3644,035 m3 x 2,0 t/m3 = 7288,069 t vybourání 23,103 m3 x 2,0 t/m3 = 46,206 t CELKEM 7334,276 t	T	7 334,276	-30,00	-220 028,28
2 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 18 m3 zemina z čištění příkopů - 8068 m x 0,2 m2 = 1613,60 m3 odkopávky - 964,059 m3 výkop rýhy š do 2m - 34,750 m3 CELKEM 2859,659 m3	M3	2 859,659	540,82	1 546 560,78
3 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 166,50 m3 x 2,4 t/m3 = 399,60 t vybouraný podklad z kameniva 5,476 m3 x 1,8 t/m3 = 9,857 t vybourané kamenné konstrukce na MC 25,5 m3 x 2,2 t/m3 = 56,10 t CELKEM 465,557 t	T	465,557	121,15	56 402,23
4 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítí	KPL	1,000	260 477,31	260 477,31
5 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	593 645,95	593 645,95



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	100 751,88	100 751,88
7 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000	64 210,68	64 210,68
8 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000	21 807,40	87 229,60
9 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000	72 691,34	72 691,34
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				2 561 941,49

1 Zemní práce - CPV 45112000-5

10 111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vtoku a výtoku u propustků.	M2	60,000	49,19	2 951,40
11 113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 2,083 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 5255 m x 0,1 m x 0,04 m = 21,020 m3 CELKEM 23,103 m3	M3	23,103	1 755,13	40 548,77
12 113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM rozjezdy cest	M3	5,476	325,29	1 781,29



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 60 - 120 mm, druhotné frézování tl. 60 mm Součástí položky je povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem - vyplývá ze smluvních podmínek ŘSD. Část 1 - 11881,327 m2 x 0,1 m = 1188,133 m3 Část 2 - 20517,814 m2 x 0,06 m = 1231,069 m3 Část 3 - 8668,107 m2 x 0,12 m = 1040,173 m3 Druhotné frézování část 2 - 3077,672 m2 x 0,06 m = 184,660 m3 CELKEM 3644,035 m3	M3	3 644,035	1 412,51	5 147 235,88
14 113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE lokální frézování širokých trhlin odhad dle diagnostiky 150 m	M	150,000	42,40	6 360,00
15 121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm 7457,314 m2 x 0,1 m = 745,731 m3 CELKEM 745,731 m3	M3	745,731	253,69	189 184,50
16 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování Část 1 - 402,485 m3 Část 2 - 474,797 m3 Část 3 - 78,777 m3 Celkem - 956,059 m3 Propustky Celkem - 8,0 m3 CELKEM 964,059 m3	M3	964,059	304,58	293 633,09
17 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 342,913	205,23	275 606,03

1201



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Potřeba omice - 745,731 m3 Zásyp - 238,300 m3 Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedy cest) - 358,881 m3 CELKEM 1342,913 m3				
18	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	8 068,000	198,33	1 600 126,44
19	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	18,000	1 210,19	21 783,42
20	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy	M3	264,000	408,28	107 785,92
21	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně zaslepení chráničky 5 x 14 m CELKEM 70 m	M	70,000	3 210,53	224 737,10
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Odkopávky - 964,059 m3 Hloubení rýh - 264,0 m3 Omice - 745,731 m3 CELKEM 1973,790 m3	M3	1 973,790	20,23	39 929,77
23	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky - 4,0 m3 sjezdy - 234,3 m3 CELKEM 238,300 m3	M3	238,300	238,67	56 875,06
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	888,985	19,02	16 908,49



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm 7452,900 m2 Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 7457,314 m2 - 7452,900 m2 = 4,414 m2 CELKEM 7457,314 m3	M2	7 457,314	26,05	194 263,03
26 18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	1 051,000	29,08	30 563,08
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				8 250 273,27
3		Svislé konstrukce - CPV 45233140-2				
27 327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC v obci Zavadička, v blízkosti propustku v km 23,922	M3	20,000	8 420,08	168 401,60
3		Svislé konstrukce - CPV 45233140-2				168 401,60
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				
28 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 478,5 m2 x 0,2 m = 95,7 m3 CELKEM 95,7 m3	M3	95,700	7 026,83	672 467,63
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				672 467,63
5		Komunikace - CPV 45233140-2				
29 56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nezpevněných polních cest	M2	63,985	107,58	6 883,51

1223

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 660 m2	M2	660,000	215,29	142 091,40
31 56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM sjezdy - 660 m2 rozjezdy cest - 59,064 m2 CELKEM 719,064 m2	M2	719,064	74,27	53 404,88
32 567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přídavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 20158,060 m2	M2	20 158,060	285,92	5 763 592,52
33 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 725,937	53,06	144 638,22
34 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 481,072	14,54	210 554,79
35 572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	77 301,396	15,02	1 161 066,97
36 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	38 232,402	199,30	7 619 717,72
37 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	39 068,994	229,34	8 960 083,08
38 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM 1. část - 11403,400 m2 druhotné vyplnění po odřezování - 2. část - 3077,672 m2	M2	16 963,228	263,26	4 465 739,40

704



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vyrovnávka sklonu 148,929 m3 / 0,06 = 2482,156 m2				
		CELKEM 16963,228 m2				
39	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	8 317,600	314,63	2 616 966,49
40	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	5 567,000	36,35	202 360,45
5	Komunikace - CPV 45233140-2					31 347 099,43
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7					
41	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	152,000	835,95	127 064,40
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7					127 064,40
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1					
42	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ propustek km 24,433 - 5,50 m propustek km 25,071 - 3,50 m propustek km 26,202 - 6,00 m CELKEM 15 m	M	15,000	3 331,69	49 975,35
43	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	380,000	1 205,46	458 074,80
44	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 71+131+ 56 ks Z 11c, Z 11d - 8 + 6 ks	KUS	272,000	411,92	112 042,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		CELKEM 272 ks				
45 912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	168,000	121,15	20 353,20
46 91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	15 628,64	15 628,64
47 914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A1a 2x A1b 3x A24 1x B21a 8x B21b 4x E2b 12x E4 1x I4b 2x IS12a 3x IS12b 3x IS16d 9x IS21c 1x IS3c 9x P1 13x P2 2x P4 7x Z3 2x	KUS	82,000	3 016,69	247 368,58
		CELKEM 82 ks				
48 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ A1a 2x A1b 2x A24 1x E2b 13x	KUS	60,000	230,19	13 811,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		E4 1x IJ4b 1x IS12a 3x IS12b 3x IS16d 1x IS21c 1x IS3c 9x P1 12x P2 2x P4 6x Z3 2x CELKEM 60 ks				
49 914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	67,000	1 793,05	120 134,35
50 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	45,000	193,84	8 722,80
51 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 32,3 m2 V2a (6/3/0,125) - 133 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 92,2 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 24,9 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 146 m2 V4 (0,25) - 2578 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 3016,333 m2	M2	3 016,333	82,38	248 485,51
52 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 32,3 m2 V2a (6/3/0,125) - 133 m2	M2	3 016,333	325,90	983 022,92

227



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		V2b (3/1,5/0,125) - 92,2 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 24,9 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 146 m2 V4 (0,25) - 2578 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 3016,333 m2				
53 91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 2 x 2 BUS (V11a) CELKEM 12 ks	KUS	12,000	666,34	7 996,08
54 9181E		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	7,000	51 610,85	361 275,95
55 9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8 m na sjezd 33 sjezdů CELKEM 264 m	M	264,000	3 501,30	924 343,20
56 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné spráry	M	5 567,000	50,88	283 248,96
57 931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 oprava trhlin	M	150,000	60,58	9 087,00
58 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	38 232,402	6,06	231 688,36
59 967138		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	25,500	3 561,88	90 827,94



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propustky				
60	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM propustky - 1,5 m3 sjezdy - 165,0 m3 CELKEM 166.5 m3	M3	166,500	5 875,88	978 334,02
9			Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				5 164 421,30

Celkem:

48 291 669,12

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 2 649 780,88 Kč

Cena celková: 2 649 780,88 Kč

DPH: 556 453,98 Kč

Cena s daní: 3 206 234,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 649 780,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
1 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 526 ks	KUS	526,000	96,92	50 979,92
2 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	526,000	54,52	28 677,52
3 914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 526 ks x 15 dní	KSDEN	7 890,000	16,96	133 814,40
4 914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 1P22 32 ks	KUS	32,000	187,79	6 009,28
5 914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	32,000	96,92	3 101,44
6 914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 32 ks x 15 dní	KSDEN	480,000	32,71	15 700,80
7 915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 550 m2, V5 42 m2, V11a 30 m2, nápis BUS 24 m2 CELKEM 646 m2	M2	646,000	1 259,98	813 947,08
8 915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ V1a 550 m2, V5 42 m2, V11a 30 m2, nápis BUS 24 m2	M2	646,000	145,38	93 915,48

157



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		CELKEM 646 m2				
9	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 72 ks	KUS	72,000	205,96	14 829,12
10	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	72,000	102,98	7 414,56
11	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 72 ks x 15 dní	KSDEN	1 080,000	78,75	85 050,00
12	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 64 ks	KUS	64,000	617,88	39 544,32
13	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	64,000	181,73	11 630,72
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 64 ks x 15 dní	KSDEN	960,000	236,25	226 800,00
15	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	52,000	2 677,46	139 227,92
16	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	52,000	714,80	37 169,60
17	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 52 ks x 15 dní	KSDEN	780,000	720,86	562 270,80
18	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	48,000	33,92	1 628,16
19	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	48,000	33,92	1 628,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 48 x 15 dní	KSDEN	720,000	21,81	15 703,20
21 916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	638,000	66,63	42 509,94
22 916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	638,000	36,35	23 191,30
23 916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 638 x 15 dní	KSDEN	9 570,000	12,12	115 988,40
24 916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel. stojan 550 ks pod Z4 638 ks	KUS	1 188,000	6,06	7 199,28
25 916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel. stojan 550 ks pod Z4 638 ks	KUS	1 188,000	6,06	7 199,28
26 916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 1188 ks x 15 dní	KSDEN	17 820,000	6,06	107 989,20
27 916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	550,000	6,06	3 333,00
28 916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	550,000	6,06	3 333,00
29 916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	8 250,000	6,06	49 995,00

1235



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 7. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		550 ks x 15 dní				
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				2 649 780,88

Celkem:

2 649 780,88

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV
45233100-0**

Varianta: 8. ÚSEK - km 28,000 - km 28,764

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		12 296 540,00
		OC + DPH [Kč]		14 878 813,40
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101.1	KOMUNIKACE - CPV 45233140-2	9 786 024,74	2 055 065,20	11 841 089,94
SO 101.2	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8	2 510 515,26	527 208,20	3 037 723,46

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0**Objekt:** SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2**Rozpočet:** SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** PORR a.s.**Základní cena:** 9 786 024,74 Kč**Cena celková:** 9 786 024,74 Kč**DPH:** 2 055 065,20 Kč**Cena s daní:** 11 841 089,94 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 9 786 024,74 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 696,156 m3 x 2,0 t/m3 = 1392,311 t vybourání 7,191 m3 x 2,0 t/m3 = 14,383 t CELKEM 1406,694 t	T	1 406,694	-30,00	-42 200,82
2 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 2 m3 zemina z čištění příkopů - 973 m x 0,2 m2 = 194,6 m3 odkopávky - 309,724 m3 výkop rýhy š do 2m - 88,0 m3 CELKEM 594,324 m3	M3	594,324	540,82	321 422,31
3 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 55,65 m3 x 2,4 t/m3 = 133,56 t vybouraný podklad z kameniva 4,135 m3 x 1,8 t/m3 = 7,444 t vybourané kamenné konstrukce na MC 0 t CELKEM 141,004 t	T	141,004	121,15	17 082,63
4 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítě	KPL	1,000	48 460,89	48 460,89
5 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	158 707,90	158 707,90

157



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	24 291,02	24 291,02
7 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000	12 115,22	12 115,22
8 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000	21 807,40	87 229,60
9 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000	72 691,34	72 691,34
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				699 800,09
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				
10 111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vtoku a výtoku u propustků.	M2	10,000	49,19	491,90
11 113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 4,135 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 764 m x 0,1 m x 0,04 m = 3,056 m3 CELKEM 7,191 m3	M3	7,191	1 755,13	12 621,14
12 113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM rozjezdy cest	M3	4,135	325,29	1 345,07



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 120 mm Součástí položky je povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem - vyplývá ze smluvních podmínek ŘSD. 5801,297 m2 x 0,12 m = 696,156 m3 CELKEM 696,156 m3	M3	696,156	1 374,96	957 186,65
14 121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm 1753,866 m2 x 0,1 m = 175,387 m3 CELKEM 175,387 m3	M3	175,387	253,69	44 493,93
15 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování - 308,724 m3 Propustky - 1,0 m3 CELKEM 309,724 m3	M3	309,724	304,58	94 335,74
16 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba ornice - 175,387 m3 Zásyp - 78,6 m3 Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedy cest) - 71,755 m3 CELKEM 325,742 m3	M3	325,742	205,23	66 852,03
17 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	973,000	198,33	192 975,09
18 12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000	1 210,19	2 420,38
19 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy	M3	88,000	408,28	35 928,64

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Odkopávky - 309,724 m3 Hloubení rýh - 88,0 m3 Omice - 175,387 m3 CELKEM 573,110 m3	M3	573,110	20,23	11 594,02
21	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky - 0,5 m3 sjezdy - 78,1 m3 CELKEM 78,6 m3	M3	78,600	238,67	18 759,46
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	328,761	19,02	6 253,03
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm 1753,824 m2 Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 1753,866 m2 - 1753,824 m2 = 0,042 m2 CELKEM 0,042 m3	M2	1 753,866	26,05	45 688,21
24	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	152,800	29,08	4 443,42
1	Zemní práce - CPV 45112000-5						1 495 388,71
4	Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1						
25	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 159,5 m2 x 0,2 m = 31,9 m3 CELKEM 31,9 m3	M3	31,900	7 026,83	224 155,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				224 155,88
5			Komunikace - CPV 45233140-2				
26	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nezpevněných polních cest	M2	53,761	107,58	5 783,61
27	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 220 m2	M2	220,000	215,29	47 363,80
28	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM sjezdy - 220,0 m2 rozjezdy cest - 49,625 m2 CELKEM 269,625 m2	M2	269,625	74,27	20 025,05
29	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přídavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 5779,183 m2	M2	5 779,183	268,96	1 554 369,06
30	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	394,000	53,06	20 905,64
31	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 653,600	14,54	82 203,34
32	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 058,407	15,02	166 097,27

147



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 469,910	202,81	1 109 352,45
34 574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	5 588,496	227,16	1 269 482,75
35 574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	5 653,600	315,72	1 784 954,59
36 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	799,000	36,35	29 043,65
5	Komunikace - CPV 45233140-2					6 089 581,21
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7					
37 62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	4,000	835,95	3 343,80
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7					3 343,80
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1					
38 9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění náběhů stávajících svodidel pro napojení nových	M	10,000	363,46	3 634,60
39 9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	60,000	1 369,02	82 141,20
40 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 81 ks Z 11c, Z 11d - 2 ks CELKEM 83 ks	KUS	83,000	411,92	34 189,36

247

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41 912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	28,000	121,15	3 392,20
42 914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A2b 2x B16 2x B21a 3x B21b 1x E2b 2x E7b 2x IS12a 1x IS12b 1x IS16d 3x IS21c 1x IS24b 2x IS3c 4x P1 2x P4 1x CELKEM 26 ks	KUS	26,000	3 016,69	78 433,94
43 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ E2b 2x IS12a 1x IS12b 1x IS16d 2x IS18a 1x IS21c 1x IS24b 2x IS3c 4x P1 2x P4 1x	KUS	17,000	230,19	3 913,23

247



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CELKEM 17 ks				
44	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	1 793,05	26 895,75
45	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	9,000	193,84	1 744,56
46	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 74,1 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 6,67 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 2,5 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 19 m2 V4 (0,25) - 377 m2	M2	479,000	82,38	39 460,02
			CELKEM 479 m2				
47	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 74,1 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 6,67 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 2,5 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 19 m2 V4 (0,25) - 377 m2	M2	479,000	325,90	156 106,10
			CELKEM 479 m2				
48	9181C		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU	KUS	2,000	25 987,15	51 974,30
49	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8 m na sjezd 11 sjezdů CELKEM 88,0 m	M	88,000	3 501,30	308 114,40

447

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50 919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné spráry	M	799,000	50,88	40 653,12
51 93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	19 159,992	6,06	116 109,55
52 967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM propustky - 0,65 m3 sjezdy - 55,0 m3 CELKEM 55,650 m3	M3	55,650	5 875,88	326 992,72
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				1 273 755,05

Celkem:

9 786 024,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 2 510 515,26 Kč

Cena celková: 2 510 515,26 Kč

DPH: 527 208,20 Kč

Cena s daní: 3 037 723,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 510 515,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění DIO 5% z nákladů na opravy	KPL	1,000	11 742,07	11 742,07
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				11 742,07
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				
2 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdnych tras (pouze na příkaz TDI) odhad 25% plochy vozovky objízdne trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objízdne trasy sil. II. tříd sil. III/3378 a sil. III/33522 - 0,25 % x 4900 m x 6 m x 0,04 m = 294 m3 CELKEM 294 m3	M3	294,000	1 666,93	490 077,42
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				490 077,42
5		Komunikace - CPV 45233140-2				
3 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdnych tras (pouze na příkaz TDI) odhad 25% plochy vozovky objízdne trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objízdne trasy sil. II. tříd sil. III/3378 a sil. III/33522 - 0,25 % x 4900 m x 6 m = 7350 m3 CELKEM 7350 m2	M2	7 350,000	14,54	106 869,00

247



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdných tras (pouze na příkaz TDI) odhad 25% plochy vozovky objízdné trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objízdné trasy sil. II. tříd sil. III/3378 a sil. III/33522 - 0,25 % x 4900 m x 6 m = 7350 m3 CELKEM 7350 m2	M2	7 350,000	226,80	1 666 980,00
5	Komunikace - CPV 45233140-2					1 773 849,00
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1					
5 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM uzavírka 37 ks objížďka 28 ks CELKEM 65 ks	KUS	65,000	96,92	6 299,80
6 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ uzavírka 37 ks objížďka 28 ks CELKEM 65 ks	KUS	65,000	54,52	3 543,80
7 914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNĚ 37 ks x 15 dní 28 ks x 30 dní CELKEM 1396 ksden	KSDEN	1 395,000	16,96	23 659,20

248



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM objížďka 12 ks	KUS	12,000	187,79	2 253,48
9 914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ objížďka 12 ks	KUS	12,000	96,92	1 163,04
10 914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 12 ks x 30 dní	KSDEN	360,000	32,71	11 775,60
11 915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 25 m2, V5 3,5 m2 CELKEM 28,5 m2	M2	28,500	1 259,98	35 909,43
12 915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ V1a 25 m2, V5 3,5 m2 CELKEM 28,5 m2	M2	28,500	145,38	4 143,33
13 916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4 ks	KUS	4,000	205,96	823,84
14 916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	102,98	411,92
15 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 4 ks x 15 dní	KSDEN	60,000	78,75	4 725,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 7 ks	KUS	7,000	617,88	4 325,16
17	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	181,73	1 272,11
18	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 7 ks x 15 dní	KSDEN	105,000	236,25	24 806,25
19	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	2 677,46	10 709,84
20	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	714,80	2 859,20
21	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 4 ks x 15 dní	KSDEN	60,000	720,86	43 251,60
22	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000	33,92	237,44
23	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	33,92	237,44
24	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 7 x 15 dní	KSDEN	105,000	21,81	2 290,05
25	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	83,000	66,63	5 530,29
26	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	83,000	36,35	3 017,05
27	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 245,000	12,12	15 089,40

150



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			83 x 15 dní				
28	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel. stojan 66 ks pod Z4 83 ks CELKEM 149 ks	KUS	149,000	6,06	902,94
29	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel. stojan 66 ks pod Z4 83 ks CELKEM 149 ks	KUS	149,000	6,06	902,94
30	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 125 ks x 15 dní 24 ks x 30 dní CELKEM 2595 ksden	KSDEN	2 595,000	6,06	15 725,70
31	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM uzavírka 42 ks objížďka 24 ks CELKEM 66 ks	KUS	66,000	6,06	399,96
32	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ uzavírka 42 ks objížďka 24 ks CELKEM 66 ks	KUS	66,000	6,06	399,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 8. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 350,000	6,06	8 181,00
			42 ks x 15 dní				
			24 ks x 30 dní				
			CELKEM 1350 ksden				
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1						234 846,77

Celkem:

2 510 515,26

Soupis objektů s DPH

Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0

Varianta: 9. ÚSEK - km 30,200 - km 31,520

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		13 004 660,00
		OC + DPH [Kč]		15 735 638,60
		OC	DPH	OC + DPH
SO 101.1	KOMUNIKACE - CPV 45233140-2	12 597 028,08	2 645 375,90	15 242 403,98
SO 101.2	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8	407 631,92	85 602,70	493 234,62



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 12 597 028,08 Kč

Cena celková: 12 597 028,08 Kč

DPH: 2 645 375,90 Kč

Cena s daní: 15 242 403,98 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 12 597 028,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

254

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1 01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 1064,472 m3 x 2,0 t/m3 = 2128,944 t vybourání 5,28 m3 x 2,0 t/m3 = 10,560 t CELKEM 2139,504 t	T	2 139,504	-30,00	-64 185,12
2 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 0 m3 zemina z čištění příkopů - 612 m x 0,2 m2 = 122,4 m3 odkopávky - 1104,241 m3 výkop rýhy š do 2m - 80,0 m3 CELKEM 1306,641 m3	M3	1 306,641	540,82	706 657,59
3 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 50,0 m3 x 2,4 t/m3 = 120,0 t vybouraný podklad z kameniva 0 t vybourané kamenné konstrukce na MC 0 t CELKEM 120 t	T	120,000	121,15	14 538,00
4 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítě	KPL	1,000	66 633,73	66 633,73
5 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	169 505,02	169 505,02



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	25 938,69	25 938,69
7 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000	18 172,84	18 172,84
8 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000	21 807,40	87 229,60
9 03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000	36 345,67	36 345,67
0		Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				1 060 836,02

1 Zemní práce - CPV 45112000-5

10 113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 0 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 1320 m x 0,1 m x 0,04 m = 5,28 m3 CELKEM 5,280 m3 CELKEM 15,975 m3	M3	5,280	1 755,13	9 267,09
11 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 90 - 120 mm, druhotné frézování tl. 60 mm Součástí položky je povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem - vyplývá ze smluvních podmínek ŘSD. Část 1 - 5901,250 m2 x 0,09 m = 531,113 m3 Část 2 - 4002,070 m2 x 0,12 m = 480,248 m3	M3	1 064,470	1 391,92	1 481 657,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Druhotné frézování část 1 - 885,188 m ² x 0,06 m = 53,111 m ³				
			CELKEM 1064,47 m ³				
12	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm 5820,642 m ² x 0,1 m = 582,064 m ³	M3	582,064	253,69	147 663,82
			CELKEM 582,064 m ³				
13	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování Část 1 - 590,266 m ³ Část 2 - 513,976 m ³ Celkem - 1104,241 m ³ Propustky Celkem - 0,0 m ³	M3	1 104,241	304,58	336 329,72
			CELKEM 1104,241 m ³				
14	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba omice - 582,064 m ³ Zásyp - 71,0 m ³ Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedy cest) - 90,0 m ³	M3	743,064	205,23	152 499,02
			CELKEM 743,064 m ³				
15	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	612,000	198,33	121 377,96
16	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy	M3	80,000	408,28	32 662,40
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 766,305	20,23	35 732,35

157



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Odkopávky - 1104,241 m3 Hloubení rýh - 80,0 m3 Omice - 582,064 m3 CELKEM 1766,305 m3				
18 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM sjezdy	M3	71,000	238,67	16 945,57
19 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sjezdy	M2	250,000	19,02	4 755,00
20 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm 5819,811 m2 Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 5820,642 m2 - 5819,811 m2 = 0,831 m2 CELKEM 5820,642 m3	M2	5 820,642	26,05	151 627,72
21 18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	264,000	29,08	7 677,12
1		Zemní práce - CPV 45112000-5				2 498 194,85
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				
22 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 145 m2 x 0,2 m = 29 m3 CELKEM 29 m3	M3	29,000	7 026,83	203 778,07
4		Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				203 778,07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace - CPV 45233140-2				
23 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy	M2	200,000	215,29	43 058,00
24 56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Sjezdy	M2	200,000	74,27	14 854,00
25 567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přídavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 3933,280 m2	M2	3 933,280	283,50	1 115 084,88
26 56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	660,000	53,06	35 019,60
27 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 733,188	14,54	68 820,55
28 572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18 822,000	15,02	282 706,44
29 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 306,000	210,80	1 961 704,80
30 574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 744,000	243,88	913 086,72
31 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	5 772,000	296,58	1 711 859,76
32 574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	885,188	423,91	375 240,05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		druhotné vyplnění po odfrézování - 2.část				
33	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	3 848,000	306,39	1 178 988,72
34	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	1 345,000	36,35	48 890,75
5		Komunikace - CPV 45233140-2				7 749 314,27
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7				
35	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	2,500	835,95	2 089,88
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7				2 089,88
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
36	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 56 ks Z 11c, Z 11d - 0 ks CELKEM 56 ks	KUS	56,000	411,92	23 067,52
37	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	42,000	121,15	5 088,30
38	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A1a 1x A1b 1x B21a 2x B21b 2x	KUS	9,000	3 016,69	27 150,21

260

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		E2b 1x IP5 1x P1 1x zvýrazněná CELKEM 9 ks				
39 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ IP5 1x IS18a 2x P1 1x zvýrazněná CELKEM 4 ks	KUS	4,000	230,19	920,76
40 914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	1 793,05	14 344,40
41 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	4,000	193,84	775,36
42 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V2a (6/3/0,125) - 33,7 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 22,7 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 50 m2 V4 (0,25) - 660 m2 CELKEM 766 m2	M2	766,000	82,38	63 103,08
43 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V2a (6/3/0,125) - 33,7 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 22,7 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 50 m2 V4 (0,25) - 660 m2	M2	766,000	325,90	249 639,40

261



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CELKEM 766 m2				
44	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8 m na sjezd 10 sjezdů CELKEM 80,0 m	M	80,000	3 501,30	280 104,00
45	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné správy	M	1 345,000	50,88	68 433,60
46	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	9 306,000	6,06	56 394,36
47	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM sjezdy	M3	50,000	5 875,88	293 794,00
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1						1 082 814,99

Celkem:

12 597 028,08

262

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 407 631,92 Kč

Cena celková: 407 631,92 Kč

DPH: 85 602,70 Kč

Cena s daní: 493 234,62 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 407 631,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

163



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				
1 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 96 ks	KUS	96,000	96,92	9 304,32
2 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	96,000	54,52	5 233,92
3 914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 96 ks x 15 dní	KSDEN	1 440,000	16,96	24 422,40
4 915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 94 m2, V5 7 m2 CELKEM 101 m2	M2	101,000	1 259,98	127 257,98
5 915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ V1a 94 m2, V5 7 m2 CELKEM 101 m2	M2	101,000	145,38	14 683,38
6 916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 12 ks	KUS	12,000	205,96	2 471,52
7 916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	102,98	1 235,76
8 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 12 ks x 15 dní	KSDEN	180,000	78,75	14 175,00

24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4 ks	KUS	4,000	617,88	2 471,52
10	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	181,73	726,92
11	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 4 ks x 15 dní	KSDEN	60,000	236,25	14 175,00
12	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	2 677,46	21 419,68
13	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	714,80	5 718,40
14	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 8 ks x 15 dní	KSDEN	120,000	720,86	86 503,20
15	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4	KUS	4,000	33,92	135,68
16	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	33,92	135,68
17	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 4 x 15 dní	KSDEN	60,000	21,81	1 308,60
18	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	152,000	66,63	10 127,76
19	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	152,000	36,35	5 525,20



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 9. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 152 x 15 dní	KSDEN	2 280,000	12,12	27 633,60
21 916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel. stojan 84 ks pod Z4 152 ks	KUS	236,000	6,06	1 430,16
22 916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel. stojan 84 ks pod Z4 152 ks	KUS	236,000	6,06	1 430,16
23 916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 236 ks x 15 dní	KSDEN	3 540,000	6,06	21 452,40
24 916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	84,000	6,06	509,04
25 916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	84,000	6,06	509,04
26 916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ 84 ks x 15 dní	KSDEN	1 260,000	6,06	7 635,60
9		Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1				407 631,92

Celkem:

407 631,92

266