

č. jedn. 15 / 7120 9921 / 2021 / 1

DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ poskytovatel sociálních služeb		
Došlo dne:	09. 12. 2021	počet listů 3
č.j. DSNS	186 / 21	počet příloh 10

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo


„Rekonstrukce a elektroinstalace a vodoinstalace technického zázemí Domova“

Objednatel: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 71209921
Zástupce: PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA - ředitelka
tel: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: F1 facility CZ s.r.o.

Se sídlem: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
IČ: 04462319
DIČ: CZ04462319
Zástupce: Ing. Vladimír Zadražil, jednatel společnosti
tel: 
e-mail: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247381

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2021

I.

Dne 10. 5. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce a elektroinstalace a vodoinstalace technického zázemí domova seniorů, Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí.

II.

1. Dle čl. IV. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:
Smluvní strany se dohodly, že v případě realizace bude termín plnění zakázky od podpisu této smlouvy v květnu 2021, nejpozději do 15.11.2021
3. Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Celková cena díla po započítání více a méně prací činí:

cena bez DPH	3 158.940,73 Kč
15 % DPH.....	473.841,11 Kč
cena včetně DPH	3.632.781,84 Kč

(slovy cena včetně DPH: tři miliony šest set třicet dva tisíc sedm set osmdesát jedna korun, osmdesát čtyři haléřů)

Z toho hodnota méněprací činí:

cena bez DPH	449.574,00 Kč
15 % DPH.....	67.436,00 Kč
cena včetně DPH.....	517.010,00 Kč

Z toho hodnota víceprací činí:

cena bez DPH	518.734,00 Kč
15 % DPH.....	77.810,00 Kč
cena včetně DPH.....	596.544,00 Kč

Cena víceprací snižená o méněpráce činí:

cena bez DPH	69.160,00 Kč
15 % DPH.....	10.374,00 Kč
cena včetně DPH	79.534,00 Kč

(slovy cena včetně DPH: sedmdesát devět tisíc pět set třicet čtyři korun)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Novém Strašecí dne 14. 12. 2021



DS Nové Strašecí
PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA
ředitelka

V Praze dne 8.12.2021



F1 facility CZ s.r.o.
Ing. Vladimír Zadražil
jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: N2021-099

Zakázka: 2021-099 Rekonstrukce vodoinstalace a elektroinstalace technického
zázemí Domova - kopie

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	518 734 Kč
DPH:	77 810 Kč
Celkem včetně DPH:	596 544 Kč

konstrukce vodoinstalace a elektroinstalace technického zázemí Domova - kopie - Nabídka

Popis	Cena
ST01: Rekonstrukce vodo, elektro technického zázemí domova	518 734
01: Rekonstrukce vodoinstalace	94 899
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 850
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 723
763: Konstrukce montované	62 076
776: Podlahy povlakové	3 024
997: Přesun sutě	225
02: Rekonstrukce elektroinstalace	266 306
21-M: Elektromontáže	76 771
750: Slaboproud - EPS (pouze Hospodářský objekt)	167 960
7501: Slaboproud - telefonní rozvody	21 575
03: Stavební část	157 529
4: Vodorovné konstrukce	2 688
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 027
775: Podlahy skládané	36 112
776: Podlahy povlakové	105 202
VRN6: Územní vlivy	8 500
Celkem (bez DPH)	518 734
DPH	77 810
DPH 15 % ze základny: 518 734	77 810
Celkem (včetně DPH)	596 544

2021-099 Rekonstrukce vodoinstalace a elektroinstalace technického zázemí Domova - kopie - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba						
Objekt						
Oddíl						
108	SP	Cirkulace		1,000	18 850,00	18 850
ST01: Rekonstrukce vodo, elektro technického zázemí domova						
01: Rekonstrukce vodoinstalace						
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
109	SP	VP Rozvod cirkulace vody včetně technologie	kpl			518 734
86	SP	725: Zdravotechnika - zařízení předměty				94 899
87	H	VP Montáž ohřivačů průtokových	soubor	2,000	332,89	666
91	SP	VP ohřivač elektrický průtokový cige M3 SMB 3,5KW	kus	2,000	4 034,36	8 069
725: Zdravotechnika - zařízení předměty						
91	SP	VP Deontáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 250 litrů	soubor	1,000	1 988,87	1 989
763: Konstrukce montované						
109	SP	VP Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 - včetně osazení kování a nastavení - doplnění	kus	8,000	250,88	62 076
110	SP	VP Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně - doplnění dle KD z 30.6 -	kus	8,000	843,94	2 007
111	H	VP dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm - doplnění dle KD z 30.6 -	kus	8,000	3 120,00	6 752
112	H	VP kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK - doplnění dle KD z 30.6 -	kus	8,000	781,30	24 960
131	SP	VP Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	18,500	1 195,00	6 250
776: Podlahy povlakové						
132	SP	VP Montáž přechodových samolepicích lišt	m	6,000	154,05	22 108
133	H	VP Lišta přechodová samolepicí	kus	6,000	350,00	3 024
997: Přesun sutě						
23	SP	VP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,144	1 560,00	924
02: Rekonstrukce elektroinstalace						
21-M: Elektromontáže						
16	SUB	VP Krabice KU 68	ks	8,000	6,88	225
20	SUB	VP Dvojzás. T 230 pool.B - záměna za zásuvky jednoduché	ks	38,000	156,60	225
21	SUB	VP Dvojzás. T 230 pool.B - doplnění dvojzásuvek na chodby dle KD z 30.6	ks	7,000	156,60	266 306
27	SUB	VP Zásuvka T 230 - doplnění zásuvky do kanceláře dle KD z 30.6	ks	1,000	143,75	76 771
29	SUB	VP (záměna) Dvojzásuvka s prep. ochr. 230T vř.č.	ks	10,000	1 250,00	55
56	SUB	VP Čidlo pohybu stropní 360st. - záměna za dva vypínače č.6 dle KD z 30.6	ks	2,000	1 900,00	1 096
59	SUB	VP Zednické přípomoci výseky, průrazy, úklid sutí - dodatečné požadavky na doplnění zásuvek, pohybových čidel	kpl	1,000	3 950,00	144
61	SUB	VP ELEKTROMONTÁŽE - dodatečné požadavky na změny a doplnění zařízení	kpl	1,000	6 000,00	12 500
129	H	VP Doprné,přesuny hmot	kpl	1,000	3 500,00	3 800
130	SP	VP MODUS rámeček pro přisazenou montáž	kus	34,000	869,85	3 950
750: Staboproud - EPS (pouze Hospodářský objekt)						
130	SP	VP Montáž rámečků pro přisazená svělla	kus	34,000	300,00	6 000
750: Staboproud - EPS (pouze Hospodářský objekt)						
						167 960

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
113	SP	742111001 VP Montáž příchytky pro kabely samostatně ohniodolné pro slaboproud	kus	1 800,000	11,10	19 988
114	SP	311101211 VP Vyrobení průstupů do 0,02 m2 ve zdech 1. Etapa	kus	1,000	636,89	637
114	SP	311101211 VP Vyrobení průstupů do 0,02 m2 ve zdech 2. Etapa	kus	1,000	636,89	637
115	SP	742121001 VP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 200,000	27,83	33 396
116	SP	742121002 VP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	100,000	34,79	3 479
117	SP	974031222 VP Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 70 mm 1. Etapa	m	150,000	191,33	28 700
117	SP	974031222 VP Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 70 mm 2. Etapa odhad	m	150,000	191,33	28 700
118	SP	974031221 VP Přisekání stávajících rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 30 mm 1. Etapa	m	120,000	166,98	20 038
118	SP	974031221 VP Přisekání stávajících rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 30 mm 2. Etapa odhad	m	120,000	166,98	20 038
119	SP	612135101 VP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 1. Etapa	m2	10,500	587,94	6 173
119	SP	612135101 VP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 2. Etapa odhad	m2	10,500	587,94	6 173
7501: Slaboproud - telefonní rozvody						
Oddíl						21 575
113	SP	742111001 VP Montáž příchytky pro kabely samostatně ohniodolné pro slaboproud	kus	100,000	11,10	1 110
114	H	35432540 VP příchytka kabelová 11-18mm	kus	100,000	23,79	2 379
115	SP	742121001 VP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	50,000	27,83	1 392
117	SP	974031222 VP Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 70 mm	m	25,000	191,33	4 783
119	SP	612135101 VP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	17,500	587,94	10 289
121	H	34121050 VP kabel sdělovací (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	25,000	15,76	394
122	H	34121044 VP kabel sdělovací UTP CatE	m	25,000	11,13	278
123	H	INSTAL VP Drobný spojovací a instalační materiál	kpl	1,000	950,00	950
Objekt						
03: Stavební část						
4: Vodovodné konstrukce						
124	SP	346272226 *VP Přizdívka z pórobetonových tvánic tl 75 mm - přízdívka parapetů	m2	3,900	689,25	157 529 2 688
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
12	SP	612311131 *VP Položení vlnitých stěn vepenným štukem tloušťky do 3 mm chodba 1.NP ke kanceláři ředitelky (použit dražší sádrový štuk!)	m2	41,250	121,86	5 027 5 027
775: Podlahy skládané						
125	SP	775591905 *VP Oprava podlah dřevěných - broušení, tmelení celoplošné výsové, lakování vysoko zátěžovým tmelem - parketové podlahy	m2	29,000	838,36	36 112 24 312
125	SP	775591905 *VP Oprava podlah dřevěných - broušení, tmelení celoplošné výsové, lakování vysoko zátěžovým tmelem - parketové podlahy	m2	29,000	344,83	10 000
126	H	X3421 *VP Lišta obvodová	m	30,000	60,00	1 800
776: Podlahy povlakové						
54	SP	776111116 VP Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením - místnosti 1.10 a 1.11 dle KD z 30.6	m2	108,020	40,76	105 202 4 403
55	SP	776111131 VP Vysátí podkladu povlakových podlah - místnosti 1.10 a 1.11 dle KD z 30.6	m2	108,020	9,72	1 050
56	SP	776141111 VP Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm - místnosti 1.10 a 1.11 dle KD z 30.6	m2	108,020	160,92	17 382
57	SP	776201811 VP Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - místnosti 1.10 a 1.11 dle KD z 30.6	m2	108,020	40,18	4 340
58	SP	776221111 VP Lepení pásů z PVC standardním lepidlem - místnosti 1.10 a 1.11 dle KD z 30.6	m2	108,020	116,38	12 572
59	H	28411017 VP PVC heterogenní zátléžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátláž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1 - místnosti 1.10 a 1.11 dle KD z 30.6	m2	118,822	403,00	47 885
61	SP	776421111 VP Montáž obvodových lišt lepením	m	120,000	75,91	9 110

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
62	H	28411006	VP lišta soklová PVC samolepící 15x50mm - místnosti 1.10 a 1.11 dle KD z 30.6	m	132,000	64,09	8 460
Oddíl							
80	ON	060001000	VRN6: Územní vlivy		1,000	8 500,00	8 500
			VP Územní vlivy				8 500

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: N2021-099

Zakázka: 2021-099 Rekonstrukce vodoinstalace a elektroinstalace technického
zázemí Domova - kopie

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 449 574 Kč
DPH:	- 67 436 Kč
Celkem včetně DPH:	- 517 011 Kč

konstrukce vodoinstalace a elektroinstalace technického zázemí Domova - kopie - Nabídka

Popis	Cena
ST01: Rekonstrukce vodo, elektro technického zázemí domova	- 449 574
01: Rekonstrukce vodoinstalace	- 145 948
1: Zemní práce	- 5 296
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	- 15 238
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	- 15 948
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	- 96 465
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	- 13 000
02: Rekonstrukce elektroinstalace	- 172 541
21-M: Elektromontáže	- 136 791
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	- 35 750
03: Stavební část	- 131 086
1: Zemní práce	- 32 676
771: Podlahy z dlaždic	- 19 312
781: Dokončovací práce - obklady	- 26 679
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 1 094
8: Trubní vedení	- 18 740
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 3 869
9-1: Ostatní	- 28 716
Celkem (bez DPH)	- 449 574
DPH	- 67 436
DPH 15 % ze základny: -449 574	- 67 436
Celkem (včetně DPH)	- 517 011

2021-099 Rekonstrukce vodoinstalace a elektroinstalace technického zázemí Domova - kopie - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl						
ST01: Rekonstrukce vodo, elektro technického zázemí domova 01: Rekonstrukce vodoinstalace 1: Zemní práce						
3	SP	132254203 *MP Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	- 6,000	606,08	- 449 574
4	SP	122702119 *MP Příplatek za lepidlo k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	- 6,000	40,18	- 145 948
10	SP	174111101 *MP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	- 5,240	270,78	- 5 296
02: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
52	SP	721212121 *MP Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápchovou uzávěrkou	kus	- 1,000	11 423,65	- 15 238
53	SP	721273153 *MP Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	- 4,000	953,65	- 11 424
03: Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
63	SP	722181232 *MP Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	- 180,000	88,60	- 3 815
04: Zdravotechnika - zařizovací předměty						
82	SP	725219101 *MP Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	- 3,000	1 487,56	- 15 948
83	H	64211032 *MP umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus	- 3,000	1 950,00	- 4 463
84	SP	725244904 *MP Montáž sprchových dveří	soubor	- 1,000	1 176,17	- 5 850
85	H	55495007 *MP dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku š 800mm	kus	- 1,000	6 994,00	- 1 176
86	SP	725539201 *MP Montáž ohřevů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	- 11,000	332,89	- 6 994
87	H	54132286 *MP ohřev vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW	kus	- 9,000	3 900,00	- 3 662
88	H	54132287 *MP ohřev vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW	kus	- 2,000	4 498,00	- 35 100
89	SP	725539301 *MP Montáž ohřevů zásobníkových stacionárních tlakových do 100 litrů	soubor	- 1,000	3 728,32	- 8 996
90	H	48438694 *MP ohřev vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 100L 2kW	kus	- 1,000	8 112,00	- 3 728
92	H	48438693 *MP ohřev vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 200L 2,2kW	kus	- 1,000	11 323,00	- 8 112
95	SP	725829131 *MP Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	- 3,000	130,76	- 11 323
96	H	55144006 *MP baterie umyvadlová páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	- 3,000	2 223,00	- 392
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
103	SUB	011002001 *MP Vyřízení inženýrských sil	soub	- 1,000	13 000,00	- 6 669
02: Rekonstrukce elektroinstalace 21-M: Elektromontáže						
1	SUB	21M21001 *MP Rozvaděč RP kpl.	ks	- 1,000	24 062,50	- 13 000
5	SUB	21M21005 *MP CYKY 4x70	m	- 42,000	864,04	- 172 541
15	SUB	21M21016 *MP Drát CY 50 zl.žl.	m	- 55,000	154,30	- 136 791
21	SUB	21M21023 *MP Zásuvka T 230 - záměna za dvojzásuvky	ks	- 38,000	143,75	- 24 063
23	SUB	21M21025 *MP Spínač 6 T B - záměna za pohybová čidla dle KD z 30.6	ks	- 2,000	168,75	- 8 487
27	SUB	21M21029 *MP Zásuvka s prep. ochr. 230T vř.č.	ks	- 10,000	1 047,50	- 5 463
41	SUB	21M21043 *MP Sv. Modul ALDP 1 414/840	ks	- 6,000	900,00	- 338
53	SUB	21M21053b *MP Oko CU 95	ks	- 6,000	346,25	- 10 475
54	SUB	21M21053c *MP Oko CU 70	ks	- 10,000	45,00	- 5 400
21M21053d *MP Oko CU 70						
21M21053e *MP Oko CU 70						
21M21053f *MP Oko CU 70						
21M21053g *MP Oko CU 70						
21M21053h *MP Oko CU 70						
21M21053i *MP Oko CU 70						
21M21053j *MP Oko CU 70						
21M21053k *MP Oko CU 70						
21M21053l *MP Oko CU 70						
21M21053m *MP Oko CU 70						
21M21053n *MP Oko CU 70						
21M21053o *MP Oko CU 70						
21M21053p *MP Oko CU 70						
21M21053q *MP Oko CU 70						
21M21053r *MP Oko CU 70						
21M21053s *MP Oko CU 70						
21M21053t *MP Oko CU 70						
21M21053u *MP Oko CU 70						
21M21053v *MP Oko CU 70						
21M21053w *MP Oko CU 70						
21M21053x *MP Oko CU 70						
21M21053y *MP Oko CU 70						
21M21053z *MP Oko CU 70						
21M21053aa *MP Oko CU 70						
21M21053ab *MP Oko CU 70						
21M21053ac *MP Oko CU 70						
21M21053ad *MP Oko CU 70						
21M21053ae *MP Oko CU 70						
21M21053af *MP Oko CU 70						
21M21053ag *MP Oko CU 70						
21M21053ah *MP Oko CU 70						
21M21053ai *MP Oko CU 70						
21M21053aj *MP Oko CU 70						
21M21053ak *MP Oko CU 70						
21M21053al *MP Oko CU 70						
21M21053am *MP Oko CU 70						
21M21053an *MP Oko CU 70						
21M21053ao *MP Oko CU 70						
21M21053ap *MP Oko CU 70						
21M21053aq *MP Oko CU 70						
21M21053ar *MP Oko CU 70						
21M21053as *MP Oko CU 70						
21M21053at *MP Oko CU 70						
21M21053au *MP Oko CU 70						
21M21053av *MP Oko CU 70						
21M21053aw *MP Oko CU 70						
21M21053ax *MP Oko CU 70						
21M21053ay *MP Oko CU 70						
21M21053az *MP Oko CU 70						
21M21053ba *MP Oko CU 70						
21M21053bb *MP Oko CU 70						
21M21053bc *MP Oko CU 70						
21M21053bd *MP Oko CU 70						
21M21053be *MP Oko CU 70						
21M21053bf *MP Oko CU 70						
21M21053bg *MP Oko CU 70						
21M21053bh *MP Oko CU 70						
21M21053bi *MP Oko CU 70						
21M21053bj *MP Oko CU 70						
21M21053bk *MP Oko CU 70						
21M21053bl *MP Oko CU 70						
21M21053bm *MP Oko CU 70						
21M21053bn *MP Oko CU 70						
21M21053bo *MP Oko CU 70						
21M21053bp *MP Oko CU 70						
21M21053bq *MP Oko CU 70						
21M21053br *MP Oko CU 70						
21M21053bs *MP Oko CU 70						
21M21053bt *MP Oko CU 70						
21M21053bu *MP Oko CU 70						
21M21053bv *MP Oko CU 70						
21M21053bw *MP Oko CU 70						
21M21053bx *MP Oko CU 70						
21M21053by *MP Oko CU 70						
21M21053bz *MP Oko CU 70						
21M21053ca *MP Oko CU 70						
21M21053cb *MP Oko CU 70						
21M21053cc *MP Oko CU 70						
21M21053cd *MP Oko CU 70						
21M21053ce *MP Oko CU 70						
21M21053cf *MP Oko CU 70						
21M21053cg *MP Oko CU 70						
21M21053ch *MP Oko CU 70						
21M21053ci *MP Oko CU 70						
21M21053cj *MP Oko CU 70						
21M21053ck *MP Oko CU 70						
21M21053cl *MP Oko CU 70						
21M21053cm *MP Oko CU 70						
21M21053cn *MP Oko CU 70						
21M21053co *MP Oko CU 70						
21M21053cp *MP Oko CU 70						
21M21053cq *MP Oko CU 70						
21M21053cr *MP Oko CU 70						
21M21053cs *MP Oko CU 70						
21M21053ct *MP Oko CU 70						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
58	SUB	21m21057 *MP Úprava a napojení připojení hl.přívod ČEZ	kpl	- 1,000	43 750,00	- 43 750
Oddíl						
79	SUB	46M21001 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	kpl	- 1,000	35 750,00	- 35 750
Objekt						
03: Stavební část						
1: Zemní práce						
1	SP	139751101 *MP Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	- 6,000	2 727,27	- 32 676
2	SP	162211201 *MP Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopu z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 6,000	271,31	- 1 628
3	SP	162211311 *MP Vodorovné přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	- 6,000	111,36	- 668
4	SP	162651111 *MP Vodorovné přemístění do 4000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 6,000	120,71	- 724
5	SP	167151102 *MP Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	- 6,000	185,58	- 1 113
6	SP	171251201 *MP Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	- 6,000	16,24	- 97
7	SP	171201221 *MP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	- 6,000	845,00	- 5 070
8	SP	175111101 *MP Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	- 6,000	684,59	- 4 108
9	H	58331200 *MP šterkopísek netříděný zásypový	t	- 10,200	284,70	- 2 904
771: Podlahy z dlaždic						
44	SP	771111011 *MP Vysálí podkladu před pokládkou dlažby	m2	- 11,000	9,72	- 107
45	SP	771121011 *MP Natěr penetrační na podlahu	m2	- 11,000	48,69	- 536
46	SP	771151011 *MP Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	- 11,000	160,92	- 1 770
47	SP	771473113 *MP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	- 19,670	92,78	- 1 825
48	H	59761009 *MP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	- 19,670	185,90	- 3 657
49	SP	771573116 *MP Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 25 ks/m2	m2	- 11,000	341,18	- 3 753
50	H	59761443 *MP dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	- 11,000	696,80	- 7 665
781: Dokončovací práce - obklady						
64	SP	781111011 *MP Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu již hotové místnosti	m2	- 26,850	4,59	- 123
65	SP	781121011 *MP Natěr penetrační na stěnu již hotové místnosti	m2	- 26,850	48,69	- 1 307
70	SP	781474115 *MP Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	- 26,850	471,06	- 12 648
71	H	59761039 *MP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	- 26,850	469,30	- 12 601
784: Dokončovací práce - malby a tapety						
73	SP	784121001 *MP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,600	28,37	556
74	SP	784181121 *MP Hloubková jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 19,600	21,19	- 415
75	SP	784211101 *MP Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oleruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 19,600	53,15	- 1 042
76	SP	784221151 *MP Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oleruvzdorných za barevnou malbu v odstínu svátlém	m2	- 19,600	9,83	- 193
8: Trubní vedení						
19	SP	893225111 *MP Šachlice domovní vodovodní obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s poklopem	m3	- 3,360	5 577,47	- 18 740
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
23	SP	965081213 *MP Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	- 11,000	71,47	- 786
29	SP	978059541 *MP Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladů plochy přes 1 m2 - již hotové místnosti	m2	- 26,850	114,80	- 3 082

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
9-1: Ostatní							
30	SUB	9-101	*MP Montáž a dodávka škrabky na bramory				- 28 716
31	SUB	9-102	*MP Montáž a dodávka poklopu šachty pro zadiážďení	soub	- 1,000	23 645,70	- 23 646
				soub	- 1,000	5 070,00	- 5 070