

Ing.Karel Zvoník
Projekty dopravních staveb
Nad Vinohradem 181/21
147 00 Praha 4
IČO 42 57 46 50
Tel. 244 462 439 , 777 140 468

arch.č. CS 3
počet stran 3

Stavba : Polní cesta CS 3
k.ú.Stránka u Brandýsa nad Labem
k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem

Zadavatel : ČR-Ministerstvo zemědělství
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Praha - východ

Místo stavby : k.ú. Stránka u Brandýsa nad Labem
k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem

Obec Zápy

Středočeský kraj

Projektant : Ing.Karel Zvoník

Datum : 11.2009

Stupeň projektu : Dok. pro st. povolení (jednoduchý projekt)

STAVEBNÍ VÝKAZ VÝMĚR

Objekt : polní cesta CS 3

k.ú. Stránka u Brandýsa nad Labem
k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem

Vypracoval : Ing.Karel Zvoník

Zemní práce

1	Odkopávky pro konstrukci komunikace v zemině 2-3.tř. těžitelnosti (sejmutí ornice)	1535m ³
2	Výkop rýhy propustek v zem.tř.3	12m ³
3	Násypy a zásypy zeminou , hutněné (dovoz z deponie do 10km)	853m ³
4	Odvoz zeminy na deponii do 10km (odhad) (zemina 2.tř. těžitelnosti - ornice)	1510m ³
5	Odvoz zeminy na mezideponii do 1km (zpětné ohumusování)	37m ³
6	Úprava a dorovnání zemní pláně	3402m ²
7	Svahování svahů	210m ²
8	Ohumusování v tl.0,1m (dovoz ze mezideponie z 1km)	370m ² (37m ³)
9	Hutnění zemní pláně na D102% a min.Edef.2=45Mpa	3402m ²
10	Zlepšení zeminy pláně vápnem v tl.0,50m (stabilizace zeminy pláně)	3306m ²
11	Hutnicí zkoušky	6x

Konstrukce polní cesty

Polní cesta – penetrační makadam

1	Nátěr asfaltový dvouvrstvý s dvojitým podrt'ováním	2952m ²
2	90 mm - PMH penetrační makadam hrubý	3026m ²
3	150 mm – ŠD , štěrkodrt' (fr 0-32)	3159m ²
4	150 mm - ŠD , štěrkodrt' (fr 0-63)	3306m ²

Ochrana st.inž. sítí

1	150 mm - silniční panel 2x3x0,15m (22ks)	132m ²
2	50mm – pískové lože	132m ²
3	geotextilie 500g/m ²	132m ²
4	Delta BLOK dl.4m, v.1m	2ks

Krajnice

1	Krajnice hrubého drceného kameniva (HDK) tl.100mm, š.250mm	1684m
---	--	-------

Propustky

1	Propustek č.1 DN 400mm , dl.15m (kompletní dle vz.řezu)	1ks
2	Zaslepení propustku, obsypání čel	2ks

Konečné terénní úpravy

1	Urovnání terénu podél polní cesty v š.1m	1684m
---	--	-------

Ostatní práce

1	Rezervní PVC chráničky DN 110 (napojení na sil.II tř.) (viz vzorový řez – 3x DN 110mm)	30m
2	Napojení nové polní cesty na st .silnici - řez pilou v asf. konstrukci tl.0,2m	18m
3	Pružná asf. zálivka	18m
4	Sodážní rýhy pro ověření tras inž. sítí , ruční výkop š.0,75m , hl.1,5m (včetně vytýčení tras správci sítí)	30m
5	Čištění a prohloubení příkopu podél silnice II.řř	30m
6	Směrové sloupky Z11 c,d – kompletní (dodávka +osazení)	2ks
7	Kácení stromů (1ks – obvod 75cm)	1ks
8	Posunutí a přepojení kat. ochrany VTL Plyn (R pol – 60tis.)	1ks
9	Rušení pevného bodu vytyčovací sítě (R pol.- 50tis).	1ks

Všechny položky obsahují dodávku včetně realizace .

Odvoz na výkopku na skládku je včetně uložení a poplatku za skládku.