

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2018/0220 III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev. č. 2016-2 přes potok Loděnice_PD

Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0220 III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev. č. 2016-2 přes potok Loděnice_PD
 Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
 Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Oprava objízdných tras – frézování krytu vozovky tl. 50mm, spojovací asfaltový postřík, pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 50mm, řezání spar v napojení vozovky a jejich utěsnění modifik. asfaltem 2500=2 500,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	2 500,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	1,000		
3	914181		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT dočasné provizorní dopravní značení vč. provizorních patek a sloupků, vč. údržby po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	50,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0220 III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev. č. 2016-2 přes potok Loděnice_PD
Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A15: 2=2,000 [A] B1: 6=6,000 [B] E3a: 4=4,000 [C] B20a: 4=4,000 [D] E13: 9=9,000 [E] IP10a: 3=3,000 [F] IP10b: 3=3,000 [G] IP22: 2=2,000 [H] IS1 la: 2=2,000 [I] IS1 lb: 2=2,000 [J] IS1 lc: 9=9,000 [K] IS2 la: 2=2,000 [L] IS2 lb: 1=1,000 [M] IS2 lc: 1=1,000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=50,000 [O]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
4	914183		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TRŽ 3 - DEMONTÁŽ pol. 914181: 50=50,000 [A]	KUS	50,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
6	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2018/0220 III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev. č. 2016-2 přes potok Loděnice_PD
Objekt: SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	916321		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000	_____	_____
8	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	_____	_____
9			Ostatní konstrukce a práce				_____

Celkem:
