

profil zadavatele

V Říčanech dne 08. 04. 2022
Reg. č.: VZ-34/22
Č.j.: 523/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 k veřejné zakázce „III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

23.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-20 byl i nový výkaz výměr. V rámci tohoto výkazu výměr bylo provedeno mnoho změn, které se neopírají o žádné z vysvětlení na dotazy uchazečů.

Například k SO 101, 102, 103 byl vznesen dotaz na specifikaci separační geotextilie a k opláštění odvodňovacích žebër (odpovědi 6 a 7). V novém výkazu výměr bylo změn mnohém více:

PČ	Typ	Kód	Popis 1	Popis 2	MJ 1	MJ 2	ZADÁNÍ	Dl 3-20	V objektu
Nové položky									
22	K	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM		M2		99,960	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
23	K	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU		M3		15,994	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
24	K	567544		VRSTV PRO OBNOVU A OPRAVY ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM		M2		3 294,890	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
27	K	57476		VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY S TKANINOU		M2		3 172,850	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
29	K	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM		M2		3 172,850	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
18	K	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM		M2		55,080	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
19	K	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU		M3		8,813	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
20	K	567544		VRSTV PRO OBNOVU A OPRAVY ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM		M2		1 256,930	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
23	K	57476		VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY S TKANINOU		M2		1 210,370	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
25	K	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM		M2		1 210,370	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
26	K	577208		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRSTVNĚ		M2		1 256,930	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
Chybějící položky									
5	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEŠTĚMEL, ODVOZ DO 20KM			M3		36,087	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
23	K	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE			M2		42,228	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
24	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM			M2		199,920	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
28	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM			M2		99,960	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
31	K	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM			M		59,160	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
2	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEŠTĚMEL, ODVOZ DO 20KM			M3		40,963	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
19	K	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE			M2		63,342	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
20	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM			M2		163,200	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
24	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM			M2		81,600	SO 103 - Souvislá údržba III/0084

Změněné položky									
1	K	014102.8	POPLATKY ZA SKLÁDKU	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	T	445,011	420,888	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
7	K	113724	PRÉŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM	PRÉŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM	M3	M3	211,364	93,861	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
12	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO ŽOKM	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO ŽOKM	M3	M3	20,700	48,432	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
15	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	M3	20,700	48,432	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
16	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	M3	33,310	14,950	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
18	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	M2	136,680	99,960	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
25	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	M2	99,990	3 294,890	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
26	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	M2	5 178,540	5 300,570	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
30	K	577208	VRSŤVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRSTV NÁTER	VRSŤVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRSTV NÁTER	M2	M2	60,180	3 355,070	SO 101 - Souvislá údržba III/0083
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	T	297,018	228,595	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
3	K	113724	PRÉŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM	PRÉŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM	M3	M3	48,521	6,232	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
7	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO ŽOKM	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO ŽOKM	M3	M3	50,920	60,697	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
11	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	M3	50,920	60,697	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
12	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	M3	62,900	35,360	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
14	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	M2	136,680	55,080	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
21	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	M2	81,600	1 256,930	SO 103 - Souvislá údržba III/0084
22	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	M2	1 165,820	1 210,370	SO 103 - Souvislá údržba III/0084

V rozpočtu dále přibyl nový stavební objekt SO 311.2 – Přeložka plynovodu, a to bez jakéhokoliv vysvětlení a bez projektové dokumentace. Navíc pod označením SO 311.2 je už v rozpočtu Kanalizace dešťová – stoka D. Žádáme tímto zadavatele o revizi aktualizovaného výkazu výměr, případně vysvětlení provedených změn a doplnění projektové dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Pořadová čísla položek rozpočtu v dotazu č. 3 odpovídají verzi rozpočtu ze dne 17. 01. 2022, kde ještě nebyla zohledněna lokální potřeba recyklace za studena na místě u SO101 a SO103. Nový rozpočet reagující na dotazy č. 3 – 22 vychází z verze rozpočtu ze dne 14. 02. 2022, který obsahuje úpravu v podobě doplněné recyklace na místě za studena do objektů související úpravy.

Přeložka plynovodu byla v lednovém rozpočtu v části VON a následně byla v tom únorovém přesunuta pod SO311. Zde je součástí stavebního objektu pro realizaci stoky D2 a je uvedena zvlášť z důvodu ocenění v jiné cenové databázi. Přeložka plynovodu bude realizována s ohledem na skutečný stav jejího výškového uložení vzhledem ke stoce D2. S velkou pravděpodobností nedojde k její realizaci, ale považovali jsme za vhodné mít v rozpočtu na tyto práce vyhrazené finanční prostředky. Jelikož by se jednalo o přeložení ve stejné trase s úpravou pouze výškového vedení, nevyžaduje tento zásah územní ani stavební povolení, proto nebyl vytvořen samostatný stavební objekt, ale je součástí SO311. Podklady k plynovodu nejsou dostatečné, aby toto bylo možné rozhodnout v projekční fázi.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel