



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
zapsaná: v OR Krajského soudu v Č. Budějovicích pod sp. zn. C 8032  
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

jakožto zřizovatel **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „OZ DS STŘED“)

## uděluje tímto

panu Ing. Janu Merunkovi, [REDACTED]

## plnou moc

ke všem jednáním za OZ DS STŘED se všemi soukromými fyzickými i právnickými osobami, s bankami, s orgány veřejné správy, státní správy a samosprávy ve všech věcech, k uplatňování žádostí a nároků ve věcech soukromoprávních i veřejnoprávních, k uzavírání smluv, uplatnění všech práv, k plnění povinností, k přijímání všech potvrzení, listin a dokumentů obecně, k podepisování za OZ DS STŘED, k přebírání listovních zásilek (a to i doporučených) určených OZ DS STŘED, stejně jako ke všem jednáním s tím spojených a souvisejících.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do zápisu zmocnění jako vedoucího OZ DS STŘED do obchodního rejstříku.

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

### SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jiří

Kozel

Digitálně podepsal  
Jiří Kozel  
Datum: 2022.03.16  
07:26:20 +01'00'

Ing. Jiří Kozel  
jednatel

Ing.  
Radim  
Čáp

Digitálně  
podepsal Ing.  
Radim Čáp  
Datum:  
2022.03.16  
15:56:30 +01'00'

Ing. Radim Čáp, Ph.D.  
jednatel

Přijímám zmocnění v celém rozsahu:

Ing. Jan  
Merunka

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Merunka  
Datum: 2022.03.16  
16:35:20 +01'00'

Ing. Jan Merunka

## POVĚŘENÍ

k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

**GEOSAN GROUP a. s.**

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva

(dále jen „zaměstnavatel“)

tímto

**pověřuje**

svou zaměstnankyni Vlastu Končelovou, [REDACTED]

[REDACTED] která je držitelkou kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis

zaměstnavatele

(dále jen „pověřený zaměstnanec“)

aby v souladu s výkonem své pracovní pozice tímto elektronickým podpisem podepisoval veškeré elektronické dokumenty zaměstnavatele, jejichž podepsání forma úkonu vyžaduje, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- žádosti o účast a nabídky v řízeních o veřejných zakázkách,
- žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
- objasnění či doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů,
- veškerou další komunikaci se zadavatelem včetně registrace společnosti na profilu zadavatele,
- námítky týkající se úkonů či opomenutí zadavatele,
- návrhy na zahájení řízení před správním či soudním orgánem,
- smlouvy, dohody, smíry či narovnání,
- odvolání, stanoviska, prohlášení, uplatnění nároků
- a další.

Pověřený zaměstnanec je v souladu s výkonem své pracovní pozice rovněž oprávněn podepisovat při účasti zaměstnavatele v elektronické aukci.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn výše popsaným způsobem činit veškeré hmotněprávní a procesněprávní úkony, k nimž by byl oprávněn za zaměstnavatele jeho statutární orgán.

Praha dne 29. května 2017

[REDACTED]  
Luděk Kostka, člen představenstva  
GEOSAN GROUP a. s.

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **115951115-18390-190214092305**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA OŽDIANOVÁ**

Vystavil: **Městská část Praha 7**

Pracoviště: **Informační centrum - Dělnická**

**Dělnická 44** dne **14.02.2019**



115951115-18390-190214092305

**Příloha č. 2: Kalkulace Změn díla dle ZBV č. 12-38**

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	85 574 921,60
Procento změny Přijáté smluvní částky	116,43%
Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	103 545 655,13

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (méněpráce)	Změny kladné (vícepráce)	Hodnota ZBV (suma MNP + VCP)	% KRAJ	Kč KRAJ méněpráce	Kč KRAJ vícepráce	Kč KRAJ HODNOTA ZBV	% MĚSTO	Kč MĚSTO méněpráce	Kč MĚSTO vícepráce	Kč MĚSTO HODNOTA ZBV
16	17	18											
	ZBV 1-38	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 7 296 001,46	19 371 087,64	12 075 086,18		- 4 143 649,57	11 874 158,45	7 730 508,88		- 3 152 351,89	7 496 929,19	4 344 577,29
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	100,00%	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00%	0,00	0,00	0,00
107	2	Chodníky/ Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36
108	3	Vjezdy/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemu zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásepů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásepů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	626 490,96	626 490,96
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 661,08	269 085,65	244 424,57	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 24 661,08	269 085,65	244 424,57
801	12	Sadové úpravy / omice+trávník+odpočet keřů a ochranný stromů	- 68 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 68 354,56	715 642,63	647 288,07
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99
110	14	Plot CIUR / odpočet provedení plotu	- 56 337,59	0,00	- 56 337,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 56 337,59	0,00	- 56 337,59
113	15	Autobusové zastávky / změna druhu dlažebních kostek, hloubičky SC + související zemní práce	- 359 422,90	549 674,23	190 251,33	100,00%	- 359 422,90	549 674,23	190 251,33	0,00%	0,00	0,00	0,00
121a	16	Dopravní značení trvalé / VZD v plastu	- 13 644,92	200 495,84	186 850,92	100,00%	- 13 644,92	200 495,84	186 850,92	0,00%	0,00	0,00	0,00
121b	17	Dopravní značení trvalé / VZD v plastu	- 56 583,95	62 216,32	5 632,37	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 56 583,95	62 216,32	5 632,37
101	18	Okružní křižovatka / navýšení odstranění asfaltů / obruby dle výkresové části ZDS / změna druhu dlažebních kostek / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 196 941,25	340 529,18	143 587,93	100,00%	- 196 941,25	340 529,18	143 587,93	0,00%	0,00	0,00	0,00
103	19	Ul. Průmyslová - komunikace / SDA + obruby dle výkresové části ZDS / navýšení odstranění asfaltů / změna druhu dlažebních kostek / odstranění základů stávající PHS / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 61 921,58	260 347,34	198 425,76	100,00%	- 61 921,58	260 347,34	198 425,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
103a	20	Ul. Seifertova / SDA dle výkresové části ZDS / navýšení odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 8 159,23	12 594,87	4 435,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 8 159,23	12 594,87	4 435,64
106	21	Ul. Květnová - komunikace / SDA + obruby dle výkresové části ZDS / nárust odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 299 178,58	42 997,83	- 256 180,75	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 299 178,58	42 997,83	- 256 180,75
303b	22	Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí / odpočet žlabů	- 185 420,95	102 657,56	- 82 763,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 185 420,95	102 657,56	- 82 763,39
001	23	Příprava území / nárust odstranění asfaltů / zhotovení obilžné komunikace	0,00	818 764,91	818 764,91	36,74%	0,00	300 814,23	300 814,23	63,26%	0,00	517 950,68	517 950,68
301a	24	Vodovod - zmeni prace / zásepů / přeložky / skutečné množství a délky potrubí (doměření do cca 10%)	- 141 881,43	622 433,58	480 552,15	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 141 881,43	622 433,58	480 552,15
102	25	Ul. Pražská - komunikace / nárust odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů	0,00	364 845,92	364 845,92	100,00%	0,00	364 845,92	364 845,92	0,00%	0,00	0,00	0,00
302a	26	Kanalizace - zemní práce / zásepů / skutečné množství a délky potrubí	- 24 055,89	285 321,92	261 266,03	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 24 055,89	285 321,92	261 266,03
302b	27	Kanalizace - přípojky potrubí / skutečné množství a délky potrubí	- 58 205,77	16 132,60	- 42 073,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 58 205,77	16 132,60	- 42 073,17
305a	28	Uliční vpusti - potrubí / zásepů / hloubení přípojek / skutečné množství a délky potrubí	- 35 900,07	306 831,76	270 931,69	100,00%	- 35 900,07	306 831,76	270 931,69	0,00%	0,00	0,00	0,00
301b	29	Vodovod - potrubí / přeložky / skutečné množství a délky potrubí	- 289 529,28	58 161,94	- 231 367,34	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 289 529,28	58 161,94	- 231 367,34
109	30	Parkoviště / rektifikace povrchových znaků a vstupů	0,00	1 297,45	1 297,45	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 297,45	1 297,45
112	31	Napojení místních komunikací / rektifikace povrchových znaků a vstupů	0,00	32 436,25	32 436,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	32 436,25	32 436,25
107	32	Chodníky / odpočet zákl. zdi (kce pro zeleň) a kačírku	- 181 343,89	0,00	- 181 343,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	- 181 343,89	0,00	- 181 343,89
301c	33	Vodovod - přípojky / skutečné množství a délky potrubí	0,00	37 692,55	37 692,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	37 692,55	37 692,55
303a	34	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce/ skutečné množství a délky potrubí	0,00	52 743,52	52 743,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	52 743,52	52 743,52
304a	35	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce/ skutečné množství a délky potrubí	0,00	266 440,82	266 440,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	266 440,82	266 440,82
304b	36	Kanalizace - přípojky splaškové - potrubí / skutečné množství a délky potrubí	0,00	613 578,07	613 578,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	613 578,07	613 578,07
122	37	Dopravní značení dočasné / Navýšení ceny DIO z důvodu prodloužené lhůty výstavby	0,00	294 716,83	294 716,83	36,74%	0,00	108 278,96	108 278,96	63,26%	0,00	186 437,87	186 437,87
VRN	38	Vedlejší rozpočtové náklady / Dopad prodloužení lhůty výstavby a zvýšení rozsahu prováděných prací	0,00	116 335,91	116 335,91	36,74%	0,00	42 741,81	42 741,81	63,26%	0,00	73 594,10	73 594,10
ZBV 12-38		SUMA ZBV 12-38 - konečný stav	MNP - 2 279 448,83	VCP 6 174 889,83	Hodnota ZBV 3 895 441,00	KRAJ SUMA	MNP -667 830,72	VCP 2 474 559,27	Hodnota ZBV 1 806 728,55	MESTO SUMA	MNP -1 611 618,11	VCP 3 700 330,56	Hodnota ZBV 2 088 712,44

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská -  
Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 801 Sadové úpravy

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

801/1

Číslo ZBV:

12

Objednatel č.1: Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 70891095Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
IČ: 00240079Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM  
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

## Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	715 642,63	715 642,63

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	-68 354,56	0,00	-68 354,56

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	-68 354,56	715 642,63	647 288,07

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Příloha č.2- R-Sm-36- 02

**Změnový list**

Název a evidenční číslo Stavby: <b>„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>801/1</b>	Číslo ZBV: <b>12.4</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 801 Sadové úpravy</b>			
Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín			
<b>Přílohy Změnového listu:</b>		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	4 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů	8	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů	12 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Změna v množství ornice a trávniku**

Součástí SO 801 Sadové úpravy mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací výkresové dokumentaci (PDPS) též dodání a rozprostření ornice na zatravněných plochách a založení trávniku výsevem směsi travní parkové, přičemž v zadávacím soupise prací nebyly předmětné práce a dodávky uvedeny.

Dne 15.4.2019 oznámil zhotovitel neshody - nesrovnalosti mezi zadávacím soupisem prací a zadávací výkresovou částí PDPS (viz příloha č.8). Následně dopisem ze dne 26.4.2019 vydal objednatel pokyn k realizaci předmětných dodávek a prací v souladu s výkresovou částí PDPS (viz příloha č.14), neboť jejich provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla.

Předmětem změny "ZBV" je tedy dodání a rozprostření ornice pod zatravněné plochy a založení trávniku výsevem směsi travní parkové v souladu se zadávací výkresovou částí PDPS.

Iniciátorem výše uvedené změny je zhotovitel. Změna byla odsouhlasena jak TDI (příloha č.10 a č.11), tak autorským dozorem (viz příloha č.13).

Navýšení celkové ceny, se promítlo do stávajícího soupisu prací prostřednictvím pěti nových položek rozpočtu, a to položek: č.14, č.15, č.16, č.17, č.18.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 11, odst. 1, písm.a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>715 642,63</b>	<b>715 642,63</b>	<b>715 642,63</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis

Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 1</b>	jméno	Ing. Rastislav Súl'ovský	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 2</b>	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 2</b>	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 3</b>	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

Příloha č.2- R-Sm-36- 02

**Změnový list**

Název a evidenční číslo Stavby: <b>„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>801/1</b>	Číslo ZBV: <b>12.5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 801 Sadové úpravy</b>			
Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín			
<u>Přílohy Změnového listu:</u>		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	4 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů	8	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů	12 počet listů		
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<b>Změna v množství keřů a ochrany stromů</b>			
Součástí SO 801 Sadové úpravy mělo být dle technického řešení zpracovaného v PDPS též dodání a vysazení keřů včetně mulčování mulčovací kůrou. Dále rovněž zhotovení obalu kmene stromů z rákosové rohože a ochrana kmene stávajících stromů průměru přes 300 do 500 mm bedněním.			
Po projednání rozsahu a druhu ozelenění sadovnických ploch vznikl požadavek objednatele na vypuštění předmětných dodávek a prací.			
V důsledku tohoto požadavku dochází v rámci změny "ZBV" k vyjmutí realizace dodání a vysazení keřů včetně mulčování mulčovací kůrou z plnění zhotovitele. Dochází též k vypuštění provedení obalu kmene nových stromů z rákosové rohože a ochrany kmene stávajících stromů průměru přes 300 do 500 mm bedněním, jejichž provedení bylo vyhodnoceno jako nadbytečné.			
Iniciátorem výše uvedené změny je objednatel (viz též příloha č.9 - oznámení zhotovitele). Změna byla odsouhlasena jak TDI (viz příloha č.11), tak autorským dozorem (viz příloha č.13).			
Snížení celkové ceny se promítlo do stávajícího soupisu prací prostřednictvím snížením množství původních položek rozpočtu, a to položek: č.4, č.5, č.8, č.9, č.10.			
Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku v souladu s § 222, odst. 4) se jedná o změnu dle minimis.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-68 354,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 354,56</b>	<b>68 354,56</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum
			podpis
			podpis
			podpis



Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 1</b>	jméno	Ing. Rastislav Sůľovský	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 2</b>	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 2</b>	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 3</b>	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12**

<b>Název Stavby:</b> „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 801/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 801 Sadové úpravy

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
391 009,81

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	391 009,81	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-68 354,56	715 642,63	715 642,63	183,02%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-68 354,56	1 038 297,88	647 288,07	165,54%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

		Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Ing. Jan Dvořák		souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Felcman		souhlasím
Technický dozor investora:	Libor Bula		souhlasím
Zástupce Objednatele:	Ing. Vlastimil Pícek		souhlasím
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil		souhlasím
Odpovědný zástupce spolufinancující strany pro cenové projednání Změny:	Ing. Pavel Havlíček		souhlasím

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 801 Sadové úpravy								1					
Číslo a název rozpočtu: ZBV12 Změny v průběhu výstavby								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové Položky</b>													
14	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	3 151,500	3 151,500	46,00	0,00	0,00	144 969,00	144 969,00	144 969,00	100,00%
15	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,000	850,905	850,905	547,00	0,00	0,00	465 445,04	465 445,04	465 445,04	100,00%
16	181411131-1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	0,000	3 151,500	3 151,500	15,00	0,00	0,00	47 272,50	47 272,50	47 272,50	100,00%
17	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,000	94,545	94,545	145,00	0,00	0,00	13 709,03	13 709,03	13 709,03	100,00%
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	850,905	850,905	52,00	0,00	0,00	44 247,06	44 247,06	44 247,06	100,00%
		<b>Celkem bez DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 642,63</b>	<b>715 642,63</b>	<b>715 642,63</b>	<b>100,00%</b>

Jednotkové ceny měněných a nových položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo a cenové soustavy URS 2019/II

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Podpis:

Podpis:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12

Evidenční číslo a název stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Číslo a název SO/PS: SO 801 Sadové úpravy

Číslo a název rozpočtu: ZBV12 Změny v průběhu výstavby

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

2

## Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	208,000	0,000	-208,000	25,00	5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00	-100,00%
5	K3	nové keře	kus	208,000	0,000	-208,000	41,00	8 528,00	-8 528,00	0,00	0,00	-8 528,00	-100,00%
8	184501141	zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	112,098	0,000	-112,098	118,00	13 227,56	-13 227,56	0,00	0,00	-13 227,56	-100,00%
9	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	20,000	0,000	-20,000	593,15	11 863,00	-11 863,00	0,00	0,00	-11 863,00	-100,00%
10	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm, v rovině a svahu do 1:5	m2	208,000	0,000	-208,000	142,00	29 536,00	-29 536,00	0,00	0,00	-29 536,00	-100,00%
<b>Nové Položky</b>													
<b>Celkem bez DPH</b>								<b>68 354,56</b>	<b>-68 354,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 354,56</b>	<b>-100,00%</b>

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Nové položky nejsou předmětem této dílčí změny.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 326 768,67
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	112,01%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	99 615 390,09
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-6,92%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 895 287,81
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	12,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,47%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	18,28%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	18 928 393,07
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100	Limit 15 %	11 024 975,31
13=37	Sledování limitu	0,09%
14=137366600/37	Hodnota skupiny 5	137 366 600,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -				- 5 -									
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost				Změny de minimis									
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 5 084 907,19	13 911 840,44	8 826 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 139 362,88	5 351 142,24	7,28%	5 211 779,36	5 490 505,12	- 4 877 189,75	8 560 698,20	11,65%	3 683 508,45	13 437 887,95	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	2	Chodníky/ Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	3	Vjezdů/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemů zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 066,21	29 186,01	0,04%	- 5 880,20	64 252,22	0,00	107 256,00	0,15%	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásypů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásypů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 663,20	164 855,34	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 057,28	175 957,19	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 915,11	226 221,99	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 661,08	269 085,65	244 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 661,08	269 085,65	0,37%	244 424,57	293 746,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	12	Sádkové úpravy / ornice+trávník+odpočet keří a ochrany stromů	- 68 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	715 642,63	0,97%	715 642,63	715 642,63	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 801 Sadové úpravy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 12	3	
08 Oznámení zhotovitele o vzniku víceprací	1	
09 Oznámení zhotovitele o vzniku méněprací	1	
10 Souhlas TDI s vícepracemi	1	
11 Souhlas TDI s méněpracemi	1	
12 Potvrzení provedených prací TDI	2	
13 Souhlas AD se ZBV č. 12	2	
14 Souhlas města s realizací změn	1	
Počet listů celkem	12	

Soupis prací pro ZBV číslo: 12													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 801 Ul. Pražská - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 12 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
1	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1-4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo ve svahu do 1:5 do objemu přes 0,4 do 1,00 m3	kus	51,000	51,000	0,000	593,15	30 250,65	0,00	0,00	30 250,65	0,00	0,00%
	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3			51,000								
	VV - SOD	"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51											
2	184102187	Výsadba dřeviny s balem o D přes 600 do 800 mm do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	51,000	0,000	356,15	18 163,65	0,00	0,00	18 163,65	0,00	0,00%
	PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 800 do 1000 mm			51,000								
	VV - SOD	"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51											
3	S1	nová výsadba stromů	kus	51,000	51,000	0,000	4 144,20	211 354,20	0,00	0,00	211 354,20	0,00	0,00%
	PP	nová výsadba stromů			51,000								
	VV - SOD	"výsadba nových stromů" 51											
4	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	208,000	0,000	-208,000	25,00	5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00	-100,00%
	PP	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu			208,000								
	VV - SOD	"výsadba nových keřů" 208											
	VV - DZ keře	ZBV 12 - odpočet keřů/ochrany stromů											
5	K3	nové keře	kus	208,000	0,000	-208,000	41,00	8 528,00	-8 528,00	0,00	0,00	-8 528,00	-100,00%
	PP	Prunus laurocerasus "Otto Luyken" - bobkovišeň lékařská, ko 4l 40/60			208,000								
	VV - SOD	"nové keře" 208											
	VV - DZ keře	ZBV 12 - odpočet keřů/ochrany stromů											
6	184215133	Ukotvení dřevin třemi kůly přes 2 do 3 m	kus	51,000	51,000	0,000	593,15	30 250,65	0,00	0,00	30 250,65	0,00	0,00%
	PP	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m			51,000								
	VV - SOD	"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51											
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině a svahu do 1:5 o D mísy přes 0,5 do 1m	kus	51,000	51,000	0,000	593,15	30 250,65	0,00	0,00	30 250,65	0,00	0,00%
	PP	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m			51,000								
	VV - SOD	"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51											
8	184501141	zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	112,098	0,000	-112,098	118,00	13 227,56	-13 227,56	0,00	0,00	-13 227,56	-100,00%
	PP	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5			112,098								
	VV - SOD	"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51*3,14*2*0,7/2											
	VV - DZ keře	ZBV 12 - odpočet keřů											
9	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	20,000	0,000	-20,000	593,15	11 863,00	-11 863,00	0,00	0,00	-11 863,00	-100,00%
	PP	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm			20,000								
	VV - SOD	"ochrana stávajících stromů" 20											
	VV - DZ keře	ZBV 12 - odpočet keřů/ochrany stromů											
10	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm, v rovině a svahu do 1:5	m2	208,000	0,000	-208,000	142,00	29 536,00	-29 536,00	0,00	0,00	-29 536,00	-100,00%
	PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5			208,000								
	VV - SOD	"výsadba nových keřů" 208											
	VV - DZ keře	ZBV 12 - odpočet keřů/ochrany stromů											
11	185804311	Zaliti rostlin vodou – plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,100	5,100	0,000	296,15	1 510,37	0,00	0,00	1 510,37	0,00	0,00%
	PP	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2			5,100								
	VV - SOD	"výsadba nových stromů (např. javor babyka, dřín obecný)" 51*100*0,001											
12	185804312	Zaliti rostlin vodou – plochy záhonů přes 20 m2	m3	4,160	4,160	0,000	118,00	490,88	0,00	0,00	490,88	0,00	0,00%
	PP	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2			4,160								
	VV - SOD	"výsadba nových keřů" 208*20*0,001											
13	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,433	0,433	0,000	887,30	384,20	0,00	0,00	384,20	0,00	0,00%
	PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m			0,433								
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,433								

Soupis prací pro ZBV číslo: 12													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  1					
Číslo a název SO/PS: SO 801 Ul. Pražská - komunikace													
Číslo a název rozpočtu: ZBV 12 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
<b>Nové Položky</b>													
14	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	3 151,500	3 151,500	46,00	0,00	0,00	144 969,00	144 969,00	144 969,00	100,00%
	PP	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm											
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-DZ orn+tr	ZBV 12 - rozprostření ornice											
		Množství rozdílu stanoveno součtem výměr dílčích ploch zeleně (upřesněných v RDS) na celé stavbě a odpočtem plochy zeleně zahrnuté v SO 101: 7,8+62,3+43,6+87,7+40,4+103,0+41,0+21,4+114,1+19,7+11+168,3+177,7+21,3+29,8+354,1+188,0+81,2+62,7+85,3+176,1+244,9+56,7+81,5+67,1+70,0+32,7+40,4+24,7+14,5+16,6+24,5+88,1+65,7+78,4+168,6+144,6+36,4+49,6+91,6+60,1+52,8=3406,0 m2; 3406,0 m2 -254,5 m2 (SO 101) = 3151,5 m2 Jednotková cena převzata z obdobné položky ze stavebního objektu SO 101, pol. č. 31.			3 151,500								
15	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,000	850,905	850,905	547,00	0,00	0,00	465 445,04	465 445,04	465 445,04	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-DZ orn+tr	ZBV 12 - dodávka a doprava ornice											
		Množství rozdílu stanoveno součinem plochy rozprostírané ornice (viz pol. č. 14), její tloušťky 150 mm a objemové hmotnosti 1,800 t/m3: 3151,5*0,15*1,8= 850,905 t Způsob stanovení ceny: Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2019/II. Pozn.: Obdobnou položku (č. 32) ze stavebního objektu SO 101 nebylo možno použít kvůli vysoké jednotkové ceně (5876,80 Kč/m3), kterou způsobilo především především rozpočítání nákladů na dopravu malého množství ornice (0,121 m3).			850,905								
16	181411131-1	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	0,000	3 151,500	3 151,500	15,00	0,00	0,00	47 272,50	47 272,50	47 272,50	100,00%
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm pravidelně kosit, aby se vytvořil hustý drn											
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-DZ orn+tr	ZBV 12 - založení trávníku											
		Množství rozdílu stanoveno výměr součtem dílčích ploch zeleně (upřesněných v RDS) na celé stavbě a odpočtem plochy zeleně zahrnuté v SO 101 - viz položka č. 14: 3406,0 m2 -254,5 m2 = 3151,5 m2 Jednotková cena převzata z obdobné položky stavebního objektu SO 101, pol. č. 33.			3 151,500								
17	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,000	94,545	94,545	145,00	0,00	0,00	13 709,03	13 709,03	13 709,03	100,00%
	PP	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková											
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-DZ orn+tr	ZBV 12 - dodání osiva											
		Množství rozdílu stanoveno součinem plochy osetí a spotřeby osiva 3 kg/100 m2: 3151,500*3/100 = 94,545 kg Jednotková cena převzata z obdobné položky stavebního objektu SO 101, pol. č. 34.			94,545								
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,000	850,905	850,905	52,00	0,00	0,00	44 247,06	44 247,06	44 247,06	100,00%
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-DZ orn+tr	ZBV 12 - vnitrostaveništní přesun ornice											



Soupis prací pro ZBV číslo: 12													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 801 Ul. Pražská - komunikace								1					
Číslo a název rozpočtu: ZBV 12 Změny v průběhu výstavby													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
Množství rozdílu stanoveno převzetím množství zeminy - ornice dodané pro terénní úpravy - viz pol. č. 15: 3151,5*0,15*1,8= 850,905 t				850,905									
Jednotková cena převzata z obdobné položky stavebního objektu SO 101, pol. č. 65.													
Celkem bez DPH								391 009,81	-68 354,56	715 642,63	1 038 297,88	647 288,07	165,54%

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
Masarykovo nám. 1, 2  
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o. z. Dopravní stavby STŘED  
oblast Praha  
Sokolovská 192/79  
180 00 Praha 8  
T: +420 296 177 800  
E: office-praha@swietelsky.cz  
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

F:

T:

Dne:

LL/15/04/2019-2

Lukáš Láta

15. 4. 2019

**Oznámení nesrovnalostí v ZDS identifikovaných během zpracování RDS na Díle/stavbě:  
„II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.**

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracovávání RDS byly zhotovitelem zjištěny neshody v zadávací dokumentaci stavby na stavebních objektech SO 103a, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 303b a SO 801. Jednotlivé změny budou předkládány před započítáním dotčených prací.

Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření, jakým způsobem by měly být zjištěné nesrovnalosti (potenciální změny díla) dále řešeny.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

Ing. Rastislav Súlovský  
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,  
SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY<sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8  
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Na vědomí:

Objednatel č. 1: Středočeský Kraj

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
Masarykovo nám. 1,2  
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o. z. Dopravní stavby STŘED  
oblast Praha  
Sokolovská 192/79  
180 00 Praha 8  
T: +420 296 177 800  
E: office-praha@swietelsky.cz  
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

LL/19/08/2020-2

Lukáš Lála

Dne:

19. 8. 2020

**Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku Objednatel na vypuštění části sadovnických prací a dodávek na stavebním objektu SO 801 Sadové úpravy, včetně žádosti o vyjádření objednatel k dalšímu postupu.**

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během realizace stavby byl mezi zástupci zhotovitele a objednatel diskutován rozsah a druh sadových úprav, jež jsou součástí stavebního objektu SO 801 Sadové úpravy.

Z jednání vyplynul požadavek objednatel na vypuštění dodávek a prací, které se týkají dodání a vysazení keřů včetně mulčování mulčovací kůrou. Dále bylo dohodnuto, že se nebude provádět obalení kmenů nových stromů rákosovou rohoží a ochrana kmenů stávajících stromů průměru přes 300 do 500 mm bedněním, které jsou nadbytečné.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

Ing. Rastislav Súfovský  
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na vědomí: Objednatel č. 1: Středočeský kraj

**Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/15/04/2019-2 ze dne 15.4.2019.**

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/15/04/2019-2 navazujícího na nesrovnalosti v ZDS zjištěné během zpracování RDS, které se týkají stavebního objektu SO 801 Sadové úpravy, a se znalostí dané problematiky TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) souhlasí s níže uvedenou změnou.

Předmětem změny je provedení dodávek a prací, které se týkají ***dodání a rozprostření ornice pod zatravněné plochy a založení trávníku výsevem ze směsi travní parkové v souladu se zadávací výkresovou částí PDPS.***

Důvodem změny je neshoda zadávací výkresové dokumentace PDPS a zadávacího výkazu výměr, ve kterém výše uvedené práce a dodávky, včetně souvisejícího přesunu hmot, chybí, přestože je jejich provedení nezbytné k řádnému dokončení díla.

TDS objednatele č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 18.4.2019

Libor Bula

TDI objednatel č.2

[REDAKCE]  
**WARANTIA**  
S.R.O.  
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník  
IČ: 015 58 994  
mob.: 606 601 939

**Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámeným změnám stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložených v dopise zhotovitele zn. LL/19/08/2020-2 ze dne 19.8.2020**

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/19/08/2020-2 navazujícího na požadavek objednatele na vypuštění realizace části dodávek a prací, jež jsou součástí stavebního objektu SO 801 Sadové úpravy, a se znalostí dané problematiky souhlasí TDI objednatel č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) s touto změnou.

Předmětem změny je vypuštění následujících dodávek a prací v plném rozsahu: ***dodání a vysazení keřů včetně mulčování mulčovací kůrou, obalení kmenů nových stromů rákosovou rohoží a ochrana kmenů stávajících stromů průměru přes 300 do 500 mm bedněním.***

Důvodem změny je požadavek objednatele (dodání a vysazení keřů včetně mulčování mulčovací kůrou) a nadbytečnost provedení prací (obalení kmenů nových stromů rákosovou rohoží a ochrana kmenů stávajících stromů průměru přes 300 do 500 mm bedněním).

TDS objednatele č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 21.8.2020

Libor Bula

TDI objednatel č.2

**Stanovisko TDI objednatele č. 2 ke Změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v ZBV č. 12**

TDI objednatel č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) provedl kontrolu Změny ZBV č. 12, jež je součástí stavebního objektu SO 801 Sadové úpravy a vydává k ní následující stanovisko:

Dílčí změna spočívající v provedení dodání a rozprostření ornice pod zatravněné plochy a založení trávníku výsevem ze směsi travní parkové se souvisejícím přesunem hmot v souladu se zadávací výkresovou částí PDPS – Skupina 4.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
<b>Nové Položky</b>						
14	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	3 151,500	3 151,500
15	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,000	850,905	850,905
16	181411131-1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	0,000	3 151,500	3 151,500
17	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,000	94,545	94,545
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	850,905	850,905

**Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti provedené na stavbě.**

Dílčí změna spočívající ve vypuštění následujících dodávek a prací v plném rozsahu: dodání a vysazení keřů včetně mulčování mulčovací kůrou, obalení kmenů nových stromů rákosovou rohoží a ochrana kmenů stávajících stromů průměru přes 300 do 500 mm bedněním – Skupina 5.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
<b>Stávající položky</b>						
4	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	208,000	0,000	-208,000
5	K3	nové keře	kus	208,000	0,000	-208,000
8	184501141	zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	112,098	0,000	-112,098
9	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	0,000	-20,000

		bedněním výšky do 2 m				
10	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. Do 100 mm, v rovině a svahu do 1:5	m2	208,000	0,000	-208,000

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti provedené na stavbě.

Odpovědný TDI objednatel č. 2 odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek a skladbu nových položek, včetně jejich výměr a potvrzuje skutečné provedení prací vyjádřené dotčenými položkami, včetně uváděných výměr.

Odpovědný TDI objednatel č. 2 doporučuje předložený čistopis ZBV 12 objednateli ke schválení.

V Brandýse nad Labem, dne 12.4.2021

Libor Bula

TDI objednatel č.2

**WARANTIA** s.r.o.  
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník  
IČ: 015 58 994  
mob.: 606 601 939



SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TE

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-16

V Praze: 17.4.2019

**Věc:** Vyjádření AD (autorského dozoru) k ZBV č. 12 – „SO 801 Sadové úpravy“

**Akce:** „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

V rámci projekčních činností realizační dokumentace stavby (RDS), která byla vypracovaná firmou ARCHDYNAMIC, s.r.o. z 03/2019 byly upřesněny některé vjemy oproti dokumentaci PDPS, kterou vypracovala firma SunCAD, s.r.o. z 09/2017. Projektová dokumentace ve stupni RDS plně vychází z dokumentace PDPS, kterou zpodobňuje, je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL, apod.), nemění princip technického řešení a nemá vliv na kvalitu realizované stavby.

Změny se týkají upřesnění výměr ohumusování – dodání a rozprostření omice, dodání travní směsi a zatravnění i souvisejícího přesunu hmot prováděného během sadových úprav. Změny nemají vliv na kvalitu díla. Změny budou zapracovány do realizační dokumentace stavby. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky

tel:

e-n



SUNCAD, s.r.o.

SUNCAD, s.r.o.  
Tel: +420 233 085 441  
Tel: +420 233 085 442 - 56  
fax: +420 233 085 447

Bankovní spojení :  
Česká spořitelna Praha 6  
č. účtu : 170425319/0800

IČO : 2668 9707  
DIČ : CZ 2668 9707  
E-mail: suncad@suncad.cz



SUNCAD, s.r.o.

Sídlo: Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář: **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO: 2668 9707

DIČ: CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-26

V Praze: 20.8.2020

**Věc:** Vyjádření AD (autorského dozoru) k ZBV č. 12 – „SO 801 Sadové úpravy“

**Akce:** „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

V průběhu výstavby byly zadavatelem upřesněny požadavky na rozsah a druh sadovnických ploch. Předmětem této změny jsou kompletně rušeny výměry a dodávky prací, které souvisí s výsadbou keřů se záhlavkou, včetně mulčování mulčovací kůrou, obalení kmenů nových stromů rákosovou rohoží a ochrana kmenů stávajících stromů.

Navržené změny nemají negativní vliv na technické řešení a kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky

SUNCAD



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1, 2  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp19v00sds

Odbor investic a správy majetku  
Oddělení investic a údržby

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-114750/2019- SWIETELSKY stavební s.r.o.,o.z. Dopravní stavby  
BALMA STŘED, oblast Praha

Naše sp. zn.: OISMM-2426/2019-BALMA Sokolovská č.p. 192/79  
180 00 PRAHA 8

Vyřizuje: Ing. Jiří Polák

Tel.:

E-mail:

Datum: 26.04.2019

**Oznámení nesrovnalostí v ZDS identifikovaných během zpracování RDS na Díle/stavbě:  
„II/610 Brandýs nad Labem – rekonstrukce křižovatky Pražská - průmyslová a části  
komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu**

Na základě zjištěných neshod v zadávací dokumentaci stavby na stavebních objektech SO 103a, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 303b, SO 801 a ve věci vaší žádosti o vyjádření, jakým způsobem by měly být zjištěné nesrovnalosti (potenciální změny díla) dále řešeny, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou, požaduje, aby zhotovitel postupoval podle platné výkresové části PDPS a nesrovnalosti zapracoval do RDS.

Objednatel souhlasí s danými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn a k zanesení do dokumentace stavby. Současně vydává Objednatel č. 2 pokyn Zhotoviteli, aby na základě těch skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

## MĚSTO

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odbor investic a správy majetku

oddělení investic a údržby

-2-

Ing. Jiří Polák  
referent OISMM

## Příloha č.1- R-Sm-36- 01

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby:

**„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská -  
Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 105 Vjezd CIUR**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**105/1**

Číslo ZBV:

**13**Objednatel č.1: Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 70891095Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
IČ: 00240079Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM  
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín**Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	-242 566,99	0,00	-242 566,99

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>13</b>	<b>-242 566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-242 566,99</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 105 Vjezd CIUR</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>105/1</b>	Číslo ZBV: <b>13.3</b>
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	2	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3,4	Zhotovitel
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	6	Projektant
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů
	8	Stavební dozor
		Supervize
		Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

#### Odpočet (zrušení) opravy vjezdu CIUR – kompletní odečtení stavebního objektu

V rámci majetkoprávních dohod se společností CIUR a.s., jejíž charakter podnikání vyžaduje dopravní obsluhu návěsovými soupravami a na jejíž pozemky přímo zasahuje přílehlá autobusová zastávka v ul. Pražské, bylo dojednáno vybudování sjezdu, který měl po dobu vynucenou výstavbou sloužit jako hlavní příjezd do celého areálu společnosti CIUR a.s. Jako nejvhodnější byla zvolena varianta úpravy stávajícího zadního (východního) vjezdu do areálu z ulice Pražská, zajištěná realizací SO 105 Vjezd CIUR.

Předmětem SO 105 Vjezd CIUR, dle technického řešení zpracovaného v PDPS a oceněného ve smluvním rozpočtu, měly být úpravy vjezdu týkající se odstranění stávajícího vjezdu z asfaltových vrstev i vrstev podkladních z kameniva drceného (v celkové ploše cca 103 m<sup>2</sup>). Dalé též vybourání stávajícího chodníku, včetně vytrhání obrub, ubourání části plotové zdi v délce 1,4 m vč. sloupu pro uchycení pantů, osazení nových pantů a úprava (rozšíření) jednoho křídla vrat. Měl být proveden nový vjezd z asfaltových a podkladních vrstev o celkové ploše cca 56 m<sup>2</sup> a plochy dlážděné zámkovou dlažbou o výměře cca 47 m<sup>2</sup> s betonovými obrubami umístěnými na rozhraní asfaltové a dlážděné plochy. Součástí mělo být i vybudování nového betonového sloupu vjezdové brány pro zavěšení vrat a jejich zámečnická úprava - rozšíření.

Příčinou změny je realizace hlavního vjezdu majitelem areálu CIUR v jiné části areálu (z ulice Strojírenská). Realizace úpravy stávajícího zadního vjezdu (z ulice Pražská) navržené v PDPS, který by nebyl vlastníkem areálu využíván, je z ekonomického hlediska nevhodná.

Předmětem změny je vypuštění realizace všech dodávek a prací týkajících se stavebního objektu SO 105 Vjezd CIUR, tj. neprovedení výše uvedené úpravy východního vjezdu do areálu CIUR v rozsahu dle PDPS.

K této změně dochází na základě požadavku objednatele, jenž vznikl po projednání způsobu a rozsahu realizace předmětných prací a dodávek s majitelem areálu CIUR. Se záměrem realizace hlavního vjezdu majitelem areálu CIUR v jiné části areálu (z ulice Strojírenská), v důsledku které by byla nevhodná realizace úpravy stávajícího zadního vjezdu (z ulice Pražská) provedené zhotovitelem v rámci Díla, byli Objednatel se Zhotovitelem seznámeni až během realizace Díla. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše uvedené skutečnosti v zadávací dokumentaci předvídat.

Na uskutečněné projednání a navazující požadavek objednatele upozornil zhotovitel dopisem ze dne 24.3.2020 (viz příloha č.8). S navrhovanými změnami souhlasil autorský dozor (viz příloha č.9) i stavební dozor (viz příloha č.10). Pro podrobnější specifikaci změny viz případně další přílohy uvedené v přehledu dokladů.

Změna je vyjádřena položkami s pořadovými čísly jedna až třicet.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-242 566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-242 566,99</b>	<b>242 566,99</b>

#### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis

Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 1</b>	jméno	Ing. Rastislav Sůlfovský	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 2</b>	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 2</b>	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 3</b>	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

**ZÁPIS**  
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

Název Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <span style="float: right;">105/1</span>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105 Vjezd CIUR

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
242 566,99

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	242 566,99	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-242 566,99	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-242 566,99	0,00	-242 566,99	-100,00%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpi**

			Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Ing. Jan Dvořák	souhlasím		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Felcmar	souhlasím		
Technický dozor investora	Libor Bula	souhlasím		
Zástupce Objednatele:	Ing. Vlastimil Pícek	souhlasím		
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil	souhlasím		
Odpovědný zástupce spolufinancující strany pro cenové projednání Změny:	Ing. Pavel Havlíček	souhlasím		

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 105 Vjezd CIUR Číslo a název rozpočtu: ZBV13 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	102,960	0,000	-102,960	69,00	7 104,24	-7 104,24	0,00	0,00	-7 104,24	-100,00%
2	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	102,960	0,000	-102,960	91,00	9 369,36	-9 369,36	0,00	0,00	-9 369,36	-100,00%
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	20,500	0,000	-20,500	57,00	1 168,50	-1 168,50	0,00	0,00	-1 168,50	-100,00%
4	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	23,180	0,000	-23,180	51,00	1 182,18	-1 182,18	0,00	0,00	-1 182,18	-100,00%
5	583441970	šterkodrt ŠDA	t	48,678	0,000	-48,678	458,15	22 301,83	-22 301,83	0,00	0,00	-22 301,83	-100,00%
6	181202305-1	Úprava pláně na násypech se ztuhnutím Edef,2 =45 Mpa	m2	102,970	0,000	-102,970	47,00	4 839,59	-4 839,59	0,00	0,00	-4 839,59	-100,00%
7	330321410-1	Vybudování nového betonového sloupu vjezdové brány pro zavěšení vrat, včetně bednění, výztuže	m3	2,730	0,000	-2,730	4 976,50	13 585,85	-13 585,85	0,00	0,00	-13 585,85	-100,00%
8	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	56,250	0,000	-56,250	382,15	21 495,94	-21 495,94	0,00	0,00	-21 495,94	-100,00%
9	567122214	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	56,250	0,000	-56,250	313,15	17 614,69	-17 614,69	0,00	0,00	-17 614,69	-100,00%
10	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	56,250	0,000	-56,250	22,00	1 237,50	-1 237,50	0,00	0,00	-1 237,50	-100,00%
11	573231106-1	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	112,500	0,000	-112,500	12,00	1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	-1 350,00	-100,00%
12	576133221-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	56,250	0,000	-56,250	470,15	26 445,94	-26 445,94	0,00	0,00	-26 445,94	-100,00%
13	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	56,250	0,000	-56,250	470,15	26 445,94	-26 445,94	0,00	0,00	-26 445,94	-100,00%
14	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,720	0,000	-46,720	269,15	12 574,69	-12 574,69	0,00	0,00	-12 574,69	-100,00%
15	592453090-1	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm	m2	14,636	0,000	-14,636	363,15	5 315,06	-5 315,06	0,00	0,00	-5 315,06	-100,00%
16	592453080-1	dlažba betonová výšky 6 cm	m2	33,485	0,000	-33,485	144,00	4 821,84	-4 821,84	0,00	0,00	-4 821,84	-100,00%
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	0,000	-19,000	285,15	5 417,85	-5 417,85	0,00	0,00	-5 417,85	-100,00%
18	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	19,000	0,000	-19,000	112,00	2 128,00	-2 128,00	0,00	0,00	-2 128,00	-100,00%
19	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	23,580	0,000	-23,580	46,00	1 084,68	-1 084,68	0,00	0,00	-1 084,68	-100,00%
20	919122121-1	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	23,580	0,000	-23,580	51,00	1 202,58	-1 202,58	0,00	0,00	-1 202,58	-100,00%
21	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	23,580	0,000	-23,580	142,00	3 348,36	-3 348,36	0,00	0,00	-3 348,36	-100,00%
22	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	4,270	0,000	-4,270	2 018,60	8 619,42	-8 619,42	0,00	0,00	-8 619,42	-100,00%
23	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	101,646	0,000	-101,646	73,00	7 420,16	-7 420,16	0,00	0,00	-7 420,16	-100,00%
24	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	1,640	0,000	-1,640	255,00	418,20	-418,20	0,00	0,00	-418,20	-100,00%
25	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	32,535	0,000	-32,535	101,00	3 286,04	-3 286,04	0,00	0,00	-3 286,04	-100,00%
26	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	59,717	0,000	-59,717	101,00	6 031,42	-6 031,42	0,00	0,00	-6 031,42	-100,00%
27	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,034	0,000	-11,034	101,00	1 114,43	-1 114,43	0,00	0,00	-1 114,43	-100,00%
28	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,598	0,000	-69,598	52,00	3 619,10	-3 619,10	0,00	0,00	-3 619,10	-100,00%
29	767995111-1	Zámečnická úprava stávajících vrat - rozšíření	kpl	1,000	0,000	-1,000	18 956,70	18 956,70	-18 956,70	0,00	0,00	-18 956,70	-100,00%
30	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	0,000	-1,000	3 066,90	3 066,90	-3 066,90	0,00	0,00	-3 066,90	-100,00%
		<b>Celkem bez DPH</b>						<b>242 566,99</b>	<b>-242 566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242 566,99</b>	<b>-100,00%</b>

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Jednotkové ceny nových položek - nové položky nejsou předmětem této ZBV.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 084 201,68
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	111,68%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	99 321 884,03
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,25%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 652 720,82
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,77%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,80%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	18,28%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 170 960,06
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100	Limit 15 %	11 024 975,31
13=37	Sledování limitu	0,09%
14=149224000-37	Hodnota skupiny 5	68 354,56

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -					
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis					
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 5 327 474,18	13 911 840,44	8 584 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 381 929,87	5 351 142,24	7,28%	4 969 212,37	5 733 072,11	- 4 877 189,75	8 560 698,20	11,65%	3 683 508,45	13 437 887,95	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	2	Chodníky/ Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	3	Vjezdy/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemů zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 066,21	29 186,01	0,04%	- 5 880,20	64 252,22	0,00	107 256,00	0,15%	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásypů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásypů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 663,20	164 855,34	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 057,28	175 957,19	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 915,11	226 221,99	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 661,08	269 085,65	244 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 661,08	269 085,65	0,37%	244 424,57	293 746,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	12	Sadové úpravy / omice+trávník+odpočet keřů a ochrany stromů	- 68 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	715 642,63	0,97%	715 642,63	715 642,63	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00%	- 242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 105 Vjezd CIUR
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	105/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 13	3	
08 Oznámení zhotovitele o méněpracích	1	
09 Vyjádření AD k méněpracím	1	
10 Vyjádření TDI k méněpracím	2	
Počet listů celkem	7	

## Soupis prací pro ZBV číslo: 13

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 105 Vjezd CIUR Číslo a název rozpočtu: ZBV13 Změny v průběhu výstavby									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	102,960	0,000	-102,960	69,00	7 104,24	-7 104,24	0,00	0,00	-7 104,24	-100,00%
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
	VV	"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 102,96											
2	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	102,960	0,000	-102,960	91,00	9 369,36	-9 369,36	0,00	0,00	-9 369,36	-100,00%
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											
	VV	"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 102,96											
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	20,500	0,000	-20,500	57,00	1 168,50	-1 168,50	0,00	0,00	-1 168,50	-100,00%
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých											
	VV	"odstranění stávajících obrubníků" 20,5											
4	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % P!	m3	23,180	0,000	-23,180	51,00	1 182,18	-1 182,18	0,00	0,00	-1 182,18	-100,00%
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS											
	VV	"vrstvy šterkodrtě ŠD" 23,18											
5	583441970	šterkodrt šDA	t	48,678	0,000	-48,678	458,15	22 301,83	-22 301,83	0,00	0,00	-22 301,83	-100,00%
	PP	šterkodrt šDA											
	VV	"vrstvy šterkodrtě ŠD" 23,18											
	VV	23,18*2,1 *Přepočtené koeficientem množství											
6	181202305-1	Úprava pláně na násypch se ztuhnutím Edef,2 =45 Mpa	m2	102,970	0,000	-102,970	47,00	4 839,59	-4 839,59	0,00	0,00	-4 839,59	-100,00%
	PP	Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se ztuhnutím											
	VV	"zpevněné plochy asfaltové " 56,25											
	VV	"zpevněné plochy - betonová dlažba" 46,72											
7	330321410-1	Vybudování nového betonového sloupu vjezdové brány pro zavěšení vrat, včetně bednění, výztuže	m3	2,730	0,000	-2,730	4 976,50	13 585,85	-13 585,85	0,00	0,00	-13 585,85	-100,00%
	PP	Vybudování nového betonového sloupu vjezdové brány pro zavěšení vrat, včetně bednění, výztuže											
	VV	"vybudování nového betonového sloupu" 2,73											
8	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 rr	m2	56,250	0,000	-56,250	382,15	21 495,94	-21 495,94	0,00	0,00	-21 495,94	-100,00%
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm											
	VV	"zpevněné plochy" 56,25											
9	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	56,250	0,000	-56,250	313,15	17 614,69	-17 614,69	0,00	0,00	-17 614,69	-100,00%
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 8/10 (KSC I), po ztuhnutí tl. 150 mm											
	VV	"zpevněné plochy" 56,25											
10	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m2	56,250	0,000	-56,250	22,00	1 237,50	-1 237,50	0,00	0,00	-1 237,50	-100,00%
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>											
	VV	"zpevněné plochy" 56,25											
11	573231106-1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m <sup>2</sup>	m2	112,500	0,000	-112,500	12,00	1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	-1 350,00	-100,00%
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m <sup>2</sup>											
	VV	"zpevněné plochy" 56,25*2											

## Soupis prací pro ZBV číslo: 13

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 105 Vjezd CIUR Číslo a název rozpočtu: ZBV13 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	576133221-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) tl 40 mm š přes 3 r	m2	56,250	0,000	-56,250	470,15	26 445,94	-26 445,94	0,00	0,00	-26 445,94	-100,00%
	PP	Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm											
	VV	"zpevněné plochy asfaltové " 56,25											
13	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	56,250	0,000	-56,250	470,15	26 445,94	-26 445,94	0,00	0,00	-26 445,94	-100,00%
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm											
	VV	"zpevněné plochy asfaltové " 56,25											
14	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m2	46,720	0,000	-46,720	269,15	12 574,69	-12 574,69	0,00	0,00	-12 574,69	-100,00%
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>											
	p	Poznámka k položce: lože L, tl. 30 mm											
	VV	"betonová dlažba DL tl. 60 mm" 32,51+14,21											
15	592453090-1	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm	m2	14,636	0,000	-14,636	363,15	5 315,06	-5 315,06	0,00	0,00	-5 315,06	-100,00%
	PP	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm											
	VV	"reliéfní betonová dlažba DL tl. 60 mm s výstupky" 14,21*1,03											
16	592453080-1	dlažba betonová výšky 6 cm	m2	33,485	0,000	-33,485	144,00	4 821,84	-4 821,84	0,00	0,00	-4 821,84	-100,00%
	PP	dlažba betonová výšky 6 cm											
	VV	"betonová dlažba DL tl. 60 mm" 32,51*1,03											
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	0,000	-19,000	285,15	5 417,85	-5 417,85	0,00	0,00	-5 417,85	-100,00%
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky											
		"betonový obrubník 150x250 mm" 19											
18	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	19,000	0,000	-19,000	112,00	2 128,00	-2 128,00	0,00	0,00	-2 128,00	-100,00%
	PP	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá											
	VV	"betonový obrubník 150x250 mm" 19											
19	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	23,580	0,000	-23,580	46,00	1 084,68	-1 084,68	0,00	0,00	-1 084,68	-100,00%
	PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 12 mm, hloubky 25 mm											
	VV	"pracovní spára opatřená asfaltovou závlivkou" 23,58											
20	919122121-1	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	23,580	0,000	-23,580	51,00	1 202,58	-1 202,58	0,00	0,00	-1 202,58	-100,00%
	PP	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm											
	VV	"pracovní spára opatřená asfaltovou závlivkou" 23,58											
21	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	23,580	0,000	-23,580	142,00	3 348,36	-3 348,36	0,00	0,00	-3 348,36	-100,00%
	PP	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
	VV	"pracovní spára opatřená asfaltovou závlivkou" 23,58											
22	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m <sup>3</sup>	m3	4,270	0,000	-4,270	2 018,60	8 619,42	-8 619,42	0,00	0,00	-8 619,42	-100,00%
	PP	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m <sup>3</sup>											
	VV	"odstranění stávající části zdi" 4,27											
23	997221551-1	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	101,646	0,000	-101,646	73,00	7 420,16	-7 420,16	0,00	0,00	-7 420,16	-100,00%
	PP	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby											

## Soupis prací pro ZBV číslo: 13

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 105 Vjezd CIUR Číslo a název rozpočtu: ZBV13 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV	103,286-1,64											
24	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	1,640	0,000	-1,640	255,00	418,20	-418,20	0,00	0,00	-418,20	-100,00%
	PP	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby											
	VV	"hmoty" 1,64											
25	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	32,535	0,000	-32,535	101,00	3 286,04	-3 286,04	0,00	0,00	-3 286,04	-100,00%
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů											
	VV	"živice - speciální skládka, recyklační středisko" 32,535											
26	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	59,717	0,000	-59,717	101,00	6 031,42	-6 031,42	0,00	0,00	-6 031,42	-100,00%
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva											
	VV	59,717											
27	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,034	0,000	-11,034	101,00	1 114,43	-1 114,43	0,00	0,00	-1 114,43	-100,00%
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného											
	VV	103,286-32,535-59,717											
28	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,598	0,000	-69,598	52,00	3 619,10	-3 619,10	0,00	0,00	-3 619,10	-100,00%
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
29	767995111-1	Zámečnická úprava stávajících vrat - rozšíření	kpl	1,000	0,000	-1,000	18 956,70	18 956,70	-18 956,70	0,00	0,00	-18 956,70	-100,00%
	PP	Zámečnická úprava stávajících vrat - rozšíření											
	VV	"Zámečnická úprava stávajících vrat - rozšíření" 1											
30	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	0,000	-1,000	3 066,90	3 066,90	-3 066,90	0,00	0,00	-3 066,90	-100,00%
	PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní											
		<b>Celkem bez DPH</b>						<b>242 566,99</b>	<b>-242 566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242 566,99</b>	<b>-100,00%</b>

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
Masarykovo nám. 1,2  
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o. z. Dopravní stavby STŘED  
oblast Praha  
Sokolovská 192/79  
180 00 Praha 8  
T: +420 296 177 800  
E: office-praha@swietelsky.cz  
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

LL/24/03/2020-2

Lukáš Lála

T:

Dne:

24. 3. 2020

**Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku Objednatele na zrušení realizace SO 105 – vjezd CIUR, včetně žádosti o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.**

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracování RDS a přípravy stavby byl mezi zástupci zhotovitele, objednatele a majitele společnosti CIUR diskutován způsob provedení SO 105 – vjezd CIUR.

V návaznosti na realizaci vjezdu v jiné části areálu CIUR (z ulice Strojírenská), a to na náklady majitele areálu, bylo provedení dalšího vjezdu, který by nebyl využíván, vyhodnoceno jako nevhodné. Proto byl ze strany objednatele vznesen požadavek na zrušení realizace původně navrženého vjezdu SO 105 z ulice Průmyslová.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

Ing. Rastislav Sůfovský  
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na vědomí:           Objednatel č. 1: Středočeský kraj



**SUNCAD, s.r.o.**

Sídlo: Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář: **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO: 2668 9707

DIČ: CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-24

V Praze: 25.3.2020

**Věc:** Vyjádření AD (autorského dozoru) k ZBV č. 13

**Akce:** „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Předmětem této změny je zrušení SO 105 Vjezd CIUR. Na základě požadavku a následné dohody objednatele s majitelem areálu f. CIUR se kompletně ruší výměry a dodávky prací, které souvisí s výše zmíněným SO.

Navržené změny nemají negativní dopad na dopravní obslužnost areálu firmy CIUR a kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky



SUNCAD, s.r.o.  
Tel: +420 233 085 441  
Tel: +420 233 085 442 - 56  
fax: +420 233 085 447

Bankovní spojení :  
Česká spořitelna Praha 6  
č. účtu : 170425319/0800

IČO : 2668 9707  
DIČ : CZ 2668 9707  
E-mail: [suncad@suncad.cz](mailto:suncad@suncad.cz)

**Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/24/03/2020-2 ze dne 24.3.2020**

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise zn. LL/24/03/2020-2 plynoucího z požadavku objednatele na vypuštění realizace kompletního stavebního objektu SO 105 Vjezd CIUR a se znalostí dané problematiky souhlasí TDI objednatel č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) s touto změnou. Změna, jejíž popis, rozsah a zdůvodnění jsou upřesněny níže, bude administrována v rámci ZBV č. 13.

Předmětem změny je kompletní vypuštění SO 105 Vjezd CIUR, jehož obsahem měly být úpravy vjezdu týkající se odstranění stávajícího vjezdu z asfaltových vrstev i vrstev podkladních z kameniva drceného. Dále též vybourání stávajícího chodníku, včetně vytrhání obrub, ubourání části plotové zdi vč. sloupu pro uchycení pantů, osazení nových pantů a úpravu (rozšíření) jednoho křídla vrat. Měl být proveden nový vjezd z asfaltových a podkladních vrstev a plochy dlážděné zámkovou dlažbou s betonovými obrubami umístěnými na rozhraní asfaltové a dlážděné plochy. Součástí mělo být i vybudování nového betonového sloupu vjezdové brány pro zavěšení vrat a jejich zámečnická úprava - rozšíření.

Důvodem změny je realizace hlavního vjezdu majitelem areálu CIUR v jiné části areálu (z ulice Strojírenská). Realizace úpravy stávajícího zadního vjezdu (z ulice Pražská) navržené v PDPS, který by nebyl vlastníkem areálu využíván, je z ekonomického hlediska nehospodárná.

Změna se dotkne následujících položek rozpočtu stavebního objektu SO 105 Vjezd CIUR:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	102,960	0,000	-102,960
2	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	102,960	0,000	-102,960
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,500	0,000	-20,500
4	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	23,180	0,000	-23,180
5	583441970	štěrkoř šDA	t	48,678	0,000	-48,678
6	181202305-1	Úprava pláně na násypech se zhuťněním Edef,2 =45 Mpa	m2	102,970	0,000	-102,970
7	330321410-1	Vybudování nového betonového sloupu vjezdové brány pro zavěšení vrat, včetně bednění, výztuže	m3	2,730	0,000	-2,730
8	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	56,250	0,000	-56,250
9	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	56,250	0,000	-56,250
10	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	56,250	0,000	-56,250
11	573231106-1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze	m2	112,500	0,000	-112,500

		PS-E v množství 0,20 kg/m <sup>2</sup>				
12	576133221-1	Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m <sup>2</sup>	56,250	0,000	-56,250
13	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	56,250	0,000	-56,250
14	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46,720	0,000	-46,720
15	592453090-1	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm	m <sup>2</sup>	14,636	0,000	-14,636
16	592453080-1	dlažba betonová výšky 6 cm	m <sup>2</sup>	33,485	0,000	-33,485
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	0,000	-19,000
18	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	19,000	0,000	-19,000
19	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	23,580	0,000	-23,580
20	919122121-1	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	23,580	0,000	-23,580
21	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	23,580	0,000	-23,580
22	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,270	0,000	-4,270
23	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	101,646	0,000	-101,646
24	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	1,640	0,000	-1,640
25	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	32,535	0,000	-32,535
26	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	59,717	0,000	-59,717
27	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,034	0,000	-11,034
28	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,598	0,000	-69,598
29	767995111-1	Zámečnická úprava stávajících vrat - rozšíření	kpl	1,000	0,000	-1,000
30	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	0,000	-1,000

V Brandýse nad Labem, dne 26.3.2020

Libor Bula

TDI objednatel č.2



  
 Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník  
 IČ: 015 58 994  
 mob.: 606 601 939



Příloha č.1- R-Sm-36- 01

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby:

**„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská -  
Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 110 Plot CIUR**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**110/1**

Číslo ZBV:

**14**Objednatel č.1: Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 70891095Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
IČ: 00240079Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM  
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín**Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.3	-56 337,59	0,00	-56 337,59

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>14</b>	<b>-56 337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 337,59</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Příloha č.2- R-Sm-36- 02

**Změnový list**

Název a evidenční číslo Stavby: <b>„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 110 Plot CIUR</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>110/1</b>	Číslo ZBV: <b>14.3</b>
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6	Stavební dozor
7	Supervize
8	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Odpočet (zrušení) realizace plotu CIUR – kompletní odečtení stavebního objektu**

Předmětem SO 110 Plot CIUR dle technického řešení zpracovaného v PDPS a oceněného ve smluvním rozpočtu je realizace nového úseku oplocení podél části areálu CIUR v celkové délce cca 17,8 m, tj. provedení plotové podezdívky výšky cca 0,5 m vč. základů, osazení plotových ocelových sloupků výšky 1,1 m a osazení kovového rámového oplocení.

V důsledku stavebních úprav dotčené části areálu CIUR plánovaných jeho majitelem by došlo ke zbourání nového úseku oplocení SO 110 v celé realizované délce. Provedení nového oplocení v rozsahu dle PDPS je tedy z ekonomického hlediska nevhodné.

Předmětem změny je proto kompletní vypuštění prací a dodávek SO 110 Plot CIUR, tj. neprovedení nového úseku oplocení v celkové délce cca 17,8 m.

K této změně dochází na základě požadavku objednatele, jenž vznikl po projednání způsobu a rozsahu realizace předmětných prací a dodávek s majitelem areálu CIUR. Se záměrem realizace stavebních úprav areálu CIUR, v důsledku kterých by došlo k odstranění nového oplocení provedeného zhotovitelem v rámci Díla, byli Objednatel a Zhotovitelem seznámeni až během realizace Díla. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše uvedené skutečnosti v zadávací dokumentaci předvídat.

Na uskutečněné projednání a navazující požadavek objednatele upozornil zhotovitel dopisem ze dne 24.3.2020 (viz. příloha č.08). S navrhovanými změnami souhlasil autorský dozor (viz příloha č.09) i stavební dozor (viz. vyjádření TDS viz příloha č.10). Pro podrobnější specifikaci změny viz případně další přílohy uvedené v přehledu dokladů.

Změna je vyjádřena položkami s pořadovým číslem jedna až deset.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-56 337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 337,59</b>	<b>56 337,59</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 1</b>	jméno	Ing. Rastislav Sůľovský	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 2</b>	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 2</b>	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
<b>Zhotovitel č. 3</b>	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14**

<b>Název Stavby:</b> „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 110/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 110 Plot CIUR

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
56 337,59

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	56 337,59	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-56 337,59	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-56 337,59	0,00	-56 337,59	-100,00%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpi:**

			Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	Ing. Jan Dvořák	souhlasím		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Felcmar	souhlasím		
Technický dozor investora	Libor Bula	souhlasím		
Zástupce Objednatele:	Ing. Vlastimil Pícek	souhlasím		
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil	souhlasím		
Odpovědný zástupce spolufinancující strany pro cenové projednání Změny:	Ing. Pavel Havlíček	souhlasím		

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 14

Evidenční číslo a název stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Číslo a název SO/PS: SO 110 Plot CIUR

Číslo a název rozpočtu: ZBV14 Změny v průběhu výstavby

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,700	0,000	-5,700	2 838,90	16 181,73	-16 181,73	0,00	0,00	-16 181,73	0,00%
2	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	10,000	0,000	-10,000	100,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00%
3	553422500-1	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové výšky do 1100 mm	kus	10,000	0,000	-10,000	145,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	-1 450,00	0,00%
4	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	17,800	0,000	-17,800	122,00	2 171,60	-2 171,60	0,00	0,00	-2 171,60	0,00%
5	553423100-1	plotové pole kovové 1100x2000 mm	kus	9,000	0,000	-9,000	1 368,45	12 316,05	-12 316,05	0,00	0,00	-12 316,05	0,00%
6	348321216	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,150	0,000	-2,150	3 193,90	6 866,89	-6 866,89	0,00	0,00	-6 866,89	0,00%
7	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	17,800	0,000	-17,800	547,15	9 739,27	-9 739,27	0,00	0,00	-9 739,27	0,00%
8	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	17,800	0,000	-17,800	93,00	1 655,40	-1 655,40	0,00	0,00	-1 655,40	0,00%
9	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,065	0,000	-0,065	34 932,60	2 270,62	-2 270,62	0,00	0,00	-2 270,62	0,00%
10	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	18,653	0,000	-18,653	144,00	2 686,03	-2 686,03	0,00	0,00	-2 686,03	0,00%
		<b>Celkem bez DPH</b>						<b>56 337,59</b>	<b>-56 337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 337,59</b>	<b>-100,00%</b>

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Jednotkové ceny nových položek - nové položky nejsou předmětem této ZBV.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 027 864,09
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	111,60%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	99 253 715,55
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,32%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 596 383,23
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,70%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,88%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	18,28%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 227 297,65
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100	Limit 15 %	11 024 975,31
13=37	Sledování limitu	0,09%
14=149224000:37	Hodnota skupiny 5	68 354,56

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -				- 5 -									
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost				Změny de minimis									
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 5 383 811,77	13 911 840,44	8 528 028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 438 267,46	5 351 142,24	7,28%	4 912 874,78	5 789 409,70	- 4 877 189,75	8 560 698,20	11,65%	3 683 508,45	13 437 887,95	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	2	Chodníky/ Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	3	Vjezdů/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemu zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 066,21	29 186,01	0,04%	- 5 880,20	64 252,22	0,00	107 256,00	0,15%	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásepů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásepů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 663,20	164 855,34	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 057,28	175 957,19	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 915,11	226 221,99	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 661,08	269 085,65	244 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 661,08	269 085,65	0,37%	244 424,57	293 746,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	12	Sadové úpravy / ornice+trávník+odpočet keřů a ochrany stromů	- 68 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	715 642,63	0,97%	715 642,63	715 642,63	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00%	- 242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	14	Plot CIUR / odpočet provedení plotu	- 56 337,59	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00%	- 56 337,59	56 337,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.