

VÝPIS PRVKŮ

Č.M.	NÁZEV	ROZMĚR	DÉLKA KS (MM)	POČET KS	DÉLKA CELKEM (M.)	POZNÁMKA
1	KROKEV	160/180	9680	6	58,1	
2	KROKEV	180/240	5900	68	401,2	
3	KROKEV	100/180	2460	68	167,3	
4	KROKEV	80/140	1290	64	82,6	ROZMISTIT PODLE OKEN
5	KLEŠTINA	80/160	11560	31	358,4	
6	KLEŠTINA	80/160	3450	24	82,8	
7	SLOUPEK	100/100	770	68	52,4	
8	LÁVKA					VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
9	KROKEV	160/180	7650	2	15,3	
10	KLEŠTINA	80/160	5800	1	5,8	
11	KLEŠTINA	80/160	4000	1	4,0	
12	KLEŠTINA	80/160	4300	2	8,6	
13	KROKEV	80/120	1600	4	6,4	
14	PRKNA V PLOŠE TL. 25 MM				652,7 M2	

POZNÁMKA:

- DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU NUTNO CHEMICKY OŠETŘIT
- OCELOVÁ KONSTRUKCE VIZ ČÁST STATIKA
- VÝKRES NEZAHRNUJE NOSNOU KONSTRUKCI PODHLEDU VIZ. ŘEZY

REVIZE:				
	R1	ÚPRAVA KROVU	02/2013	

±0,000 ≡ 318,60 m n.m.
výškový systém Balt p.v.

Středočeský kraj

INVESTOR
STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, PRAHA 5

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
BYSTŘICKÁ 9, 140 00 PRAHA 4

ARCHITEKT, HIP	ING. ARCH. JINDŘICH SOVA	ZAK. ČÍSLO	4954–0862–13
ZODP. PROJEKTANT	ING. EVA KROFTOVÁ	FORMÁT	1044
VYPRACOVAL	ING. LENKA SOVOVÁ	MĚŘÍTKO	1:50
MÍSTO STAVBY	BĚLÁ POD BEZDĚZEM, K.Ú. VRCHBĚLÁ	STUPEŇ	DPS
INVESTOR	STŘEDOČESKÝ KRAJ	DATUM	04/2013
AKCE	**MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM**	ČÍSLO	PARÉ
OBJEKT	**SO 101 - CENTRÁLNÍ OBJEKT**	A - 07-r1	
VÝKRES	**KROV r1**		
ČÁST	SO 101.01 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		