

Profil zadavatele

V Říčanech dne 03.05.2022

Reg. č.: vz-162/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24-27 k veřejné zakázce „III/3245 Městec Králové, ul. Dymokurská“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

24.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V příloze „SO101_103-D.1.1.8-Vzorové příčné řezy“ zastávkový obrubník je uložen do lože z betonu C 30/37 XF3, avšak ve výkazu výměr v položce č. 179 „Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20“ je uveden beton C16/20. Prosíme o sjednocení podkladů.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Do rozpočtu byla vložena položka č. 186 - Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože betonové C30/37 XF3.
25.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Ve výkazu výměr existuje položka „Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm“ avšak v příčných řezech ani v technické zprávě skladba se šterkodrtí tl. 250 mm se neobjevuje. Prosíme o sjednocení podkladů.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Tato položka č. 192 v IO 102.3 je myšlena v prostoru autobusových zastávek pod obrubníky, v těchto místech není celková skladba. Položka byla ponechána a upravena pouze ve výměře.
26.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Soupis prací uvažuje s pasportizací objízdných tras. Neuvažuje zadavatel i o provedení pasportizace budov v blízkosti stavby? Prosíme případně o uvedení počtu budov určených k pasportizaci.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Zadavatel neuvažuje o provedení pasportizace budov v blízkosti stavby, ale pouze doporučuje. Do rozpočtu byla položka vložena – č. 73.
27.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V soupisu prací se nachází položka pro zhotovení geometrického plánu pouze v objektu SO 201. Bude zadavatel vyžadovat provedení geometrických plánů i u rekonstruované komunikace?

	Doplní případně zadavatel soupis prací o příslušnou položku?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Bude proveden oddělovací geometrický plán komunikace a chodníků po celé stavbě. Do rozpočtu byla vložena položka č. 72

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **42.211.605,24 Kč**.

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací obj. 101-103

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel