

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.05.2022

Reg. č.: vz-8/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-6 k veřejné zakázce „II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	U SO 201 se provádí záporové pažení. Ve zveřejněném výkazu výměr chybí položky vrtů pro osazení zápor. Doplní zadavatel tuto položku do soupisu prací?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Původně se uvažovalo s beraněním, ale změnilo jsme stanovisko a doplňujeme vrty pro zápor, aby zřízení pažení v městském prostoru bylo provedeno ohleduplněji. Revize SP vedla k doplnění jedné položky a opravám několika dalších položek:  Upraveno množství položky 1 – 014101 R1, 10 – 17120, 22 – 224324 a 23 – 224365  Vložena nová pol. 67 – 264127 Zadavatel vydal opravený VV a KR – upravil maximální cenu.
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	U SO 202 je ve výkaze výměr uvedeno záporové pažení, ale ve zveřejněné projektové dokumentaci nikde není uvedeno. Doplní zadavatel záporové pažení do projektové dokumentace?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Při zpracovávání soupisu prací bylo zvoleno jako rozhraní poloha štětové stěny u zápor. Na stavbě bude patrně záporové pažení provedeno naráz v rámci SO 201, takže jeho výměra je dána součtem odpovídajících položek v SP SO 201 a SO 202.
3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	U SO 202 se provádí záporové pažení. Ve zveřejněném výkazu výměr chybí položky vrtů pro osazení zápor. Doplní zadavatel tuto položku do soupisu prací?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Výkaz vrtů je uveden ve výměrách položek SO 201. Platí též vysvětlení k bodu 1 a 2. Zadavatel vydal opravený VV a KR – upravil maximální cenu.

<b>4.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	<p>V zadávací dokumentaci veřejné zakázky bod 8.4. Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ Seznam stavebních prací požaduje zadavatel doložit praxi dodavatele spočívající v realizaci stavebních prací za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, a to: „nejméně 2 významnými zakázkami spočívajícími v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb nebo rekonstrukcí mostů s investičními náklady minimálně 6.700.000,00 Kč bez DPH každá“.</p> <p>Zadavatel požaduje, aby byly provedeny zemní práce finišerem a vibračním silničním válcem vlastními kapacitami. Práce finišerem a vibračním silničním válcem jsou běžnější pro vozovkové souvrství. Neměl zadavatel na mysli, aby byly vlastními kapacitami prováděny vozovkové souvrství?</p> <p>Změní zadavatel požadovaná kritéria technické kvalifikace na provádění vlastními kapacitami?</p>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	<p><b>Zadavatel v bodě 8.4. a) zadávací dokumentace uvedl:</b></p> <p><i>Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona splní Účastník, který v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně 2 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb nebo rekonstrukcí mostů s investičními náklady minimálně 6.700.000,00 Kč bez DPH každá. S ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, část veřejné zakázky spočívající v realizaci nosné mostní konstrukce a zemní práce finišerem a vibračním silničním válcem, nemůže být tato shora požadovaná významná zakázka (reference) prokazována prostřednictvím poddodavatele.</i></p> <p><b>Zadavatel upravuje požadavek:</b></p> <p><i>Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona splní Účastník, který v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně 2 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb nebo rekonstrukcí mostů s investičními náklady minimálně 6.700.000,00 Kč bez DPH každá, z nichž alespoň jedna obsahovala realizaci nosné mostní konstrukce a alespoň jedna obsahovala realizaci zemních prací.</i></p> <p><i>S ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, část veřejné zakázky spočívající v realizaci nosné mostní konstrukce a zemních prací finišerem a vibračním silničním válcem, nemůže být tato shora požadovaná významná zakázka (reference) prokazována prostřednictvím poddodavatele.</i></p> <p>Realizaci nosné mostní konstrukce a zemních prací uvádí zadavatel také u reference čl. 1 realizačního týmu v bodě 8.4. b) a v článku 12 v části „Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele“.</p>
<b>5.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Zveřejní zadavatel Soupis stavebních prací s výkazem výměr ve formátu .xml (.xc4)?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>

Soupis prací v .xml formátu byl uveřejněn již v PDPS. Aktualizovaný soupis doplňujeme mj. v požadovaném formátu.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**

**Dotaz:**

1) U SO 201 se domníváme, že je špatně uvedena výměra množství u pol. č. 22 resp. pol. č. 23.

22	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	41,38	0,00	0
----	--------	----------------------------------	----	-------	------	---

*C20/25 XC2 XA1  
19\*6\*0,363=41,38 [A] viz příloha  
B.2.2.7*

Domníváme se, že správný výpočet je  $19*6*0,636 = 72,504 m^3$ . K této položce se vztahuje pol. č. 23. Je naše domněnka správná a opraví zadavatel tyto nesrovnalosti?

**6. Vysvětlení zadávací dokumentace:**

Projektant uznává, že uvedl v položce č.22–224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 nesprávné množství. Projektant provedl přepočítání množství dle výkresové dokumentace. Projektant provedl úpravu množství u položky č.22–224324 následovně:  $19 ks*6,0m*(\pi*0,45^2) m^2 = 72,524 m^3$

Projektant taktéž uznává, že uvedl v položce č.23–224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B nesprávné množství. Projektant provedl přepočítání množství. Projektant provedl úpravu množství u položky č.23–224365 následovně:  $72,524 m^3 * 100 kg/m^3$  (odhad množství výztuže pilot) = 7,252 t

Zadavatel vydal opravený VV a KR – upravil maximální cenu.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 26.05.2022 do 09:00 hod.**

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **17 375 792,00 Kč.**

Příloha – Aktualizovaný soupis prací

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Ing. Jan Lichteneger, ředitel**