

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 52/00066001/2014

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů

se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č.ú.: 1091107720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

jejímž jménem jedná – zastoupen Ing. Janem Karafiátem, vedoucím odštěpného závodu – Stavby mostů a Ing. Michalem Beřou, vedoucím inženýrem odštěpného závodu – Stavby mostů – na základě plné moci (společně)

č. smlouvy: 8 – 0752A/16

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto**smlouvu o dílo**(dále jen „**Smlouva**“):**Článek 1.****Předmět Díla**

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, ev. č. 11533 – 2**“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. Předmětem je odstranění mostního svršku, rozšíření mostu o levostranný chodník, vybudování mostního svršku, sanace opěr a nátěr proti exhalacím (trať ČD).

- 1.1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
- 1.1.3. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatele uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)
- 1.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „**Dílo**“).

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatелеm pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele, která bude učiněna nejpozději do 50 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatelem stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení

- Staveniřtě (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniřtě logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveniřti umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veřkeré značení a směrové tabule na Staveniřti a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veřkerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
 - 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniřtě stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veřkeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jeř příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveniřti každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.]

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniřtě a Dílo dokončit a předat Objednateli do 1 měsíce od předání Staveniřtě Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniřtě, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
 - a) na Staveniřti se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečiřřující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veřkeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemořnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěřné zkoušky nebo zjiřřění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařřzení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delřší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Těmito interními předpisy Objednatele jsou v době uzavření Smlouvy např. Prováděcí pokyn pro výkon technického dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. vydaný ředitelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel je povinen si tyto interní předpisy na TDI nebo Objednateli vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy seznámit. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.]
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační

dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.

- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.]
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.]
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatel a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděním Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatel. Nebude-li takový souhlas Objednatel vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatel schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatel o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkov tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatel.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatel již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatel.“]
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených

v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.

- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.“]
- 5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat.“] V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné

subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoli subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezažít a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím

třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní a TDI a jehož vzor tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělký uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.

- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělky uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatel nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělky oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatel na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatel, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatel.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály

nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla bez SO 451 Ochrana vedení O2 Czech Republic, SO 452 Ochrana vedení ČD-Telematika a SO 000 Všeobecné a ostatní náklady je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	19.664.427,03 Kč
DPH 21%	4.129.529,70 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	23.793.956,73 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla bez SO 451 Ochrana vedení O2 Czech Republic, SO 452 Ochrana vedení ČD-Telematika a SO 000 Všeobecné a ostatní náklady.

- 8.2. Plnění v podobě SO 451 Ochrana vedení O2 Czech Republic, SO 452 Ochrana vedení ČD-Telematika a SO 000 Všeobecné a ostatní náklady Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Objednatel předpokládá rozsah těchto nákladů pro potřeby Zakázky činí 8 088 856,71 Kč. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatel a (ii) předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné

vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí Díla dle odst. 7.1. O převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument)“].
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „NZ 2016“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatel, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- v délce 60 měsíců
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatel poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatel jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatel při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě

celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.

- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je – NEOBSAZENO – Zhotovitel realizuje samostatně, za nějž jednájí osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák

ve věcech technických:

Ludmila Poupětová, tel. 602 273 721, e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz

Jiří Mayer, tel. 602 204 364, e-mail: jiri.mayer@ksus.cz

ve věcech ekonomických a finančních:

Ing. Petr Heinrich, tel. 602 287 492, e-mail: petr.heinrich@ksus.cz

Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Karafiát, vedoucí odštěpného závodu – Stavby mostů a
Ing. Michal Beřa, vedoucí inženýr odštěpného závodu – Stavby mostů – na základě
plné moci (společně)

ve věcech technických: Ing. Jan Karafiát, stavbyvedoucí, tel.: 602 404 380,

e-mail: jan.karafiat@porr.cz

Pavel Šípoš, zástupce stavbyvedoucího, tel.: 602 691 201

e-mail: pavel.sipos@porr.cz

Petr Kalný, zástupce stavbyvedoucího, tel.: 602 668 768,

e-mail: petr.kalny@porr.cz

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Michal Beřa, ekonom OZ.

- 14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.8. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.10. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy.
- 14.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

- 14.14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby */přiloženo zadavatelem/*
 - b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací; */vypracuje zhotovitel/*
 - c) Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla; */vypracuje zhotovitel/*
 - d) Příloha č. 4 – Ceník nepotřebných zásob; */přiloženo zadavatelem/*
 - e) Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění; */viz. Formulář 8 přílohy č. 5 zadávací dokumentace/*
 - f) Příloha č. 6 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části; */přiloženo zadavatelem/*
 - g) Příloha č. 7 – Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ. */viz. Formulář 9 přílohy č. 5 zadávací dokumentace/*
 - h) Příloha č. 8 – Plná moc zhotovitele

V Říčanech dne 6. 02. 2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
IČO: 00000001
DIČ: CZ00000001

V Praze dne 18.7.2016

Porr a.s.

odštěpný závod – Stavby mostů
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 49005599

Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů

Ing. Jan Karafiát, vedoucí odštěpného závodu Porr
a.s., odštěpný závod – Stavby mostů

Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů

Ing. Michal Bel'a, vedoucí inženýr odštěpného
závodu Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů
(na základě plné moci)

Objednatel stavby:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Rozřko, datum, podpis:

Technický dozor:



PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 16
147 54 Praha 4
IČ: 452 72 387

Rozřko, datum, podpis:

Autorský dozor:



PONTEx, spol. s r.o.

Bezová 1658/1
147 14 Praha 4
IČ: 407 634 39

Rozřko, datum, podpis:

Zhotovitel:



ZKP Kladno, s.r.o.

Vinařice 669
273 07 Vinařice
IČ: 475 45 445

Rozřko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 231 01	Vedoucí projektant:	Ing. Petr SOUČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz		
		Zodp. projektant:	Ing. Petr SOUČEK	
		602214618, soucek@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:		

Objednatel:	ZKP Kladno, s.r.o.	Obec:	Jevany	Kraj:	Středočeský
Akce:	POVODNĚ 2013 III/11318-1 Jevany, most ev.č. 11318-1				Datum
					07/2014
					Stupeň
					RDS
Objekt:	SO 201 - MOST EV.Č. 11318-1				Č. přílohy

Soupis objektů s DPH

Stavba: Beroun, Zavadil - III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2
 Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena:
 OC+DPH:

27 753 283,74
 33 581 473,09

Sazba 1 0
 Sazba 2 15
 Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Všeobecné a ostatní náklady	6 931 350,00	1 455 583,50	8 386 933,50
134.1	Úprava chodníků - předmostí Zavadilka	470 963,34	98 902,29	569 865,63
134.2	Úprava chodníků - předmostí Beroun	831 601,07	174 636,26	1 006 237,33
181	DIO	366 849,44	77 038,39	443 887,83
201	Rekonstrukce mostu ev.č.11533-2	11 826 968,38	2 483 663,36	14 310 631,74
SO431.1	Úprava VO - Investice kraj (most)	76 442,32	16 052,90	92 495,22
SO431.2	Úprava VO - investice másto (mimo most)	209 423,90	43 979,02	253 402,92
SO451	Ochrana vedení O2 Czech Republic	1 010 942,71	212 297,71	1 223 240,42
SO452	Ochrana vedení ČD-Telematika	146 564,00	30 778,44	177 342,44
SO 661	Úprava trakčního vedení	5 882 178,58	1 235 257,48	7 117 436,06

Porr a.s.

-12-

Stavby mostů

Jižní 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

ICO 43005560

Ing. Jan Karafiát
 vedoucí oddělení
 závodů - Stavby mostů

Ing. Michal Bella
 vedoucí inženýr oddělení
 závodů - Stavby mostů

Porr a.s.

-1-

Stavby mostů - Stavby mostů
 Jižní 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 ICO: 43005560

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtuBeroun Zavadil
SO 000
000III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2
Všeobecné a ostatní náklady
Všeobecné a ostatní náklady

Porr a.s.

-1-

Příslušný závod - Stavby mostů
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1		00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti ze škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KČ	1,000	200 000,00	200 000,00
2		00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15. odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KČ	1,000	200 000,00	200 000,00
3	2015_OTSKP	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU prověření kvality betonu pod sanací	KČ	1,000	10 840,00	10 840,00
4		027212R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRIF TRATI vč. odborného dozoru cela bude pevně stanovena na základě smlouvy mezi investorem a SŽDC	KUS	1,000	5 715 018,00	5 715 018,00
5	2015_OTSKP	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana stávajících sítí	KČ	1,000	10 840,00	10 840,00
6	2015_OTSKP	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU podloží komunikace	KČ	1,000	16 260,00	16 260,00
7	2015_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ Vytýčení stávajících podzemních JS a konstrukcí	KČ	1,000	16 260,00	16 260,00
8	2015_OTSKP	02910a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranic staveniště vyhotovení vytyčovacího protokolu	KČ	1,000	32 520,00	32 520,00
9		02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace most, zdí, inž. sítě	KČ	1,000	21 680,00	21 680,00
10	2015_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD, TP...	KČ	1,000	32 520,00	32 520,00
11	2015_OTSKP	02941		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KČ	1,000	2 168,00	2 168,00
12	2015_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS všechny SO	KČ	1,000	398 640,00	398 640,00
13	2015_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODNÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby - most	KČ	1,000	43 360,00	43 360,00
14	2015_OTSKP	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	5 420,00	5 420,00
15	2015_OTSKP	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	21 680,00	21 680,00
16	2015_OTSKP	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE provizorní dopravní značení - kompletní (ozn. stavby, pracovní doby, omluvné tabule) vč. patních desek, sloupků, přemístění mezi etapami, kontroly úplnosti během výstavby, vč. odvozu	KUS	2,000	8 672,00	17 344,00
17	2015_OTSKP	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ Vč. případného nájmu pozemku	KČ	1,000	78 400,00	78 400,00
18	2015_OTSKP	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE místnost pro kontrolní dny	KČ	1,000	54 200,00	54 200,00
19		03170R		OHRANIČENÍ STAVBY	KČ	1,000	54 200,00	54 200,00
0 Všeobecné konstrukce a práce								
Celkem								6 931 350,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vicepráce

Vicepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

6 931 350,00

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

číslo a název SO

číslo a název rozpočtu

Beroun Zavadi

SO 134

134.1

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadi ev.č.11533-2

Úprava chodníků

Úprava chodníků - předmostí Zavadi

Př. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2015_OTSKP	014102a		POPLATKY ZA SKLADKU - zemina, kamenivo, kameny podklad vozovky 1,8*19,51=35,118 [A] dřn 2,0*0,2*66,636=26,654 [B] zemina 2,0*55,747=111,494 [C] Celkem: A+B+C=173,266 [D]	T	173,266	65,04	11 269,22
2	2015_OTSKP	014102b		POPLATKY ZA SKLADKU - prostý beton betonové obrubníky 0,1*102,8=10,280 [A]	T	10,280	162,60	1 671,53
3	2015_OTSKP	014102d		POPLATKY ZA SKLADKU - živice vozovka 2,3*9,755=22,437 [A]	T	22,437	162,60	3 648,26
4	2015_OTSKP	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK zahrnuje cenu za nákup ornice ze zemníku 146,96*0,15=22,044 [A]	M3	22,044	650,40	14 337,42
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
30 926,43								
1								
Zemní práce								
5	2015_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu a uložení na skládce (6,5*0,6+18,7*2,4)*1,2+27,0*0,3=66,636 [A]	M2	66,636	23,85	1 589,14
6	2015_OTSKP	113133		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	9,755	130,08	1 268,93
7	2015_OTSKP	113323		kryt chodníku - odhad tl.80mm 0,08*1,4*(24,3+62,8)=9,755 [A] ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM vč.odvozu na skládku, uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	19,510	138,75	2 707,05
8	2015_OTSKP	113523		podklad chodníku odhad tl.160mm 0,16*(24,3+62,8)*1,4=19,510 [A] ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM vč.odvozu na skládku, uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M	102,800	52,03	5 348,89
9	2015_OTSKP	125731		24,3+25,3+26,1+27,1=102,800 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM z meziskládky	M3	52,693	214,63	11 309,60
10	2015_OTSKP	125733		Pro zásep 52,693=52,693 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 3KM skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	22,044	214,63	4 731,35
11	2015_OTSKP	131731		ornice 0,15*146,96=22,044 [A] HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 1KM vč.odvozu na meziskládku	M3	52,693	86,72	4 569,54
12	2015_OTSKP	131733		Pro zásep 52,693=52,693 [A] HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 3KM vč.odvozu na skládku skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	55,747	130,08	7 251,57
13	2015_OTSKP	17120		celkový výkop (8,2*0,5+(1,2*0,5)*2)*26,2+(0,5*3,8+1,25*2,0)*17,5=215,860 [A] odpočet výkopu pro komunikaci (viz SO201) -(8,2*0,5)*26,2= -107,420 [B] odpočet zásepů -52,693= -52,693 [C] Celkem: A+B+C=55,747 [D]	M3	108,440	13,01	1 410,59
14	2015_OTSKP	17290R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka a meziskládka skládka 55,747=55,747 [A] meziskládka 52,693=52,693 [B] Celkem: A+B=108,440 [C]	M3	43,750	151,76	6 639,50
15	2015_OTSKP	17411		ZRÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ Těsnicí vrstva - hydroizolační geomembrána vč.ochranných vrstev - viz TZ 2,5*17,5=43,750 [A] ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM pata zdi vč.rozšíření výkopu pro zed (0,55*1,0+0,55*1,0)*17,5+(0,55*2,1+0,4*1,2)*2,0=22,520 [A] pod těsnicí vrstvou (0,55*0,9+0,15*2,0)*17,5=13,913 [B] v místě rušení chodníku 0,5*1,2*27,1=16,260 [C] Celkem: A+B+C=52,693 [D]	M3	52,693	151,76	7 996,69
16	2015_OTSKP	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 1,5*18,6=27,900 [A]	M2	27,900	15,18	423,41
17	2015_OTSKP	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 1,7*62,8+0,5*24,6=119,060 [A]	M2	119,060	13,01	1 548,73
18	2015_OTSKP	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 27,9+119,06=146,960 [A]	M2	146,960	8,67	1 274,44
1								
Zemní práce								
58 089,43								
2								
Základy								
19	2015_OTSKP	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní DN 150 mm vč.podkladu betonu, obsypu drenážním betonem a vč.vyústění 15,6+0,7=16,300 [A]	M	16,300	444,44	7 244,37
2								
Základy								
7 244,37								
3								
Svislé konstrukce								
20	2015_OTSKP	317326		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45 -XF4 vč.bednění, vyplně a těsnění pracovních a dilatačních spár, vč.izolaci proti zemní vlhkosti zasypávaných částí, vč.ochrany této izolace 0,2*0,45*15,67+0,15*0,65=1,421 [A]	M3	1,421	5 760,38	8 185,49
21	2015_OTSKP	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10S05 Odhad 150 kg/m3 0,15*1,421=0,213 [A]	T	0,213	19 512,00	4 156,06

22	2015_OTSKP	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF3 (základy) a C30/37-XF1 (dřík), vč.bednění, vč.výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací proti zemní vlhkosti zasypávaných částí, vč.ochrany této izolace	M3	19,268	5 760,38	110 990,92
základ zdi (0,4*2,05-0,025*0,5/2-0,055*1,1/2)*15,57=12,199 [A] dřík zdi 0,45*(0,95+1,04)/2*15,57+0,15*0,65*1,0=7,069 [B] Celkem: A+B=19,268 [C]							
23	2015_OTSKP	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	3,276	19 512,00	63 921,31
odhad 170kg/m3 0,17*19,268=3,276 [A] Svislé konstrukce							
3							
4							
Vodorovné konstrukce							
24	2015_OTSKP	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-XO	M3	6,308	1 788,60	11 282,49
pod základy 0,15*2,65*15,87=6,308 [A]							
25	2015_OTSKP	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO vsakovací pero ŠD 8/32	M3	0,343	921,40	316,04
u vyústění drenáže 0,6*0,52*1,1=0,343 [A]							
26	2015_OTSKP	45857	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ochranný obsyp ze ŠD	M3	13,650	737,12	10 061,69
za zdi nad těsnicí vrstvou 0,6*1,3*17,5=13,650 [A] Vodorovné konstrukce							
21 660,22							
5							
Komunikace							
27	2015_OTSKP	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl.150mm	M2	38,736	139,84	5 416,69
1,42*8,22+1,7*(24,14-8,22)=38,736 [A]							
28	2015_OTSKP	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	38,736	584,28	22 632,52
1,42*8,22+1,7*(24,14-8,22)=38,736 [A] Komunikace							
28 049,21							
8							
29	2015_OTSKP	87627	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	2,000	130,08	260,16
ve zdi pod VO 1*2,0=2,000 [A] Potrubí							
260,16							
9							
Ostatní konstrukce a práce							
30	2015_OTSKP	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ třímadelové zábradlí	M	8,220	2 905,12	23 880,09
31	2015_OTSKP	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem	M	73,900	271,00	20 026,90
23,9+50,0=73,900 [A]							
32	2015_OTSKP	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.kotvení do říms přes patní plechy uložené na plastmaltu, vč.PKO	M	16,140	4 607,00	74 356,98
na zdi 16,14=16,140 [A]							
33	2015_OTSKP	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	8,220	204,88	1 684,08
34	2015_OTSKP	917224	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	52,400	334,96	17 551,69
25,3+27,1=52,400 [A] Ostatní konstrukce a práce							
137 499,74							
Celkem							
470 963,34							
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem							
Méněpráce							
Méněpráce celkem							
Celkem							
0,00							
0,00							
0,00							
Celkem							
470 963,34							

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Beroun Zavadiil

číslo a název SO:

SO 134

číslo a název rozpočtu:

134.2

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadiiku ev.č.11533-2

Úprava chodníků

Úprava chodníků - předmostí Beroun

Poř. č.polož.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2015_OTSKP	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny podklad vozovky 1,6*21,674=39,013 [A] dm 2,0*0,2*152,646=61,058 [B] zemina 2,0*107,328=214,656 [C] Celkem: A+B+C=314,728 [D]	T	314,727	65,04	20 469,84
2	2015_OTSKP	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton betonové obrubníky 0,1*66,2=6,620 [A] zámk. dlažba 2,3*0,36=0,828 [B] Celkem: A+B=7,448 [C]	T	7,448	162,60	1 211,04
3	2015_OTSKP	014102d		POPLATKY ZA SKLÁDKU - živiče vozovka 2,3*10,357=23,821 [A]	T	23,821	162,60	3 873,29
4	2015_OTSKP	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK zahnuje cenu za nákup ornice ze zemníku 150,66*0,15=22,599 [A]	M3	22,599	650,40	14 698,39
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
40 252,56								
1								
Zemní práce								
5	2015_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na skládce (12,3*0,6+18,6*2,0)*1,2+34,5*2,7+2,6*2,0*1,2=152,646 [A]	M2	152,646	23,85	3 640,30
6	2015_OTSKP	113133		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM vč. odvozu na skládce a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	10,357	130,08	1 347,24
kryt chodníku - odhad tl.80mm 0,08*((33,1+3,0+33,1)*2,0+1,7*3,6/2)=10,357 [A]								
7	2015_OTSKP	113183		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3KM vč. odvozu na skládce a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	0,360	1 300,80	468,29
zámková dlažba 0,06*2,0*3,0=0,360 [A]								
8	2015_OTSKP	113323		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM vč. odvozu na skládce a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	21,674	138,75	3 007,31
podklad chodníku odhad tl.160mm 0,16*((33,1+33,1)*2,0+1,7*3,6/2)=21,674 [A]								
9	2015_OTSKP	113523		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM vč. odvozu na skládce a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M	66,200	52,03	3 444,52
33,1*2=66,200 [A]								
10	2015_OTSKP	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM z meziskládky	M3	66,360	214,63	14 242,98
Pro zásep 66,36=66,360 [A]								
11	2015_OTSKP	125733		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 3KM skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	22,599	214,63	4 850,47
ornice 0,15*150,66=22,599 [A]								
12	2015_OTSKP	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 1KM vč. odvozu na meziskládce	M3	66,360	86,72	5 754,74
Pro zásep 66,36=66,360 [A]								
13	2015_OTSKP	131733		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 3KM vč. odvozu na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	107,328	130,08	13 961,23
celkový výkop (8,2*0,5+(1,2*0,5)*2)*33,64+(0,5*3,8+1,25*2,0)*30,3=311,612 [A] odpočet výkopu pro komunikaci (viz SO201) -(8,2*0,5)*33,64=- 137,924 [B] odpočet zásepů -66,36=-66,360 [C] Celkem: A+B+C=107,328 [D]								
14	2015_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka a meziskládka skládka 107,328=107,328 [A] meziskládka 66,36=66,360 [B] Celkem: A+B=173,688 [C]	M3	173,688	13,01	2 259,33
15	2015_OTSKP	17290R		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ Těsnící vrstva - hydroizolační geomembrána vč. ochranných vrstev - viz TZ 2,5*30,0=75,000 [A]	M2	75,000	151,76	11 382,00
16	2015_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM pala zdi vč. rozšíření výkopu pro zeď (0,55*1,0+0,55*1,0)*30,0+(0,55*2,1+0,4*1,2)*2,0=36,270 [A] pod těsnící vrstvou (0,55*0,9+0,15*2,0)*30,0=23,850 [B] v místě rušení chodníku 0,5*1,2*10,4=6,240 [C] Celkem: A+B+C=66,360 [D]	M3	66,360	151,76	10 070,79
17	2015_OTSKP	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 2,0*34,5+2,6*2,4+18,1*2,4=118,680 [A]	M2	118,680	15,18	1 801,09
18	2015_OTSKP	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 2,6*12,3=31,980 [A]	M2	31,980	13,01	416,00
19	2015_OTSKP	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 118,68+31,98=150,660 [A]	M2	150,660	8,67	1 306,52
1								
Zemní práce								
77 952,81								
2								
Základy								
20	2015_OTSKP	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní DN 150 mm vč. podkladu betonu, obsypu drenážním betonem a vč. vyústění 28,2*0,7=28,900 [A]	M	28,900	444,44	12 844,32
2								
Základy								
12 844,32								
3								
Svislé konstrukce								
21	2015_OTSKP	317326		RIMS Z ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45 - XF4 vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč. izolaci proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč. ochrany této izolace 0,2*10,45*28,12+0,15*0,65*2=2,570 [A]	M3	2,570	5 760,38	14 804,17

22	2015_OTSKP	317365	VYTIUŽ RIMS Z OCELI 10505 Odhad 150 kg/m3 0,15*2,57=0,385 [A]	T	0,386	19 512,00	7 531,63
23	2015_OTSKP	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF3 (základy) a C30/37-XF1 (dřík), vč.bednění, vč.výplně a těsnění pracovních a dílacích spár, vč.izolaci proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace základ zdi (0,4*2,05-0,025*0,5/2-0,055*1,1/2)*28,12=22,032 [A] dřík zdi 0,45*(0,91+1,33)/2*28,12+0,15*0,65*1,16*2=14,399 [B] Celkem: A+B=36,431 [C]	M3	36,431	5 760,38	209 856,26
24	2015_OTSKP	327365	VYTIUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 odhad 170kg/m3 0,17*36,431=6,193 [A] Svislé konstrukce	T	6,193	19 512,00	120 837,82
3				353 029,88			
4				Vodorovné konstrukce			
25		43432R	SCHODIŠTĚ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU - výšková úprava vybourání a osazení - snížení stupně o 130mm	M	2,400	921,40	2 211,36
26	2015_OTSKP	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-XO pod základy 0,15*2,65*28,42=11,297 [A]	M3	11,297	1 788,60	20 205,61
27	2015_OTSKP	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO vsakovací pero ŠD 8/32 u vyústění drenáže 0,6*0,52*1,1=0,343 [A]	M3	0,343	921,40	316,04
28	2015_OTSKP	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ochranný obsyp ze ŠD za zdi nad těsnící vrstvou 0,6*1,3*30,0=23,400 [A] Vodorovné konstrukce	M3	23,400	737,12	17 248,61
4				39 981,82			
5				Komunikace			
29	2015_OTSKP	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM tl.150mm 1,7*33,1+1,85*22,7+1,7*3,6/2=101,325 [A]	M2	101,325	139,84	14 168,88
30	2015_OTSKP	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM viz pol.56333 a 58261A 101,325-8,82=92,505 [A]	M2	92,505	584,28	54 048,45
31	2015_OTSKP	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BARVĚ RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM varovný a signální pás 0,8*(1,3+1,6)+0,5*(6,0+7,0)=8,820 [A] Komunikace	M2	8,820	855,28	7 543,53
5				75 769,86			
8				Potrubí			
32	2015_OTSKP	87627	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM ve zdi pod VO 2*2,0=4,000 [A] Potrubí	M	4,000	130,08	520,32
8				520,32			
9				Ostatní konstrukce a práce			
33	2015_OTSKP	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ třímadelové zábradlí 15,1*1,6=16,700 [A]	M	16,700	2 905,12	48 515,50
34	2015_OTSKP	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem 26,0+11,5+15,1=52,600 [A]	M	52,600	271,00	14 254,60
35	2015_OTSKP	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.kolvení do říms přes patní plechy uložené na plastmaltu, vč.PKO na zdi 28,13=28,130 [A]	M	28,130	4 607,00	129 594,91
36	2015_OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá barva se zvýšenou viditelností v noci a za vlhka a deště 4,0*7,0/2=14,000 [A]	M2	14,000	243,90	3 414,60
37	2015_OTSKP	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílé se zvýšenou viditelností v noci a za vlhka a deště 4,0*7,0/2=14,000 [A]	M2	14,000	596,20	8 346,80
38	2015_OTSKP	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 33,1-28,0+15,1+4,0=24,200 [A]	M	24,200	204,88	4 958,00
39	2015_OTSKP	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 33,1*2=66,200 [A]	M	66,200	334,96	22 174,09
9				Ostatní konstrukce a práce			
				231 258,50			
				Celkem			
				831 601,07			
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vícepráce			
				Vícepráce celkem			
				Méněpráce			
				Méněpráce celkem			
				Celkem			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				Celkem			
				831 601,07			

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Beroun Zavadil

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trat' ČD na Zavadilku ev.č.11533-2

číslo a název SO:

SO 181

DIO

číslo a název rozpočtu:

181

DIO

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ostatní konstrukce a práce								
1	2015_OTSKP	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zakrytí a odstranění zakrytí značek, které jsou v rozporu s dočasným dopravním značením odhad 20=20,000 [A]	KUS	20,000	265,58	5 311,60
2	2015_OTSKP	914174		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků, příp. přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu B1 2=2,000 [A] E13 - mimo vozidel stavby 2=2,000 [B] IS11b 32=32,000 [J] IS11c 20=20,000 [J] rezerva (na případný požadavek PCR) 6=6,000 [K] Celkem: A+B+J+K=62,000 [L]	KUS	62,000	2 778,29	172 254,10
3	2015_OTSKP	914474		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků, příp. přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu IP22 11=11,000 [A] IS11a 11=11,000 [B] rezerva (na případný požadavek PCR) 2=2,000 [K] Celkem: A+B+K=24,000 [L]	KUS	24,000	3 886,14	93 267,36
4	2015_OTSKP	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. příp. přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu na Z2 4=4,000 [B]	KUS	4,000	22 386,77	89 547,07
5	2015_OTSKP	916324		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků, příp. přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	4,000	1 617,33	6 469,31

9

Ostatní konstrukce a práce

366 849,44

Celkem

366 849,44

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

366 849,44

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Beroun Zavadi

SO 201

201

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadičku ev.č.11533-2
 Rekonstrukce mostu ev.č.11533-2
 Rekonstrukce mostu ev.č.11533-2

Porr a.s.

-1-

odštěpný závod – Stavby mostů

Dubčická 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

Pof. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	2015_OTSKP	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo, kameny zemina 2,0*(245,344+38,57+3,0)=573,828 [A] vozovkové vrstvy 1,8*161,632=290,938 [B] Celkem: A+B=864,766 [C]	T	864,766	65,04	56 244,38
2	2015_OTSKP	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton betonové konstrukce 2,3*4,547=10,458 [A] frézovaný beton 2,3*1,684=3,873 [B] Celkem: A+B=14,331 [C]	T	14,331	162,60	2 330,22
3	2015_OTSKP	014102c		POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton a předpjatý beton železobetonové konstrukce 2,5*142,849=357,122 [A]	T	357,123	162,60	58 068,20
4	2015_OTSKP	014102d		POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice vozovka 2,3*21,291=48,969 [A]	T	48,969	162,60	7 962,36
5	2015_OTSKP	014102e		POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo kroviny a strom 0,03*176+0,9*3,0=7,980 [A]	T	7,980	108,40	865,03
6	2015_OTSKP	02742		PROVIZORNÍ LAVKY lávka umožňující rychlý příčný přesun bez úplného rozebrání zřízení, přesuny během stavby, odstranění vč. odvozu nekovového materiálu na skládku, uložení na skládce a poplatku za skládku (kovový materiál odvezen na místo určené investorem) 1,5*160=240,000 [A]	M2	240,000	607,04	145 689,60
7		02911Ra		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření konstrukce po odbourání NK a SS	KČ	1,000	8 672,00	8 672,00
8	2015_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE projekt sledování a údržby	KČ	1,000	21 680,00	21 680,00
9	2015_OTSKP	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	8 130,00	8 130,00
10	2015_OTSKP	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA 1.HMP	KUS	1,000	16 260,00	16 260,00
11	2015_OTSKP	029711		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚŘ. (GEODET.) BODY zaměření měřičských bodů vč. zpracování protokolu podle metodiky pokynu pro sledování výškového přetvoření	KUS	1,000	21 680,00	21 680,00
12		03680R		DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - PLOŠINOVÝ VAGÓN pro provádění stavebních prací v kolejišti plošinový vagon s lešením položka zahrnuje: dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), přemísťování v rámci stavby, demontáž, konzervaci, odvoz vč. případných úprav během výstavby	KČ	1,000	285 000,00	285 000,00
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1								
Zemní práce								
13	2015_OTSKP	111203		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM vč. odvozu na skládku, štěpkování a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná viz tabulka dřevin 39*17*20+12*39*19+30=176,000 [A]	M2	176,000	46,99	8 270,49
14	2015_OTSKP	112013		KÁČENÍ STROMŮ D. KMĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 3KM vč. odvozu na skládku, štěpkování větví a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná viz tabulka dřevin 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 446,60	1 446,60
15	2015_OTSKP	113133		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM vč. odvozu na skládku a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná spodní vrstva asfaltové komunikace mimo most - odhad tl. 50mm 0,05*7,0*(158,5-79,17-17,0-1,5)=21,291 [A]	M3	21,291	519,67	11 064,29
16	2015_OTSKP	113323		ODSTRAN. PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM vč. odvozu na skládku, uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná vozovka předmostí - VŠ A ŠP (0,13-0,05)*(7,0+2*0,35)*(158,5-79,17-17,0-1,5)=37,471 [A] 0,24*(7,0+2*0,65)*(158,5-76,17-18,0-2,0)=124,161 [B] Celkem: A+B=161,633 [C]	M3	161,632	215,61	34 849,09
17	2015_OTSKP	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH odfrézovaný materiál bude nabídnut zhotoviteli k odkupu most tl. 100mm 0,1*7,0*76,17=53,319 [A] předmostí 0,04*7,0*(158,5-76,17)=23,052 [B] 0,06*7,0*(158,5-76,17-15,0-0,5)=28,069 [C] 0,05*7,0*(158,5-76,17-16,0-1,0)=22,866 [D] Celkem: A+B+C+D=127,306 [E]	M3	127,306	677,50	86 249,82
18	2015_OTSKP	113733		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM porovnatelná položka pro frézování horní vrstvy spřahující desky vč. odvozu na skládku a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná horní povrch spřahující desky pole 1, tl. 10mm 0,01*9,4*17,91=1,684 [A]	M3	1,684	4 800,49	8 084,03
19	2015_OTSKP	113765		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení vozovky 6,7*7,0=13,700 [A] nad podpovrch. MZ 2*6,5=13,000 [B] Celkem: A+B=26,700 [C]	M	26,700	105,96	2 829,16
20	2015_OTSKP	113767		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 1000mm2 nad podpovrch. MZ 2*6,5=13,000 [A]	M	13,000	159,40	2 072,23
21	2015_OTSKP	122733		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I. ODVOZ DO 3KM vč. odvozu na skládku odkopávka pro aktivní zónu (viz SO134) 8,2*0,5*(26,2+33,64)=245,344 [A]	M3	245,344	129,92	31 874,45
22	2015_OTSKP	125731		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I. ODVOZ DO 1KM z meziskládky	M3	30,450	77,40	2 356,76

		Pro zásep rýh pro kanalizaci 30,45=30,450 [A]							
23		12911R		ČIŠTĚNÍ TERÉNU OD KOMUNÁLNÍHO ODPADU na zemním tělese v oblasti stavby vč.odvozu na skládku, uložení a poplatku	KUS	1,000	3 794,00	3 794,00	
24	2015_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I bez odvozu - uložení u výkopu	M3	23,472	221,14	5 190,50	
				rýh hl.300mm pro provedení sanaci 0,3*0,8*(11,3+1,4+4,9+31,7+31,5+2*1,5+2*7,0)=23,472 [A]					
25	2015_OTSKP	132731		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na mezikládku	M3	30,450	221,14	6 733,59	
				bude použito na zpětný zásep rýh pro kanalizaci - horní část 1,4*(1,7+0,95)*(12,5+16,5)=30,450 [A]					
26	2015_OTSKP	132733		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM vč.odvozu na skládku	M3	38,570	247,86	9 559,83	
				celkový výkop rýh pro kanalizaci - předpokl.prům hl. 1,7m 1,4*1,7*(12,5+16,5)=69,020 [A] odpočet zásepů pro kanalizaci -30,450=-30,450 [B] Celkem: A+B=38,570 [C]					
27	2015_OTSKP	133733		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM pro vsakovací jímku 3*1,0*1,0=3,000 [A]	M3	3,000	554,68	1 664,05	
28	2015_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka a mezikládky	M3	317,364	14,74	4 678,71	
				skládka 245,344+38,57+3,0=286,914 [A] mezikládky 30,45=30,450 [B] Celkem: A+B=317,364 [C]					
29	2015_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutěný násep z vhodné zeminy, vč.nákupu materiálu vhodná zemina pro aktivní zónu - viz pol.122733 245,344=245,344 [A]	M3	245,344	222,22	54 520,34	
30	2015_OTSKP	17411		ZÁSEP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásep rýh pro kanalizaci - horní část 1,4*(1,7+0,95)*(12,5+16,5)=30,450 [A] zpětný zásep rýh pro sanaci 23,472=23,472 [B] Celkem: A+B=53,922 [C]	M3	53,922	94,90	5 117,42	
31	2015_OTSKP	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ DN 200 1,4*0,4*(12,5+16,5)=16,240 [A] DN 300 1,4*0,45*1,0=0,630 [B] Celkem: A+B=16,870 [C] Zemní práce	M3	16,870	645,90	10 896,36	
		1							291 251,72
		2		Základy					
32	2015_OTSKP	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Komplet DN 150 mm vč.podklad. vrstev a obsypu a zaústění do potrubí v rozsahu výkopu pro skřivní zónu za mostem 33,6=33,600 [A]	M	33,600	389,59	13 090,21	
33	2015_OTSKP	21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 0,04*0,15*76,17*2=0,914 [A]	M3	0,914	29 810,00	27 246,34	
34	2015_OTSKP	21450		SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA výplň vsakovací jímky 3*1,0*1,0=3,000 [A]	M3	3,000	840,10	2 520,30	
35	2015_OTSKP	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM vč.vlepení výztuže vč.zaměření a vyznačení předpinací výztuže před provedením vrtů NK - vrt prům.14mm, rastr 0,5*0,5m, hl.150mm 1.pole 2*1,2*17,9/0,5/0,5*0,15=25,776 [A] 2. a 3. pole 9,4*(32,0+26,2)/0,5/0,5*0,15=328,248 [B] řimsy na křídlech - vrt prům.14mm, rastr 2 ks po 150mm, hl.250mm (11,3+1,9)*2/0,15*0,25=44,000 [C] (8,45+2,1+7,7+1,3)*2/0,15*0,25=69,500 [D] Celkem: A+B+C+D=467,524 [E]	M	467,524	330,62	154 572,78	
36	2015_OTSKP	261515		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. V D DO 50MM dutiny mezi nosníky 2. a 3. pole (6+7)*0,19=2,470 [A]	M	2,470	1 474,24	3 641,37	
37	2015_OTSKP	26152		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 100MM jádrové vrt pro odvod. trubky vč.zaměření a vyznačení předpinací výztuže před provedením vrtů 1.pole 4*0,373=1,492 [A] 3.pole 4*(0,15+0,14)+2*(0,641+0,186)=2,814 [B] Celkem: A+B=4,306 [C]	M	4,306	2 423,28	10 434,65	
38	2015_OTSKP	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM jádrové vrt pro odvodňovače vč.zaměření a vyznačení předpinací výztuže před provedením vrtů pole 1: 2*0,275=0,550 [A] pole 3: 2*(0,157+0,147)=0,608 [B] Celkem: A+B=1,158 [C]	M	1,158	3 114,33	3 606,40	
39		281451R		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY KANÁLKŮ dodatečné zainjektování kanálek kabelů příčného předpětí odhad - viz tabulka přílohy 13/2 1102,6+910,9=2 013,500 [A]	M	2 013,500	70,46	141 871,21	
		2		Základy					356 983,26
		3		Svislé konstrukce					
40	2015_OTSKP	317126		RIMS Y Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 (B50) C35/45 -XF4 vč.kotvení prvků výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.letopočtu rekonstrukce výsem vlevo vč.křidel 0,12*0,8*(76,17-0,48+4,15-0,8+6,31)=8,194 [A] vpravo vč.křidel 0,12*(0,8+0,29)*(76,17-0,8+6,31)=10,684 [B] Celkem: A+B=18,877 [C]	M3	18,878	30 650,00	578 610,70	
41	2015_OTSKP	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RIMS Y odhad 6kg/kus 2*76*6,0=912,000 [A]	KG	912,000	115,18	105 039,60	
42	2015_OTSKP	317326		RIMS Y ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací proti zemní vlhkosti zasypávacích částí, vč.ochrany této izolace, vč.zdrsnění povrchu na pochozích plochách příčnou stěží	M3	93,527	4 852,00	453 793,00	

vlevo vč. navazujících křídel
 $0,28 \times (2,3 - 0,12) \times (76,17 - 0,48 + 4,15 - 0,8 + 6,31) = 52,098$ [A]
vpravo vč. navazujících křídel
 $(0,28 \times (1,2 - 0,12) + 0,8 - 0,28 - 0,12) \times (0,41 - 0,12) \times (17,45 + 0,48 + 0,8) = 7,637$ [B]
 $0,28 \times (1,2 - 0,41) \times 0,8 = 0,177$ [C]
 $(0,28 \times (1,2 - 0,12) + 0,8 - 0,28 - 0,12) \times (0,36 - 0,12) \times (32,015 + 25,43 + 6,31) = 25,400$ [D]
pravé křídlo na OP1
 $11,295 \times (0,55 \times 0,25 + 0,14 \times 0,25) + 1,88 \times (1,05 \times 0,26 + 0,14 \times 0,25) = 2,527$ [E]
kolmá křídla na OP4
 $(8,45 + 2,1 + 7,7) \times (0,8 \times 0,25 + 0,15 \times 0,25) + 1,3 \times 2 \times (2,01 \times 0,25 + 0,15 \times 0,25) \times 2 \times 1,0 \times 2 \times 0,25 = 5,488$ [F]
Celkem: $A+B+C+D+E+F=93,527$ [G]

43	2015_OTSKP	317365	VYZTUŽ RIMS Z OCELI 10505	T	14,029	23 500,00	329 681,50
----	------------	--------	---------------------------	---	--------	-----------	------------

3

1 467 124,80

44	2015_OTSKP	421325	Vodorovné konstrukce MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2 vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar pole 1 (vyrovnání v místech s tl. přes 80mm - průměr tl. 120mm) $17,905 \times 1,2 \times 0,12 = 2,578$ [A] pole 2 $31,965 \times ((0,227 + 0,135 + 0,216 + 0,124) \times 4 \times 2,31 + (0,135 + 0,195 + 0,124 + 0,184) \times 4 \times 6,0 + (0,139 + 0,182 + 0,124 + 0,167) \times 4 \times 1,09) = 48,880$ [B] pole 3 $26,2 \times ((0,204 + 0,113 + 0,208 + 0,119) \times 4 \times 2,28 + (0,113 + 0,173 + 0,119 + 0,181) \times 4 \times 6,0 + (0,113 + 0,156 + 0,12 + 0,163) \times 4 \times 1,09) = 36,588$ [C] Celkem: $A+B+C=88,047$ [D]	M3	88,046	5 503,00	484 517,14
----	------------	--------	---	----	--------	----------	------------

45	2015_OTSKP	421365	VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 vč. vlepané výztuže odhad 200kg/m ³ $0,2 \times 88,046 = 17,609$ [A]	T	17,609	23 500,00	413 811,50
----	------------	--------	---	---	--------	-----------	------------

46	2015_OTSKP	421952	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ zřízení a odstranění vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za uložení žlab pro uložení stávajících stlů - dřevěná podlaha z fošen $0,035 \times (0,4 \times 2 \times 0,2) \times (76 \times 2 + 4 \times 6 \times 2) = 4,704$ [A]	M3	4,704	5 962,00	28 045,25
----	------------	--------	--	----	-------	----------	-----------

47	2015_OTSKP	451312	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-XO pod potrubí DN200 $1,4 \times 0,1 \times (12,5 + 16,5) = 4,060$ [A] DN300 $1,4 \times 0,1 \times 1,0 = 0,140$ [B] pod římsami levá strana přemostí $0,2 \times 1,6 \times (4,15 - 0,6 - 0,48 + 6,31 - 0,6 - 0,8) = 2,554$ [C] pod římsami pravá strana přemostí $0,2 \times 0,3 \times (6,31 - 0,6 - 0,8) = 0,295$ [D] Celkem: $A+B+C+D=7,048$ [E]	M3	7,049	2 100,79	14 608,48
----	------------	--------	--	----	-------	----------	-----------

48	2015_OTSKP	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pod potrubí DN200 $1,4 \times 0,15 \times (12,5 + 16,5) = 6,090$ [A] DN300 $1,4 \times 0,15 \times 1,0 = 0,210$ [B] Celkem: $A+B=6,300$ [C]	M3	6,300	645,90	4 069,18
----	------------	-------	---	----	-------	--------	----------

4

945 251,55

49	2015_OTSKP	56140	Komunikace KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10 vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin - napezání po 5m do hl. 50mm tl. 130mm $0,13 \times ((43,69 - 17,0) \times (6,5 + 2 \times 0,35) + (38,64 - 1,5) \times ((6,5 + 7,0) \times 2 + 2 \times 0,35)) = 60,952$ [A]	M3	60,952	1 547,95	94 350,77
----	------------	-------	--	----	--------	----------	-----------

50	2015_OTSKP	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠDA min. 220mm (předpoklad průměr 240mm) $0,24 \times ((43,69 - 18,0) \times (6,5 + 2 \times 0,65) + (38,64 - 2,0) \times ((6,5 + 7,0) \times 2 + 2 \times 0,65)) = 118,880$ [A]	M3	118,880	609,97	72 512,85
----	------------	-------	--	----	---------	--------	-----------

51	2015_OTSKP	572121	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI 0,80kg/m ² viz ACP16+ $434,055 = 434,055$ [A]	M2	434,055	24,17	10 492,50
----	------------	--------	--	----	---------	-------	-----------

52	2015_OTSKP	572211	SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS 0,25 kg/m ² viz ACO11+ $965,315 = 965,315$ [A] viz ACL16+ $443,93 = 443,930$ [B] Celkem: $A+B=1 409,245$ [C]	M2	1 409,245	11,71	16 498,31
----	------------	--------	--	----	-----------	-------	-----------

53	2015_OTSKP	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ modif. most $76,17 \times (6,5 - 2 \times 0,5) = 418,935$ [A] předmostí $15,0 \times (6,68 + 6,53) \times 2 + (43,69 - 15,0) \times 6,5 + 38,64 \times (6,5 + 7,0) \times 2 = 546,380$ [B] Celkem: $A+B=965,315$ [C]	M2	965,315	250,95	242 241,94
----	------------	--------	--	----	---------	--------	------------

54	2015_OTSKP	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ modif. předmostí $(43,69 - 15,0) \times 6,5 + (38,64 - 0,5) \times (6,5 + 7,0) \times 2 = 443,930$ [A]	M2	443,930	368,56	163 614,84
----	------------	--------	--	----	---------	--------	------------

55	2015_OTSKP	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ modif. předmostí $(43,69 - 16,0) \times 6,5 + (38,64 - 1,0) \times (6,5 + 7,0) \times 2 = 434,055$ [A]	M2	434,055	312,73	135 743,76
----	------------	--------	--	----	---------	--------	------------

56	2015_OTSKP	575C33	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM most - odvod proužek $76,17 \times 2 \times 0,5 = 76,170$ [A]	M2	76,170	617,88	47 063,92
----	------------	--------	--	----	--------	--------	-----------

57	2015_OTSKP	575C53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM most $76,17 \times (6,5 - 2 \times 0,15) = 472,254$ [A]	M2	472,254	425,58	200 981,10
----	------------	--------	---	----	---------	--------	------------

5

983 499,99

58	2015_OTSKP	626111	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL. 10MM odhad plochy - viz tabulka přílohy 13/2 $21,8 + 45,4 + 47,2 + 45,5 + 29,6 + 144,2 + 109,3 + 85,5 = 528,500$ [A]	M2	528,500	390,24	206 241,84
----	------------	--------	--	----	---------	--------	------------

59	2015_OTSKP	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL. 20MM odhad plochy - viz tabulka přílohy 13/2 $21,8 + 45,4 + 47,2 + 45,5 + 29,6 + 86,5 + 65,6 + 51,3 = 392,900$ [A]	M2	392,900	607,04	238 506,02
----	------------	--------	--	----	---------	--------	------------

60	2015_OTSKP	626122	REPROFILACE PODHLÉDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM odhad plochy - viz tabulka přílohy 13/2 4,4+9,1+9,4+9,1+5,9+28,8+21,9+17,1=105,700 [A]	M2	105,700	1 571,80	186 139,26
61	2015_OTSKP	626133	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TRIVRST TL DO 90MM odhad plochy - viz tabulka přílohy 13/2 2,2+4,5+9,4+9,1+5,9+11,5+8,7+6,8=58,100 [A]	M2	58,100	2 330,60	135 407,86
62		626232R	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU PROMĚN TL 10-80MM úprava plochy do požadovaného sklonu na horním povrchu spřáhující desky pole 1 17,93*(9,4+1,2)=147,026 [A]	M2	147,026	932,24	137 063,52
63	2015_OTSKP	62631	SPOJOVACÍ MÍSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM viz plochy reprofilace 528,5+392,9+105,7+58,1+147,026=1 232,226 [A]	M2	1 232,226	36,86	45 414,92
64	2015_OTSKP	631366	VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTI porovnatelná položka pro výztuž ve vozovkové vrstvě SC KARI síť 150/150/6 šířky 1,5m na okraji výkopu pro úhlovou zeď 0,00301*1,5*(17,0+29,5)*1,3=0,273 [A] Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	T	0,273	23 587,84	6 439,48
6							935 212,90
7							
65	2015_OTSKP	711432	Přidružená stavební výroba IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami 76,17*(2,3+1,05)=255,169 [A]	M2	255,170	164,77	42 043,85
66	2015_OTSKP	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU vč. přelázení na přechod desky 9,4*(76,17+2*1,0)=734,798 [A]	M2	734,798	525,74	386 312,70
67		74199	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO UKOLEJNĚNÍ kompletní odstranění ukolejení konstrukcí na mostě, vč. odvozu na místo určené investorem	KUS	1,000	5 420,00	5 420,00
68	2015_OTSKP	78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATĚREM JEDNOVRST očistění a pasivační nátěr obnažených výztuží po očistění tlakovou vodou a obnažených kotev předpětí odhad plochy - viz tabulka přílohy 13/2 výztuž 6,5+13,6+18,9+18,2+11,8+40,4+30,6+23,9=163,900 [A] kotvy předpětí (předpoklad 0,5m2/kotvu) (59+48)*0,5=53,500 [B] Celkem: A+B=217,400 [C]	M2	217,400	186,12	40 483,10
69	2015_OTSKP	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) římsy vlevo (0,15+0,2)*(76,17-0,48+4,15-0,8+6,31)=29,873 [A] vpravo (0,15+0,2)*(76,17-0,8+6,31+0,8)=28,868 [B] Celkem: A+B=58,741 [C]	M2	58,741	327,10	19 214,00
70	2015_OTSKP	78386	NATĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) požadované vlastnosti nátěru - viz poznámky přílohy 13/2 plochy - viz tabulka přílohy 13/2 87,0+181,4+188,8+181,9+115,1+577,0+437,4+342,1=2 110,700 [A] Přidružená stavební výroba	M2	2 110,700	440,00	928 708,00
7							1 422 161,65
8							
71	2015_OTSKP	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM 12,5+16,5=29,000 [A]	M	29,000	930,61	26 987,81
72	2015_OTSKP	83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM	M	1,000	1 879,66	1 879,66
73	2015_OTSKP	84434	POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM DN150 z odstředivého litého skla laminátu, vč. kompenzátorů pohybu, čistících kusů a uchycení z korozivzdorné oceli s PKO svislý svod odvodnění 2*(10,5+9,0)=39,000 [A]	M	39,000	2 005,40	78 210,60
74		875262	POTRUBÍ DREN Z TRUB AL DĚROVANYCH 30*20MM v drenážním plastbetonu odvodňovacích proužků 76,17*2=152,340 [A]	M	152,340	88,45	13 475,14
75	2015_OTSKP	87615	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM HDPE 50/41 flexibilní vč. zaústění do terénu levá římsa 1*(76,17-0,48+4,15-0,8+6,31+2*2,0)=89,350 [A]	M	89,350	54,36	4 857,30
76	2015_OTSKP	87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM vč. zaústění do terénu levá římsa HDPE 110/94 hladká 2*(76,17-0,48+4,15-0,8+6,31+2*2,0)=178,700 [A] HDPE 110/100 púlená hladká 1*(76,17-0,48+4,15-0,8+6,31+2*2,0)=89,350 [B] HDPE 120/110 púlená hladká 2*(76,17-0,48+4,15-0,8+6,31+2*2,0)=178,700 [C] pravá římsa HDPE 110/100 púlená hladká 4*(76,17-0,8+6,31+0,8+2*2,0)=345,920 [D] Celkem: A+B+C+D=792,670 [E]	M	792,670	108,40	85 925,43
77	2015_OTSKP	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILČŮ	KUS	1,000	13 550,00	13 550,00
78	2015_OTSKP	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15 (B15) betonové sedlo az obetonování potrubí pod potrubí DN200 1,4*0,3*29,0=12,180 [A] DN300 1,4*0,35*1,0=0,490 [B] Celkem: A+B=12,670 [C]	M3	12,670	2 027,08	25 683,10
79	2015_OTSKP	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	29,000	86,72	2 514,88
80	2015_OTSKP	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1,000	542,00	542,00
81	2015_OTSKP	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 29,0+1,0=30,000 [A] Potrubí	M	30,000	130,08	3 902,40
8							257 528,32
9							
82		9112A1R	Ostatní konstrukce a práce ZABRADLÍ MOSTNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. ukotvení pomocí chemických kotev do vrtaných otvorů 10,8+2,3+6,6+5,4+11,6+2,8+4,1=43,600 [A] 8,5+2,1+2,1+2,1+7,7=22,500 [B] Celkem: A+B=66,100 [C]	M	66,100	4 052,00	267 837,20
83	2015_OTSKP	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. ukotvení pomocí chemických kotev do vrtaných otvorů 76,17-0,48+4,15-0,8+6,31=85,350 [A] 76,17+0,6-0,8+6,31+1,0=83,280 [B] Celkem: A+B=168,630 [C]	M	168,630	5 856,30	987 547,87
84	2015_OTSKP	9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem	M	180,730	271,00	48 977,83

76,17-0,48+4,15-0,8+6,31=85,350 [A]
10,8+2,3+0,6+76,17-0,8+6,31=95,380 [B]
Celkem: A+B=180,730 [C]

85	2015_OTSKP	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ na podporách 4*2=8,000 [A] na římsách 7*2=14,000 [B] Celkem: A+B=22,000 [C]	KUS	22,000	542,00	11 824,00
86	2015_OTSKP	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2 005,40	4 010,80
87	2015_OTSKP	914234	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEĽ OCEĽ FÓLIE TR 2 - DOD. MONT. DEMONT vyznačení trasy pro pěti značka se schématickou siluetou invalidního vozíku 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 332,24	2 664,47
88	2015_OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá barva se zvýšenou viditelností v noci a za vláha a deště 2*V4 0,25*2*160,0=80,000 [A] 1*V1a 0,125*160,0=20,000 [B] Celkem: A+B=100,000 [C]	M2	100,000	243,90	24 390,00
89	2015_OTSKP	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá se zvýšenou viditelností v noci a za vláha a deště 1*V1a 0,125*160,0=20,000 [B]	M2	20,000	422,76	8 455,20
90	2015_OTSKP	915221	VODOR DOPRAVNÍ ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílá se zvýšenou viditelností v noci a za vláha a deště 2*V4 0,25*2*160,0=80,000 [A]	M2	80,000	596,20	47 696,00
91	2015_OTSKP	916814	ODDEL OPLŮČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNÉ - DOD. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ porovnatelná položka pro konstrukci mobilní PHS v.2,5m vč.nájmú konstrukce	M	200,000	842,16	168 431,92
92		9169R	GEOTEXTILIE NA PLETIVU - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ vč.odvozu na skládku, uložení a poplatku na pletivu provizorní PHS 200,0*2,5=500,000 [A]	M2	500,000	106,23	53 116,00
93	2015_OTSKP	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v místě napojení 6,7*7,0=13,700 [A]	M	13,700	77,40	1 060,35
94	2015_OTSKP	931324	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 u odvod.proužku 76,17*2=152,340 [A]	M	152,340	147,42	22 458,57
95	2015_OTSKP	931325	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 napojení vozovky 6,7*7,0=13,700 [A] nad podpovrch.M2 2*6,5=13,000 [B] podél říms bez předtěsnění 76,17*2+4,15-0,48+(6,31-0,8)*2=167,030 [C] podél říms s předtěsněním 76,17*2=152,340 [D]	M	152,340	198,10	30 178,71
96	2015_OTSKP	931327	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 1000mm2 nad podpovrch.M2 2*6,5=13,000 [B]	M	13,000	280,11	3 641,37
97	2015_OTSKP	93140	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ podoryská délka vč.překrytí dilatační spáry v místě chodníků plechem z korozivzdor. oceli opatřeném PKO P2 celk.posun 5mm 9,5=9,500 [A] P3 celk.posun 10mm 9,4=9,400 [B] Celkem: A+B=18,900 [C]	M	18,900	7 046,00	133 169,40
98	2015_OTSKP	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM celk.posun 70mm podoryská délka vč.překrytí dilatační spáry v místě chodníků plechem z korozivzdor. oceli opatřeném PKO OP1 a OP4 10,07+10,04=20,110 [A]	M	20,110	29 390,00	591 032,90
99	2015_OTSKP	932112	MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ ŠTÍTEM - DEMONTÁŽ vč.odvozu na místo určené investorem 1,8*18,0+4*3,0+1,5*2=77,400 [A]	M2	77,400	953,92	73 833,41
100		932121R	MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ Z NETŘÍŠTIVÉHO PLASTU - ZŘÍZ S DOD ocelové sloupky upevněné na sloupky zábradlí, vč.uzemění přes průřezku, vč. elektroviziviz. vč.tabulky upozorňující na VN, výplň z desek PC nebo PMMA s vlákný PA 40,0*2,0*2=160,000 [A]	M2	160,000	4 875,83	780 133,12
101	2015_OTSKP	935212	A=160,000 [B] PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 10,5+3,3+1,3+6,6+5,4+11,6+2,8+4,1*1,3=46,830 [A] 3,8*1,3+4,8+1,3+2,1+1,8+5,5*1,3=22,090 [B] Celkem: A+B=68,920 [C]	M	68,920	431,22	29 719,35
102	2015_OTSKP	93650	DROBNÉ DOPLNĚK KONSTR KOVOVÉ zřízení provizorní konstrukce - konzol žlabu pro uložení stávajících sítí odhad hmotn. 15 kg/bm žlabu 15*(76*2+4*6*2)=2 520,000 [A]	KG	2 520,000	13,01	32 780,16
103	2015_OTSKP	936533	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 Kompletní vč.vsakovací vrstvy z dren.plastbetonu	KUS	4,000	16 585,20	66 340,80
104	2015_OTSKP	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCEĽ Kompletní vč.vsakovací vrstvy z dren.plastbetonu a prodloužení pod spodní pásnicí 2*5=10,000 [A]	KUS	10,000	1 253,10	12 531,04
105	2015_OTSKP	938543	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ vč.odstranění nesoudržných vrstev betonu plochy - viz tabulka přílohy 13/2 87,0+181,4+188,8+181,9+115,1+747,7+744,2+593,3=2 839,400 [A]	M2	2 839,400	205,96	584 802,82
106	2015_OTSKP	94490	OCHRANNA KONSTRUKCE záchytná síť bránící pádu předmětů do hmotnosti 10kg do kolejiště dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz na konzolách pro provizorní umístění kabelů 1,0*(10,0+32,0)*2=84,000 [A]	M2	84,000	142,82	11 996,63
107		94490R	OCHRANNA KONSTRUKCE - prostorová konstrukce provizorní ochranná konstrukce - dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz vč.případných úprav během výstavby provizorní ochranná konstrukce nad průjezdným průřezem místní komunikace 6,5*12,0=78,000 [A]	M2	78,000	975,60	76 096,80
108	2015_OTSKP	966153	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 3KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	4,547	2 439,00	11 090,13

pod římsami na křídlech
levá strana
 $0,2 \times 0,8 \times (4,15 - 0,6 - 0,48 + 6,31 - 0,6 - 0,8) = 1,277$ [A]
pravá strana
 $0,2 \times 0,65 \times (6,31 - 0,6 - 0,8) = 0,638$ [B]
dlažba svahu u OP1 vč. podklad. vrstev (pro žlabovku)
 $0,8 \times 0,35 \times 9,4 = 2,632$ [C]
Celkem: A+B+C=4,547 [D]

109	2015_OTSKP	966163	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 3KM vč. odvozu na skládku a uložení na skládce skládka TS Beroun - Beroun Viničná	M3	142,849	1 951,20	278 726,97
-----	------------	--------	---	----	---------	----------	------------

římasy
 $(0,27 \times (1,5 - 0,15) + 0,15 \times 0,7) \times (76,17 - 0,48 + 4,15 - 0,8 + 6,31) = 40,072$ [A]
 $(0,27 \times (1,5 - 0,15) + 0,15 \times 0,7) \times (76,17 - 0,8 + 6,31) + 0,27 \times 1,5 \times 0,8 = 38,673$ [B]
 $0,25 \times 0,4 \times (11,3 + 1,7 - 0,4) + 0,25 \times 0,2 \times (1,7 - 0,4) = 1,325$ [C]
 $0,15 \times 0,65 \times 20,5 = 1,999$ [D]
vyrovnávací beton 2. a 3. pole
 $(0,165 + 0,071) \times 2 \times 9,4 \times 32,0 = 35,494$ [E]
 $(0,150 + 0,056) \times 2 \times 9,37 \times 26,2 = 25,286$ [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=142,849 [G]

110	2015_OTSKP	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCE KOVOVÝCH vč. odvozu na místo určené investorem, vč. zasazování otvorů po kotvení	T	2,520	2 819,48	7 105,10
-----	------------	-------	--	---	-------	----------	----------

odstranění provizorní konstrukce - konzoly žlabu pro uložení stávajících sítí - viz pol. 93650
 $0,001 \times 2520 = 2,520$ [A]

111	2015_OTSKP	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku	KUS	4,000	1 418,96	5 675,82
112	2015_OTSKP	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku, půdorysná délka	M	29,400	1 246,60	36 650,04

povrchový OP1 a OP4 $10,0 \times 2 = 20,000$ [A]
podpovrchový P3 $9,4 = 9,400$ [B]
Celkem: A+B=29,400 [C]

113		967853R	ODSTĚNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMEROVÝCH $4 \times 7 \times 2 \times 8 = 44,000$ [A]	KUS	44,000	607,04	26 709,76
-----	--	---------	--	-----	--------	--------	-----------

114	2015_OTSKP	96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ vč. odvozu na skládku, uložení na skládce a poplatku za uložení, vč. dobetonávky vybouraných konstrukcí	KUS	4,000	1 124,11	4 496,43
-----	------------	-------	--	-----	-------	----------	----------

115	2015_OTSKP	969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ svislé svody odvodnění od odvodňovačů vč. uchycení, vč. odvozu na skládku, uložení na skládce a poplatku za uložení	M	39,000	239,56	9 343,00
-----	------------	--------	---	---	--------	--------	----------

$2 \times (10,5 + 9,0) = 39,000$ [A]
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ
vč. případného podkladního betonu a obetonování
vč. odvozu na skládku a uložení na skládce a poplatku za uložení
 $12,5 \times 16,5 = 206,250$ [A]

116	2015_OTSKP	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vč. případného podkladního betonu a obetonování vč. odvozu na skládku a uložení na skládce a poplatku za uložení	M	29,000	327,10	9 485,81
-----	------------	--------	--	---	--------	--------	----------

117	2015_OTSKP	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ vč. případného podkladního betonu a obetonování vč. odvozu na skládku a uložení na skládce a poplatku za uložení	M	1,000	372,25	372,25
-----	------------	--------	--	---	-------	--------	--------

118	2015_OTSKP	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku vč. přetažení na přechod desky $9,4 \times (76,17 + 2 \times 1,0) = 734,798$ [A] Ostatní konstrukce a práce	M2	734,798	96,48	70 890,37
-----	------------	-------	--	----	---------	-------	-----------

9

Celkem

4 535 372,40

11 826 968,38

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

11 826 968,38

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Beroun Zavadii

SO 431

SO431.1

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadiiku ev.č.11533-2

Úprava VO

Úprava VO - investice kraj (most)

Pof. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Všeobecné konstrukce a práce								
1	12_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení 180/100=1,800 [A]	HM	1,800	1 355,00	2 439,00
2	12_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	1 626,00	1 626,00
3	12_OTSKP	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v listěné a digitální formě	KČ	1,000	4 878,00	4 878,00
Všeobecné konstrukce a práce								8 943,00
1 Zemní práce								
4	12_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I ryha pro uzemnění 35x50 cm 0,35*0,5*(30+30)=10,500 [B]	M3	10,500	813,00	8 536,50
5	12_OTSKP	17411		ZÁŠYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*0,5*(30+30)=10,500 [B]	M3	10,500	108,40	1 138,20
1 Zemní práce								9 674,70
7 Přidružená stavební výroba								
6	12_OTSKP	741315		VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 provizorní závěsný kabel CYMYz 3-Jx4 mm2 včetně ukončení na svorkách a ukotvení 86*1,05=90,300 [A]	M	90,300	73,71	6 656,19
7	12_OTSKP	741935		DEMONTÁŽ VZDUŠNÝCH VODIČŮ N.N. ZÁVĚSNÝCH KABELŮ provizorní závěsný kabel, včetně odvozu a ekologické likvidace	M	86,000	27,10	2 330,60
8	12_OTSKP	742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 4-Jx16 mm2 založení do chráničky v mostní římsě, včetně ukončení na svorkách 86*1,02=87,720 [A]	M	87,720	157,18	13 787,83
9	12_OTSKP	742123a		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 2-0x2,5 mm2 včetně ukončení na svorkách do chráničky v mostní římsě (22+34)*1,02=57,120 [A]	M	57,120	37,94	2 167,13
10	12_OTSKP	742124a		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCI kabel CYKY 2-0x2,5 mm2 do stožáru VO, včetně ukončení na svorkách (10+1,5)*2*1,05=24,150 [A]	M	24,150	37,94	916,25
11	12_OTSKP	74271		MĚŘENÍ KABELŮ výchozí revize, včetně měření zemních odporů, vypracování protokolu	KČ	1,000	1 355,00	1 355,00
12	12_OTSKP	74291		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. demontáž stávajících kabelů nn, včetně odvozu a ekologické likvidace	M	86,000	16,26	1 398,36
13	12_OTSKP	74313a		SVÍTLIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo 150 W, sodíková výbojka, druhá třída ochrany	KUS	2,000	4 281,80	8 563,60
14	12_OTSKP	743913		DEMONTÁŽ SVÍTEL VÝBOJKOVÝCH včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS	2,000	238,48	476,96
15	12_OTSKP	74451		SVORKOVNICE krabicové rozvodky pro provizorní připojení svítidel	KUS	2,000	715,44	1 430,88
16	12_OTSKP	74491		DEMONTÁŽ ROZVODNICE demontáž oddělovacího trafá a rozvodnice z římsy mostu včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS	2,000	2 276,40	4 552,80
17	12_OTSKP	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI pásek FeZn 30/4 mm 30*30=60,000 [A]	M	60,000	41,19	2 471,52
18	12_OTSKP	745512		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU zemní svod po pilích mostu, drát FeZn pr. 10 mm, včetně jeho příchycení, svorek a PKO 10*2=20,000 [A]	M	20,000	33,60	672,08
19	12_OTSKP	745512a		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU drát FeZn pr. 10 mm; propojení střešního zemniče a zemniče svorky stožáru, včetně svorek a PKO zatliti do římsy opěrné zdi 1,5*3=4,500 [A]	M	4,500	33,60	151,22
20	12_OTSKP	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTRUKCE NÁTĚREM VÍCEVRST natření stožáru VO a ocelové konstrukce na mostě (5,5+2,0)*2=15,000 [A]	M2	15,000	205,96	3 089,40
7 Přidružená stavební výroba								50 019,82
9 Ostatní konstrukce a práce								
21	12_OTSKP	93867		OCISTĚNÍ OCEL KONSTRUKCE BROUŠENÍM odstranění starých náletů na stávajících stožárech VO na mostě a ocelových konstrukcích na pilířích mostu (5,5+2,0)*2=15,000 [A]	M2	15,000	520,32	7 804,80
9 Ostatní konstrukce a práce								7 804,80
Celkem								76 442,32
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								0,00
Vícepráce								0,00
Vícepráce celkem								0,00
Méněpráce								0,00
Méněpráce celkem								0,00
Celkem								76 442,32

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Beroun Zavadil

SO 431

SO431.2

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2

Úprava VO

Úprava VO - investice město (mimo most)

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	12_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLADKU přebytečná zemina z výkopu 0,275*0,275*3,14*1,8*3=1,282 [A] 0,8*0,8*1,3*2=1,664 [B] 0,35*0,2*(61+36*8)=7,350 [C] 0,6*0,25*8=1,200 [D] Celkem: A+B+C+D=11,496 [E]	M3	11,490	563,68	6 476,68
2	12_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících kabelových vedení	KČ	1,000	1 647,68	1 647,68
3	12_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení 180/100=1,800 [A]	HM	1,800	1 300,80	2 341,44
4	12_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDŠ	KČ	1,000	1 626,00	1 626,00
5	12_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v listinné a digitální formě	KČ	1,000	4 878,00	4 878,00
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1								
Zemní práce								
6	12_OTSKP	131748		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR I PLACENÉ S ODVOZEM DO 20KM vývrt jámy pro patku provizorního stožáru VO 3 ks základ pro osvětlovací stožár přechodu 2 ks 0,275*0,275*3,14*1,8*3=1,282 [A] 0,8*0,8*1,3*2=1,664 [B] Celkem: A+B=2,946 [C]	M3	2,940	1 029,80	3 027,61
7	12_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I kabelová rýha 35x45 cm prostup pod silnici 60x120 cm 0,35*(0,45-0,2)*(61+36*8)=9,188 [A] 0,6*(1,2-0,25)*8=4,560 [B] Celkem: A+B=13,747 [C]	M3	13,750	813,00	11 178,75
8	12_OTSKP	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM kabelová rýha 35x45 cm prostup pod silnici 60x120 cm 0,35*0,2*(61+36*8)=7,350 [A] 0,6*0,25*8=1,200 [B] Celkem: A+B=8,550 [C]	M3	8,550	813,00	6 951,15
9	12_OTSKP	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM na skládce 0,275*0,275*3,14*1,8*3=1,282 [A] 0,8*0,8*1,3*2=1,664 [B] 0,35*0,2*(61+36*8)=7,350 [C] 0,6*0,25*8=1,200 [D] Celkem: A+B+C+D=11,496 [E]	M3	11,490	195,12	2 241,83
10	12_OTSKP	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*(0,45-0,2)*(61+36*8)=8,487 [A] 0,35*0,5*(30+30)=10,500 [B] Celkem: A+B=18,987 [C]	M3	18,990	108,40	2 058,52
1								
Zemní práce								
2								
Základy								
11	12_OTSKP	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) základ stožáru VO, pouzdrový, včetně chráničků pro kabely a plastové trubky pro pouzdro 2 ks 0,8*0,8*1,3*2=1,664 [A]	M3	1,660	1 452,56	2 411,25
2								
Základy								
7								
Přidružená stavební výroba								
12	12_OTSKP	741113		SLOUPY VZDUŠNÉHO VEDENÍ N.N. DŘEVĚNÉ JEDN S PATKOU provizorní patkovaný sloup Jp8 betonová patka, dřevěný impregnovaný sloup, kotevní objímka dodávka a montáž, ukotvení bet. patky	KUS	3,000	3 230,32	9 690,96
13	12_OTSKP	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ ocelový stožár jmenovité výšky 10 m, přírubový; výložník 1,5 m; stožárová svorkovnice; dodávka a montáž	KUS	3,000	9 214,00	27 642,00
14	12_OTSKP	741157a		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ ocelový stožár jmenovité výšky 6 m pro osvětlení přechodu, větknutý; výložník 2,5 m; stožárová svorkovnice; dodávka a montáž	KUS	2,000	10 298,00	20 596,00
15	12_OTSKP	741315		VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 provizorní závěsný kabel CYMYz 3-Jx4 mm2 včetně ukončení na svorkách a ukotvení (220-86)*1,05=140,700 [A]	M	140,700	73,71	10 371,28
16	12_OTSKP	741913		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠNÉHO VEDENÍ DŘEV JEDN S PATKOU provizorní VO, včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS	3,000	704,60	2 113,80
17	12_OTSKP	741917		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠNÉHO VEDENÍ OCEĽ TRUBKOVÝCH stávajících stožárů VO, včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS	3,000	813,00	2 439,00
18	12_OTSKP	741935		DEMONTÁŽ VZDUŠNÝCH VODIČŮ N.N. ZÁVĚSNÝCH KABELŮ provizorní závěsný kabel, včetně odvozu a ekologické likvidace 220-86=134,000 [A]	M	134,000	27,10	3 631,40
19	12_OTSKP	742122		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LŮŽE kabel CYKY 4-Jx16 mm2 včetně pískového lože a ukončení na svorkách (61+36*12*2+8)*1,05=135,450 [A]	M	135,450	157,18	21 290,03
20	12_OTSKP	742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 4-Jx16 mm2 včetně pískového lože a ukončení na svorkách 8*1,05=8,400 [A]	M	8,400	157,18	1 320,31
21	12_OTSKP	742124		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel CYKY 3-Jx1,5 mm2 do stožáru VO, včetně ukončení na svorkách (10*1,5)*3*(6+2,5)*2)*1,05=54,075 [A]	M	54,080	27,10	1 465,57

22	12_OTSKP	742633	KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM 61*36+8=105,000 [A]	M	105,000	92,14	9 674,70
23	12_OTSKP	74271	MĚŘENÍ KABELŮ výchozí revize, včetně měření zemních odporů, vypracování protokolu	KČ	1,000	1 355,00	1 355,00
24	12_OTSKP	74291	DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. demontáž stávajících kabelů nn, včetně odvozu a ekologické likvidace	M	200,000	16,26	3 252,00
25	12_OTSKP	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo 150 W, sodíková výbojka	KUS	3,000	4 281,80	12 845,40
26	12_OTSKP	74313b	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ provizorní svítidlo VO, sodíková výbojka 150 W	KUS	3,000	639,56	1 918,68
27	12_OTSKP	74318	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ svítidlo s asymetrickou charakteristikou a LED zdrojem světla pro osvětlení přechodu pro chodce dodávka a montáž	KUS	2,000	11 056,80	22 113,60
28	12_OTSKP	743913	DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS	3,000	238,48	715,44
29	12_OTSKP	74451	SVORKOVNICE krabicová rozvodka na provizorním stožáru VO, pro připojení svítidla	KUS	3,000	715,44	2 146,32
30	12_OTSKP	74492	DEMONTÁŽ ROZVADEČE demontáž obezdné pojistkové skříně včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS	1,000	2 276,40	2 276,40
31	12_OTSKP	745511a	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a PKO 61*36+8=105,000 [A]	M	105,000	41,19	4 325,16
32	12_OTSKP	745512a	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU drát FeZn pr. 10 mm, propojení strojeného zemnice a zemnici svorky stožáru; zalití do římsy opěrné zdi 1,5*3=4,500 [A]	M	4,500	33,60	151,22
7			Přidružená stavební výroba				161 334,27
8			Potrubí				
33	12_OTSKP	87627	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička 110/94, dvouplášťová HDPE/HDPE včetně uložení a protahovacího drátu 2*8*1,1=17,600 [A]	M	17,600	28,18	496,04
34	12_OTSKP	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pro chráničky, směr C8/10-X0 0,6*0,05*8=0,240 [A]	M3	0,240	2 154,99	517,20
35	12_OTSKP	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) obetonování chrániček beton C25/30-XA1 0,6*0,2*8=0,960 [A]	M3	0,960	2 330,60	2 237,38
8			Potrubí				3 250,62
			Celkem				209 423,90
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				209 423,90

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Beroun Zavadiil
SO 451
SO451

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadiiku ev.č.11533-2
Ochrana vedení O2 Czech Republic
Ochrana vedení O2 Czech Republic

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
1	12_OTSKP	014101		Všeobecné konstrukce a práce				
				POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	10,630	150,00	1 594,50
				0,275*0,275*3,14*1,8=0,427 [A]				
				0,5*(0,2)*(23+36)=5,900 [C]				
				0,5*0,2*(23+20)=4,300 [D]				
				Celkem: A+C+D=10,627 [E]				
2	12_OTSKP	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
				příplatek za postupné a opatrné odbourání jedné z mostních říms				
3	12_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚRICKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00
				vyřčení stávajících sítí spol. O2				
4	12_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	2,500	2 000,00	5 000,00
				zaměření skutečného provedení				
				(140+110)/100=2,500 [A]				
5	12_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
				OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
6	12_OTSKP	02944		DSPS v tištěné a digitální formě	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
				oprava dokumentace skutečného stavu v dokumentaci liniových stavbeb sítě spol O2				
7	12_OTSKP	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	HOD	8,000	500,00	4 000,00
				kontrola správce sítě				
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
52 094,50								
1								
Zemní práce								
8	12_OTSKP	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,430	435,00	187,05
				vyvrtání jámy pro patku sloupu, pr. 0,55 m				
				0,275*0,275*3,14*1,8=0,427 [A]				
9	12_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	64,810	242,00	15 684,02
				kabelové rýhy				
				odkopání optotrubek:				
				0,5*0,9*(23+20)=19,350 [A]				
				provizorní kabelová trasa:				
				0,35*0,4*(20+5+32+20)*2=21,560 [B]				
				definitivní trasa:				
				0,5*(0,5-0,2)*(23+36)=8,850 [C]				
				0,5*(0,9-0,2)*(23+20)=15,050 [D]				
				Celkem: A+B+C+D=64,810 [E]				
10	12_OTSKP	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	10,200	445,00	4 539,00
				přebytečná zemina				
				definitivní trasa:				
				0,5*(0,2)*(23+36)=5,800 [C]				
				0,5*0,2*(23+20)=4,300 [D]				
				Celkem: C+D=10,200 [E]				
11	12_OTSKP	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	64,810	104,00	6 740,24
				odkopání optotrubek:				
				0,5*0,9*(23+20)=19,350 [A]				
				provizorní kabelová trasa:				
				0,35*0,4*(20+5+32+20)*2=21,560 [B]				
				definitivní trasa:				
				0,5*(0,5-0,2)*(23+36)=8,850 [C]				
				0,5*(0,9-0,2)*(23+20)=15,050 [D]				
				Celkem: A+B+C+D=64,810 [E]				
1								
Zemní práce								
27 150,31								
7								
Přidružená stavební výroba								
12	12_OTSKP	751111		SLOUPY VZDUS VEDENÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ PATKOVANÉ	KUS	1,000	7 270,00	7 270,00
				sloup Jp6,5; dřevěný impregnovaný, betonová patka, kotvení objímka				
				dodávka a montáž				
13	12_OTSKP	75184		PŘELOŽENÍ ZÁVĚSNÝCH KABELŮ	M	31,000	58,00	1 798,00
				přeložení a ukotvení závěsných kabelů na nový sloup,				
				včetně jejich zkrácení a ukotvení na svorkách nového ÚR				
				2ks				
				15+16=31,000 [A]				
14	12_OTSKP	751911		DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00
				včetně odvozu a ekologické likvidace				
15	12_OTSKP	752113		KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNICÍKY	M	294,000	850,00	249 900,00
				kabel TCEPKPFLE 150XN 0,8				
				provizorně do žlabu				
				(140+140)*1,05=294,000 [A]				
16	12_OTSKP	752113a		KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNICÍKY	M	147,000	210,00	30 870,00
				kabel TCEPKPFLE 35XN 0,6				
				provizorně do žlabu				
				140*1,05=147,000 [A]				
17	12_OTSKP	752113b		KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNICÍKY	M	8,800	80,00	704,00
				kabel TCEPKPFLE 10XN 0,6				
				provizorně do žlabu				
				8*1,1=8,800 [A]				
18	12_OTSKP	752362		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO KABELOVÉHO LÓŽE	M	158,550	58,00	9 195,90
				HDPE 40/33				
				((90+90+110+110)*3*83)*1,05=158,550 [A]				
19	12_OTSKP	752363		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNICÍKY	M	332,000	77,00	25 564,00
				optotrubka HDPE 40/33				
				83+83+83+83=332,000 [A]				
20	12_OTSKP	752512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU	KUS	4,000	338,00	1 352,00
				koncovka na optotrubku (např. Plasson 40)				
21	12_OTSKP	752521		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU	KUS	4,000	55 300,00	221 200,00
				spojka 600/600, např. SCXC 160/48-500				
				dodávka, montáž, označení spojovacími minimarkery				
22	12_OTSKP	752521a		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU	KUS	1,000	5 600,00	5 600,00
				spojka 140/140, např. SCXC 75/15-300				
				dodávka, montáž				
23	12_OTSKP	752521b		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU	KUS	4,000	540,00	2 160,00
				trubní spojka Plasson 40				
24	12_OTSKP	752522		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU DÉLICÍ (ODBOČNOU)	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
				140/100+40; např. SCX 75/15-300, včetně odbočné sady				
				označení spojovacími markery				

25	12_OTSKP	752615	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 33CM oranžová 23*22+36+17=98,000 [A]	M	98,000	26,00	2 548,00
26	12_OTSKP	752653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM (23*22+36+17)*2=196,000 [A]	M	196,000	38,00	7 448,00
27	12_OTSKP	752711	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU měření elektrických vlastností metalického kabelu, před a po přeložce 150 XN 0,8 dle předpisu O2 před a po přeložce	ÚSEK	4,000	15 000,00	60 000,00
28	12_OTSKP	752711a	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU měření elektrických vlastností metalického kabelu 35XN 0,6 dle předpisu O2 před a po přeložce	ÚSEK	2,000	3 500,00	7 000,00
29	12_OTSKP	752711b	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU měření elektrických vlastností metalického kabelu 10XN 0,6 dle předpisu O2 před a po přeložce	ÚSEK	2,000	1 000,00	2 000,00
30	12_OTSKP	752744	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU měření na volných vláknech optických kabelů dle předpisu O2 před a po přeložce 2*4=8,000 [A]	ÚSEK	8,000	20 000,00	160 000,00
31	12_OTSKP	752812	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE kabel 150XN 0,8 (140-83)*2=114,000 [A]	M	114,000	85,00	9 690,00
32	12_OTSKP	752812a	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE kabel 35XN 0,6 110-83=27,000 [A]	M	27,000	85,00	2 295,00
33	12_OTSKP	752813	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY kabel 150XN 0,8 přeložka do chráničky v mostní fimse 2*83=166,000 [A]	M	166,000	88,00	14 608,00
34	12_OTSKP	752813a	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY 35XN 0,6 přeložka do chráničky v mostní fimse 83=83,000 [A]	M	83,000	88,00	7 304,00
35	12_OTSKP	752852	PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO KABELOVÉHO LOŽE 3 x HDPE 40 (122-83)*3=117,000 [A]	M	117,000	31,00	3 627,00
36	12_OTSKP	752853	PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY opatrné vyjmutí optotrubky (obsazené optickým kabelem) z mostní fimy a přeložení na provizorní kabelový žlab na mostě 3 x HDPE 40 3*83=249,000 [A]	M	249,000	88,00	21 912,00
37	12_OTSKP	752853a	PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY opatrné vyjmutí optotrubek z pískového lože a založení do provizorních žlabů 3 x HDPE 40 (122-83)*3=117,000 [A]	M	117,000	88,00	10 296,00
38	12_OTSKP	752853b	PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY přeložení optotrubek do podélné dělených chrániček v mostní fimse 3 x HDPE 40 3*83=249,000 [A]	M	249,000	88,00	21 912,00
39	12_OTSKP	75291	DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH včetně odvozu a ekologické likvidace 140*2+110+3*83+10=649,000 [A]	M	649,000	5,00	3 245,00
40	12_OTSKP	75292	DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH včetně odvozu a ekologické likvidace 3*90=270,000 [A]	M	270,000	31,00	8 370,00
41	12_OTSKP	75295	DEMONTÁŽ OPTOTRUBKY včetně odvozu a ekologické likvidace 110*2=220,000 [A]	M	220,000	5,00	1 100,00
42	12_OTSKP	754115	SKŘÍNĚ KABELOVÉ NA SLOUPU nový UR, plastový, včetně zářezové techniky, bleskojistek, chrániček na kabel a uzemnění dodávka a montáž	KUS	1,000	10 100,00	10 100,00
43	12_OTSKP	754914	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ ROZVODNÝCH stávající UR včetně odvozu a ekologické likvidace	KUS	1,000	629,00	629,00

7

Celkem

931 697,90

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

1 010 942,71

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

1 010 942,71

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Beroun Zavadi
SO 452
SO452

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trati ČD na Zavadičku ev.č.11533-2
Ochrana vedení ČD-Telematika
Ochrana vedení ČD-Telematika

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
1	12_OTSKP	014101		Všeobecné konstrukce a práce				
				POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2,000	150,00	300,00
				0,5*0,2*(10+10)=2,000 [D]				
2	12_OTSKP	02730		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
				příplatek za poslupek a opatrné odbourání jedné z mostních říms				
3	12_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00
				vytyčení stávajících sítí spol. ČD-Telematika				
4	12_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	2 000,00	2 000,00
				zaměření skutečného provedení				
				(100V100=1,000 [A])				
5	12_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
6	12_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
				DSPS v tiskové a digitální formě				
				oprava skutečného stavu v dokumentaci správce				
7	12_OTSKP	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	HOD	8,000	500,00	4 000,00
				kontrola správce sítě				
				0				
				Všeobecné konstrukce a práce				47 800,00
1								
8	12_OTSKP	13273		Zemní práce				
				HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	16,000	242,00	3 872,00
				kabelové rýhy				
				odkopání optotrubek:				
				0,5*0,9*(10+10)=9,000 [A]				
				definitivní trasa:				
				0,5*(0,9-0,2)*(10+10)=7,000 [C]				
				Celkem: A+C=16,000 [D]				
9	12_OTSKP	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2,000	445,00	890,00
				přebytečná zemina				
				definitivní trasa:				
				0,5*0,2*(10+10)=2,000 [D]				
10	12_OTSKP	17411		ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,000	104,00	1 664,00
				odkopání optotrubek:				
				0,5*0,9*(10+10)=9,000 [A]				
				definitivní trasa:				
				0,5*(0,9-0,2)*(10+10)=7,000 [C]				
				Celkem: A+C=16,000 [D]				
				1				6 426,00
7								
11	12_OTSKP	742122		Přidružená stavební výroba				
				PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE	M	21,000	161,00	3 381,00
				vyhledávací vodič, připevnit k optotrubce				
				CYKY 2x1,5				
				2*10*1,05=21,000 [A]				
12	12_OTSKP	742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY	M	83,000	144,00	11 952,00
				vyhledávací vodič, zatažení do mostní římsy				
				CYKY 2x1,5 mm				
13	12_OTSKP	742521		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	2,000	1 900,00	3 800,00
				tepelně smršťovatelná spojka včetně spojovačů, pro vyhledávací vodič				
14	12_OTSKP	74271		MĚŘENÍ KABELŮ	KČ	1,000	4 500,00	4 500,00
				měření vyhledávacího vodiče před a po přeložce				
				- kontinuální žil, el odpor izolace				
15	12_OTSKP	752362		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	M	10,000	58,00	580,00
				HDPE 40, včetně pískového lože				
				6*5=10,000 [A]				
16	12_OTSKP	752363		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY	M	83,000	77,00	6 391,00
				HDPE 40, v mostní římsě				
				83=83,000 [A]				
17	12_OTSKP	752512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU	KUS	2,000	338,00	676,00
				koncovka na optotrubku (např. Plasson 40)				
18	12_OTSKP	752615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	20,000	26,00	520,00
				oranžová				
				10*10=20,000 [A]				
19	12_OTSKP	752653		KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	20,000	38,00	760,00
				(10)*2=20,000 [A]				
20	12_OTSKP	752744		MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	ÚSEK	2,000	20 000,00	40 000,00
				měření OK, pouze za volných vláken,				
				před a po přeložce				
21	12_OTSKP	752852		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO KABELOVÉHO LOŽE	M	20,000	31,00	620,00
				HDPE 40				
				10*10=20,000 [A]				
22	12_OTSKP	752853		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY	M	83,000	88,00	7 304,00
				opatrné vyjmutí optotrubky (obsazené optickým kabelem) z mostní římsy a přeložení na				
				provizorní kabelový žlab na mostě				
				1 x HDPE 40				
				1*83=83,000 [A]				
23	12_OTSKP	752853a		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY	M	20,000	88,00	1 760,00
				opatrné vyjmutí optotrubky z pískového lože a založení do provizorních žlabů				
				HDPE 40				
				10*10=20,000 [A]				
24	12_OTSKP	752853b		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY	M	83,000	88,00	7 304,00
				přeložení optotrubek do podélně dělených chráničků v mostní římsě				
				HDPE 40				
				83=83,000 [A]				
25	12_OTSKP	75292		DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH	M	90,000	31,00	2 790,00
				stávající dálkový kabel, včetně odvozu a ekologické likvidace				
				7				92 338,00
				Přidružená stavební výroba				
				Celkem				146 564,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

146 564,00

ASPE 9

Firma: Porlex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Beroun Zavadi

SO 661

SO 661

III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať CD na Zavadičku ev.č.11533-2

Úprava trakčního vedení

Úprava trakčního vedení

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
8	9	10	11	12	13	14	15	16
m1				74A Základy TV				
8) Položka obsahuje				Uzemnění stožáru TV	KUS	3,000	3 234,66	9 703,97
m1				74A Základy TV				9 703,97
m2				74C Vodiče TV				
9) Položka obsahuje	74C300			Křížení sestav	KUS	3,000	2 753,36	8 260,08
10) Položka obsahuje	74C301			Věšák troleje	KUS	140,000	671,00	93 939,44
11) Položka obsahuje	74C322			Slizdná spojka troleje	KUS	14,000	7 098,03	99 372,45
12) Položka obsahuje	74C330			Dělič v troleji vč. tabulky	KUS	26,000	75 618,76	1 966 087,66
13) Položka obsahuje	74C5B1			Tažení troleje 100 mm2 Cu	M	800,000	233,06	186 448,00
14) Položka obsahuje	74C5B3			Tažení troleje 150 mm2 Cu	M	240,000	323,03	77 527,68
15) Položka obsahuje	74C5C0			Výšková regulace troleje	M	2 000,000	30,35	60 704,00
16) Položka obsahuje	74C5E2			Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	KUS	14,000	5 966,34	83 528,70
17) Položka obsahuje	74C5F0			Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	KUS	14,000	1 560,96	21 853,44
18) Položka obsahuje	74C5H0			Zkouška mechanických vlastností TV	KM	1,000	13 979,26	13 979,26
19) Položka obsahuje	74C5H1			Zkouška elektrických vlastností TV	KM	1,000	7 631,36	7 631,36
20) Položka obsahuje	74C6A3			Lisovaná spojka dvou lan ZV, NV, OV	KUS	4,000	4 253,62	17 014,46
21) Položka obsahuje	74C6B1			Vložené izolace ve 2 lanech ZV, NV, OV	KUS	2,000	6 944,10	13 888,21
22) Položka obsahuje	74C712			Kotvení dvojitých svodů z odpoj. s přípoji na TV - BP	KUS	1,000	30 308,64	30 308,64
23) Položka obsahuje	74C716			Kotvení dvou dvojitých svodů z odpoj. na TV - 2T	KUS	1,000	30 308,64	30 308,64
24) Položka obsahuje	74C723			Dva svody z napájecího převěsu na TV lany 120 Cu	KUS	6,000	20 360,77	122 164,63
25) Položka obsahuje	74C725			Tři svody z trojitého napá. převěsu na TV lany 120 Cu	KUS	3,000	26 084,29	78 252,88
26) Položka obsahuje	74C742			Připojení svodu 120 mm2 Cu napájecího převěsu na TV	KUS	9,000	9 217,25	82 955,27
27) Položka obsahuje	74C752			Připevnění kolevní lišty napá. převěsu s 3-6 třmeny na stož. BP	KUS	2,000	6 579,88	13 159,76
28) Položka obsahuje	74C755			Kotvení 2-4 lan napá. převěsu 120 mm2 Cu s izolací zdvojený závěs	KUS	6,000	30 308,64	181 851,84
29) Položka obsahuje	74C760			Závěs 1-2 lan 120 mm2 Cu na liště a bráně	KUS	0,000		
30) Položka obsahuje	74C761			Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	KUS	2,000	10 406,40	20 812,80
31) Položka obsahuje	74C762			Dva podpěrné izolátory pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	KUS	6,000	20 893,02	125 358,10
32) Položka obsahuje	74C763			Tři podpěrné izolátory pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	KUS	4,000	21 673,50	86 693,98
33) Položka obsahuje	74C771			Ukončení 2 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. P, T, BP	KUS	2,000	22 161,30	44 322,59
34) Položka obsahuje	74C773			Ukončení 4 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP	KUS	2,000	29 342,80	58 685,59
35) Položka obsahuje	74C77B			Připevnění 1-4 kabelů na stož. BP	KUS	16,000	6 816,19	109 059,07
36) Položka obsahuje	74C788			Připevnění 2 krytů na stož. P, T, BP	KUS	2,000	12 502,86	25 005,71
37) Položka obsahuje	74C78D			Připevnění 4 krytů na stož. BP	KUS	2,000	17 876,24	35 752,49
38) Položka obsahuje	74C7A0			Tažení lan napájecích převěsů ručně 70 mm2 Bz	M	50,000	212,46	10 623,20
39) Položka obsahuje	74C7A2			Tažení lan napájecích převěsů ručně 120 mm2 Cu	M	350,000	267,75	93 711,80
40) Položka obsahuje	74C900			Bleskojistka ručková na stožáru T, P, BP	KUS	5,000	24 227,40	121 137,00
41) Položka obsahuje	74C904			Omezovač přepětí pro kabely vn	KUS	4,000	20 075,68	80 302,72
42) Položka obsahuje	74C910			Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP	KUS	8,000	8 819,42	70 555,28
43) Položka obsahuje	74C912			Připojení izol. svodu na zemi	KUS	9,000	1 660,69	14 946,19
44) Položka obsahuje	74C922			Přímé ukolejení výzl. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	KUS	1,000	3 217,31	3 217,31
45) Položka obsahuje	74C928			Připojení trakčního podpěrní k zemi lišty	KUS	5,000	3 234,66	16 173,28
46) Položka obsahuje	74C960			Výstražná tabulka na stožáru T, P, BP, DS	KUS	4,000	1 097,01	4 388,03
47) Položka obsahuje	74C990			Pospojování vodičů konstrukcí proudovou propojkou	KUS	5,000	5 433,01	27 165,04
48) Položka obsahuje	74C992			Úpravy stávajícího TV - provízkami stavů za 100m	KUS	2,000	8 325,12	16 650,24
61) Položka obsahuje	74L120			Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	HOD	70,000	3 330,05	233 103,36
m2				74C Vodiče TV				4 395 719,72
m3				74D Demontáže TV				
49) Položka obsahuje	74D410			Dem. Věšáky	KUS	140,000	134,42	18 818,24
50) Položka obsahuje	74D414			Dem. Dělič	KUS	26,000	6 299,12	163 777,22
51) Položka obsahuje	74D420			Dem. Vložené izolace	KUS	4,000	1 247,68	4 990,74
52) Položka obsahuje	74D440			Dem. Trolej vč. nástavků - stíhání	M	900,000	21,68	19 512,00
53) Položka obsahuje	74D610			Dem. Lano ZV - stíhání	M	350,000	21,68	7 588,00
54) Položka obsahuje	74D711			Dem. Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - dvojitě lano	KUS	2,000	1 899,17	3 798,34
55) Položka obsahuje	74D721			Dem. Svody - dvojitě lano	KUS	9,000	2 758,75	24 829,02
56) Položka obsahuje	74D800			Dem. Bleskojistky	KUS	9,000	4 564,72	41 082,52
57) Položka obsahuje	74D810			Dem. Ukolejení konstrukcí a stožárů	KUS	1,000	763,14	763,14
58) Položka obsahuje	74D830			Dem. Kabelů vn	M	1 170,000	41,19	48 194,64
59) Položka obsahuje	74D840			Dem. Uchycení kabelu na stož. vč. krytů	KUS	12,000	763,14	9 157,63
60) Položka obsahuje	74D910			Dem. Návěstí pro el. provoz	KUS	24,000	1 237,93	29 710,27
62) Položka obsahuje	74L150			Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	HOD	36,000	3 330,05	119 881,73
m3				74D Demontáže TV				492 103,49
m4				74 M. Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				
63) Položka obsahuje	74M020			Statické měření parametrů TV dle ČSN	HOD	8,000	2 150,66	17 205,25
64) Položka obsahuje	74M100			Protokol způsobilosti TV	HOD	10,000	2 081,28	20 812,80
65) Položka obsahuje	74M110			Technická kontrola TV	HOD	20,000	1 040,64	20 812,80
66) Položka obsahuje	74M200			Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	KUS	4,000	555,01	2 220,03
67) Položka obsahuje	74M300			Revizní zpráva	HOD	10,000	1 040,64	10 406,40
68) Položka obsahuje	74M400			Výkon jednotek správce správce TV mimo výkonu investora	HOD	8,000	2 497,54	19 980,29
m4				74 M. Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				81 437,57
m5				701 Zemní práce				
1) Položka obsahuje	701CB1			Hloubení a zához kabelové rýhy 800/do 900mm zemina do tl. 4	M	180,000	974,52	175 412,88
2) Položka obsahuje	701CGB			Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	M	360,000	250,40	90 145,44
3) Položka obsahuje	701CGG			Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	180,000	18,43	3 317,04
m5				701 Zemní práce				268 875,36
m6				742 Silnoproudé rozvody				
4) Položka obsahuje	742EBD			3,6-AYKCY.AXEKCY, 1x500 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	M	1 170,000	409,75	479 409,84
5) Položka obsahuje	742FDG			Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plestovou izolací pro 6kV, 150 - 300 mm2	KUS	12,000	9 333,24	111 998,88
m6				742 Silnoproudé rozvody				591 408,72
m7				747 Zkoušky, revize a HZS				
6) Položka obsahuje	747ECA			Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	KUS	6,000	1 053,65	6 321,89
7) Položka obsahuje	747ECB			Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů	KUS	6,000	4 434,64	26 607,86
m7				747 Zkoušky, revize a HZS				32 929,75

Celkem

5 882 178,58

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

5 882 178,58

Příloha do soutěže o veřejnou zakázku na stavební práce:

„ III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2 “



" III/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku ev.č.11533-2 "																												
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3236/36, 100 00, Praha 10, IČ: 43005560																												
ID	Prohlášení práce	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc				5.měsíc				6.měsíc			
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
1	Dopravní značení, vypracování RDS, zařízení staveniště, úprava chodníku SO 134																											
2	Frézování vozovek, bourání říms, demontáž zábradlí, odstranění vyrovnávací desky, demontáž závěrů																											
3	Odvodnění pod mostem, sanace nosné k-ce a opěr, izolace																											
4	Betonáž vyrovnávací desky, osazení dilatačních závěrů, sanace mostu																											
5	Úprava VO, římsy, zábradlí, Ochrana vedení O2 a ČD Telematika, sanace mostu																											
6	Úprava trakčního vedení, sanace mostu, vozovkové vrstvy na mostě, zemní práce-úpravy kolem mostu																											
7	Dokončovací práce, předání stavby investorovi																											

Porr a.s.
Porr a.s., Stavy mostů

100 00, Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
www.porr.cz

Ing. Jan KARAFIAT
prokurista PORR a.s.

Porr a.s.

odštěpný závod – Stavby mostů
Dubečská 3236/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

 KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 1 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky	40,-- Kč/m ³
odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů (kmeny, silné části větví):	
Jasan	130,-- Kč/m ³
Dub	140,-- Kč/m ³
Buk	140,-- Kč/m ³
Ovocné stromy	140,-- Kč/m ³
Habr	140,-- Kč/m ³
Bříza	113,-- Kč/m ³
Ostatní listnaté	70,-- Kč/m ³
vyfrézovaná obalená dř	30,-- Kč/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr	60,-- Kč/t
dlažební kostky použité, strojově odtěžené:	

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

FORMULÁŘ 8

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost **Porr a.s.**, IČO: 43005560 se sídlem **Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice** jako uchazeč veřejné zakázky na stavební práce „**II/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, ev.č. 11533 – 2**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 520141, zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění [bude doplněna specifikace plnění o stejném předmětu, jako je předmět zakázky] (uvést detaily)
Trakční vedení	Elektroline, a.s. K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 IČ: 45312338	9,8 %	ANO, www.elektroline.cz
Veřejné osvětlení	SunnyMont, s.r.o. Hostomice pod Brdy 221, IČ: 29008841	1 %	ANO, www.sunnymont.cz
DIO	Technické služby Beroun, s.r.o. Viničná 910, 266 70 Beroun IČ: 27132340	1,5 %	ANO, www.tsberoun.cz
CELKEM %		12,3 %	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

Shora uvedené subdodavatele uchazeč nevyužívá k doložení chybějící kvalifikace, ale uchazeč s nimi uvažuje realizovat veřejnou zakázku.

Uchazeč **Porr a.s.**, IČO: 43005560 se sídlem **Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice** prohlašuje, že výstavbu mostní konstrukce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provedení stavby provede vlastními kapacitami.

V Praze dne 26.4.2016

Ing. Jan Karafiát,
vedoucí odštěpného závodu
Porr a.s., odštěpný závod - Stavby mostů
(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

Porr a.s.
odštěpný závod – Stavby mostů
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-12-

Ing. Michal Beřa,
vedoucí inženýr odštěpného závodu
Porr a.s., odštěpný závod - Stavby mostů
(na základě plné moci)

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převímka dokladu bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč

Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

FORMULÁŘ 9

VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost **Porr a.s.**, IČO: 43005560 se sídlem **Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice** zhotovitel veřejné zakázky zakázku na stavební práce „**II/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, ev.č. 11533 – 2**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 520141 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele **Krajská správa a údržba Středočeského kraje**, IČO: 00066001, se sídlem **Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11**,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]


V Praze dne 8.4.2016

Porr a.s.

Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO. 43005560

-38-


Ing. Jan Schermer
Prokurista Porr a.s.


Ing. Jan Karafiát
Prokurista Porr a.s.



OPIS

Porr a.s.

PLNÁ MOC

ev.č.15/2016

Členové představenstva pan Ing. Ľubor Nôta a pan Josef Husar zastupující společnost Porr a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího inženýra odštěpného závodu - Stavby mostů pana Ing. Michala Bel'u, nar. 22.12.1979, trvalý pobyt Sliváše 995, 951 35 Vefké Zálužie, Slovenská republika,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Stavby mostů podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Stavby mostů podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2016.

V Praze, dne 1.12.2015


Ing. Ľubor Nôta
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.


Ing. Michal Bel'a