

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava oplocení a 2ks požárních vrat**

Doba výstavby:

Objednatel: Centrum Rožmitál p. Tř., poskyt. soc. služeb

Druh stavby: oprava oplocení

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: CSS Rožmitál pod Třemšínem

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO: 815.23.71

Datum zpracování 21.01.2020 Zpracoval: Marek Benda

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	01	Přípravné práce								0,00
1	460010017RT1	Vytýčení trasy inženýrských sítí v nepřehledném terénu délka trasy do 100 m	kpl.	1				0,00	0,00	
2	460921102R00	Zaměření oplocení a bran v areálu.	kpl.	1				0,00	0,00	
	13	Hloubené výkopávky							0,00	
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	ks	59				0,00	0,00	
		RTS komentář: V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.								
	16	Přemístění výkopku							0,00	
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	15				0,00	0,00	
	18	Povrchové úpravy terénu							0,00	
5	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	170				0,00	0,00	
	27	Základy							42,00	
6	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopiskvu tříděného	m3	20				2,10	42,00	
	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky							12,66	
7	338171122R00	Osazení sloupků plot:ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	59				0,13	7,38	
		RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1 %.								
8	55346444	Sloupky z ocelových trubek poplastované 240 cm	kus	59				0,01	0,79	
		RTS komentář: n								
9	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m, se zapleteným napínacím drátem	m	170				0,00	0,25	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			vč. dodávky pleťiva, napínacího drátu a napínáku								
10		767911130RT1	Montáž vzpěr, včetně vzpěr 250cm včetně vzpěr	ks	16					0,00	0,02
11		318110013RT1	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek bez dodávky podhrabové desky a plotových patek	soubor	58					0,00	0,00
12		592331842	Deska podhrabová hladká 2950/200/50	kus	58					0,07	4,18
		RTS komentář: Betonová podhrabová deska bez zámku je v celé své délce široká 50 mm. Jedná se o betonové panely nahrazující podezdívku. Podhrabové desky jsou uchycovány na kuličky sloupek o průměru 38mm a 48mm, či hranatý sloupek 60x60mm pomocí stabilizačních držáků.									
13		55346484	Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 20 cm	kus	55					0,00	0,03
14		55346480	Držák podhrabové desky Zn jednostranný - 20 cm	kus	6					0,00	0,00
15		55342395	Úchyt vzpěr k podhrabové desce	kus	16					0,00	0,01
		RTS komentář: k upevnění 1 ks výplně pozinkovaný plech									
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								0,15
16		767911120R00	Demontáž oplocení včetně vytrhání betonových sloupků H do 2,5 m	ks	47					0,00	0,00
17		767920230R00	Montáž a demontáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 20 m2	kus	1					0,00	0,00
18		55346470	Vrata ocelová s ocelovými sloupky pozink 600x180 cm	kus	1					0,15	0,15
19		767911120R00	Demontáž požárních ocelových vrat ,včetně vytrhání sloupů a likvidace	ks	1					0,00	0,00
20		998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	t	10,23762					0,00	0,00
		783	Nátěry								0,01
21		783226100R00	Pískování kovových konstrukcí základní, vrata	m2	16					0,00	0,00
22		783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email vrata	m2	16					0,00	0,00

Poznámka:

Rozpočet je zpracován pro oplocení z drátěného poplastovaného pleťiva celkové výšky 1,7 m s podhrabovými deskami a opravou dvou kusů požárních bran. Součástí rozpočtu je hloubení šachet v hornině 3 - pro osazení sloupků, naložení výkopku na dopravní prostředek a odvoz výkopku do 20 m se složením. Dále dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,5m hloubky betonem, dodávka a montáž pleťiva se čtvercovými oky s napínacím drátem - výška 1,7 m, dodávka a montáž vrat 600 x 180 cm a vrata 600x200cm, se sloupky včetně nátěru.

(V případě typového materiálu s povrchovou úpravou - bez nátěrů.) Bude provedena likvidace stávajících betonových sloupků a původního oplocení.