Název zakázky: "Snížení energetické náročnosti objektu budovy gymnázia Český Brod, Vítězná 616" SoD

Změnový list č.1

				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty				
Č. položky	Kód	Zkácený popis	M.j.	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	sazba DPH	cena celkem vč. DPH
57	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1 428,98	145,00	207 202,10	0,00	145,00	0,00	-1 428,98	145,00	-207 202,10	21%	-250 714,54
64	61102	Zapravení nadpraží otvorů po demontáži okenních výplní z EPS vč. Lepidla s výztužnou sítí	m	220,60	350,00	77 210,67	0,00	350,00	0,00	-220,60	350,00	-77 210,67	21%	-93 424,90
55	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou (rozšíření výměr 516 - 231,251 m2)	m2	0,00	0,00	0,00	284,75	579,00	164 869,67	284,75	579,00	164 869,67	21%	199 492,30
64a	61103	Zapravení nadpraží otvorů po demontáži okenních výplní extrudovaným XPS vč.lepidla a perlinky	m	0,00	0,00	0,00	121,60	450,00	54 720,86	121,60	450,00	54 720,86	21%	66 212,23
		začištění nadpraží pro osazení rolety - kastlík	ks				72,00	868,25	62 514,00	72,00	868,25	62 514,00	21%	75 641,94
102a	96801	Nakládka a likvidace zásypů za deštěním včetně odebr. omítek po demontáži špaletového okna	m3	0,00	0,00	0,00	20,00	1 500,00	30 000,00	20,00	1 500,00	30 000,00	21%	36 300,00
103a	96802	Přizdívky - vyrovnávky svislé špalet deskou XPS tl. do 70 mm	m	0,00	0,00	0,00	869,00	354,52	308 080,00	869,00	354,52	308 080,00	21%	372 776,80
104a	96803	Vyrovnání a dozdívky parapetů deskou XPS (YTONG) Tl. do 50 mm	m	0,00	0,00	0,00	263,00	337,03	88 640,00	263,00	337,03	88 640,00	21%	107 254,40
105a		Dokotvení přizdívek plynosilikátů talířovou hmoždinkou pro KZS	ks	0,00	0,00	0,00	1 250,00	25,00	31 250,00	1 250,00	25,00	31 250,00	21%	37 812,50
106a	96804	Začištění omítek pod parapetem - lepidlo perlinka a štuk	m	0,00	0,00	0,00	262,93	312,19	82 081,25	262,93	312,19	82 081,25	21%	99 318,31
xxx	76947	M+D komůrkového plastového parapetu barva bílá - hloubka 450 - 500mm	m				175,39	959,60	168 304,24	175,39	959,60	168 304,24	21%	203 648,14
266	76947	M+D komůrkového plastového parapetu barva bílá - hloubka 350 mm	m	262,93	565,00	148 555,45	87,55	565,00	49 465,75	-175,38	565,00	-99 089,70	21%	-119 898,54
		Rozšiřovací profil pro okna Synego 45 mm barva bílá z důvodů statiky kotvení okna	m	0,00	0,00	0,00	260,00	645,00	167 700,00	260,00	645,00	167 700,00	21%	202 917,00
		Rozšiřovací profil pro okna Synego 100 mm barva bílá z důvodů statiky kotvení okna s nadokenním kastlíkem pro roletu zatemnění	m	0,00	0,00	0,00	125,00	1 100,00	137 500,00	125,00	1 100,00	137 500,00	21%	166 375,00
		Podkladový profil pro okna parapetu - použití jiného z důvodů statiky - art.č. 561243 + art.č. 561 233	m	0,00	0,00	0,00	263,00	565,00	148 595,00	263,00	565,00	148 595,00	21%	179 799,95
		Dodávka a montáž přechodových plechů parapetu	m	0,00	0,00	0,00	263,00	145,00	38 135,00	263,00	145,00	38 135,00	21%	46 143,35
													21%	
226	76906	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W06	m				4,60	350,00	1 610,00	4,60	350,00	1 610,00	21%	1 948,10
227	76907	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W07	m				7,83	350,00	2 740,50	7,83	350,00	2 740,50	21%	3 316,01
228	76908	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W08	m				15,90	350,00	5 565,00	15,90	350,00	5 565,00	21%	6 733,65
229	76909	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W09	m				37,52	350,00	13 132,00	37,52	350,00	13 132,00	21%	15 889,72
230	76910	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W10	m				14,28	350,00	4 998,00	14,28	350,00	4 998,00	21%	6 047,58
247	76927	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W27	m				12,48	350,00	4 368,00	12,48	350,00	4 368,00	21%	5 285,28
249	76929	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W29	m				4,15	350,00	1 452,50	4,15	350,00	1 452,50	21%	1 757,53
250	76930	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W30	m				3,43	350,00	1 200,50	3,43	350,00	1 200,50	21%	1 452,61
251	76931	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W31	m				7,17	350,00	2 509,50	7,17	350,00	2 509,50	21%	3 036,50
256	76936	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W36	m				4,44	350,00	1 554,00	4,44	350,00	1 554,00	21%	1 880,34
257	76937	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W37	m				3,50	350,00	1 225,00	3,50	350,00	1 225,00	21%	1 482,25
221	76901	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W01	m				387,52	350,00	135 632,00	387,52	350,00	135 632,00	21%	164 114,72
222	76902	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W02	m				50,79	350,00	17 776,50	50,79	350,00	17 776,50	21%	21 509,57
223	76903	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W03	m				8,82	350,00	3 087,00	8,82	350,00	3 087,00	21%	3 735,27
224	76904	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W04	m				5,58	350,00	1 953,00	5,58	350,00	1 953,00	21%	2 363,13
225	76905	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W05	m				8,72	350,00	3 052,00	8,72	350,00	3 052,00	21%	3 692,92
231	76911	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W11	m				6,12	350,00	2 142,00	6,12	350,00	2 142,00	21%	2 591,82
232	76912	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W12	m				11,90	350,00	4 165,00	11,90	350,00	4 165,00	21%	5 039,65
233	76913	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W13	m				33,84	350,00	11 844,00	33,84	350,00	11 844,00	21%	14 331,24
234	76914	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W14	m				88,16	350,00	30 856,00	88,16	350,00	30 856,00	21%	37 335,76
235	76915	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W15	m				35,48	350,00	12 418,00	35,48	350,00	12 418,00	21%	15 025,78
236	76916	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W16	m				29,64	350,00	10 374,00	29,64	350,00	10 374,00	21%	12 552,54
237	76917	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W17	m				82,26	350,00	28 791,00	82,26	350,00	28 791,00	21%	34 837,11
238	76918	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W18	m				16,36	350,00	5 726,00	16,36	350,00	5 726,00	21%	6 928,46
239	76919	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W19	m				53,91	350,00	18 868,50	53,91	350,00	18 868,50	21%	22 830,89
240	76920	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W20	m				35,61	350,00	12 463,50	35,61	350,00	12 463,50	21%	15 080,84
241	76921	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W21	m				4,99	350,00	1 746,50	4,99	350,00	1 746,50	21%	2 113,27
242	76922	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W22	m				42,63	350,00	14 920,50	42,63	350,00	14 920,50	21%	18 053,81
243	76923	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W23	m				16,60	350,00	5 810,00	16,60	350,00	5 810,00	21%	7 030,10
244	76924	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W24	m				14,82	350,00	5 187,00	14,82	350,00	5 187,00	21%	6 276,27
245	76925	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W25	m				7,41	350,00	2 593,50	7,41	350,00	2 593,50	21%	3 138,14
246	76926	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W26	m				3,85	350,00	1 347,50	3,85	350,00	1 347,50	21%	1 630,48
248	76928	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W28	m				2,20	350,00	770,00	2,20	350,00	770,00	21%	931,70
252	76932	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W32	m				10,03	350,00	3 510,50	10,03	350,00	3 510,50	21%	4 247,71
253	76933	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W33	m				5,08	350,00	1 778,00	5,08	350,00	1 778,00	21%	2 151,38
254	76934	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W34	m				5,44	350,00	1 904,00	5,44	350,00	1 904,00	21%	2 303,84
255	76935	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W35	m				8,98	350,00	3 143,00	8,98	350,00	3 143,00	21%	3 803,03
258	76938	Venkovní začištění okna, špalety + nadpraží, pozice W38	m				6,46	350,00	2 261,00	6,46	350,00	2 261,00	21%	2 735,81
1	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdníc, plochy přes 1 m2	m2				225,00	39,60	8 910,00	225,00	39,60	8 910,00	21%	10 781,10
2	965083112	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100mm, plochy přes 2m2	m3				45,00	730,00	32 850,00	45,00	730,00	32 850,00	21%	39 748,50

3	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t				73,13	2 020,00	147 712,50	73,13	2 020,00	147 712,50	21%	178 732,13
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				73,13	237,00	17 330,63	73,13	237,00	17 330,63	21%	20 970,06
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				1 828,13	10,30	18 829,69	1 828,13	10,30	18 829,69	21%	22 783,92
6	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t				73,13	1 140,00	83 362,50	73,13	1 140,00	83 362,50	21%	100 868,63
7	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2				225,00	28,30	6 367,50	225,00	28,30	6 367,50	21%	7 704,68
168	76401	Oplechování parapetů oken W01 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1650 mm, rš. 395 mm - ozn. K01	kus	56,00	1 480,00	82 880,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	1 480,00	-82 880,00	21%	-100 284,80
169	76402	Oplechování parapetů oken W02 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1960 mm, rš. 395 mm - ozn. K02	kus	7,00	1 750,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	1 750,00	-12 250,00	21%	-14 822,50
170	76403	Oplechování parapetů oken W03 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=500 mm, rš. 275 mm - ozn. K03	kus	2,00	349,00	698,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	349,00	-698,00	21%	-844,58
171	76404	Oplechování parapetů oken W04 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1425 mm, rš. 395 mm - ozn. K04	kus	1,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1 295,00	-1 295,00	21%	-1 566,95
172	76405	Oplechování parapetů oken W05 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=925 mm, rš. 395 mm - ozn. K05	kus	2,00	870,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	870,00	-1 740,00	21%	-2 105,40
173	76406	Oplechování parapetů oken W11 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=3550 mm, rš. 425 mm - ozn. K11	kus	1,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	3 300,00	-3 300,00	21%	-3 993,00
174	76407	Oplechování parapetů oken W12 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1100 mm, rš. 275 mm - ozn. K12	kus	5,00	695,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	695,00	-3 475,00	21%	-4 204,75
175	76408	Oplechování parapetů oken W13 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1360 mm, rš. 395 mm - ozn. K13	kus	6,00	1 239,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	1 239,00	-7 434,00	21%	-8 995,14
176	76409	Oplechování parapetů oken W14 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1750 mm, rš. 395 mm - ozn. K14	kus	16,00	1 570,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	1 570,00	-25 120,00	21%	-30 395,20
177	76410	Oplechování parapetů oken W15 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1750 mm, rš. 395 mm - ozn. K15	kus	8,00	1 570,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	1 570,00	-12 560,00	21%	-15 197,60
178	76411	Oplechování parapetů oken W16 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1150 mm, rš. 395 mm - ozn. K16	kus	6,00	1 065,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	1 065,00	-6 390,00	21%	-7 731,90
179	76412	Oplechování parapetů oken W17 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=4765 mm, rš. 395 mm - ozn. K17	kus	3,00	4 129,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	4 129,00	-12 387,00	21%	-14 988,27
180	76413	Oplechování parapetů oken W18 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=740 mm, rš. 395 mm - ozn. K18	kus	4,00	715,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	715,00	-2 860,00	21%	-3 460,60
181	76414	Oplechování parapetů oken W19 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1575 mm, rš. 395 mm - ozn. K19	kus	9,00	1 420,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	1 420,00	-12 780,00	21%	-15 463,80
182	76415	Oplechování parapetů oken W20 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=935 mm, rš. 395 mm - ozn. K20	kus	6,00	879,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	879,00	-5 274,00	21%	-6 381,54
183	76416	Oplechování parapetů oken W21 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1100 mm, rš. 275 mm - ozn. K21	kus	1,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	695,00	-695,00	21%	-840,95
184	76417	Oplechování parapetů oken W22 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1950 mm, rš. 395 mm - ozn. K22	kus	6,00	1 739,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	1 739,00	-10 434,00	21%	-12 625,14
185	76418	Oplechování parapetů oken W23 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1700 mm, rš. 395 mm - ozn. K23	kus	2,00	1 529,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	1 529,00	-3 058,00	21%	-3 700,18
186	76419	Oplechování parapetů oken W24 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1700 mm, rš. 395 mm - ozn. K24	kus	2,00	1 529,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	1 529,00	-3 058,00	21%	-3 700,18
187	76720	Oplechování parapetů oken W25 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1700 mm, rš. 395 mm - ozn. K25	kus	1,00	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1 529,00	-1 529,00	21%	-1 850,09
188	76421	Oplechování parapetů oken W26 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1600 mm, rš. 395 mm - ozn. K26	kus	1,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1 615,00	-1 615,00	21%	-1 954,15
189	76422	Oplechování parapetů oken W27 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=400 mm, rš. 275 mm - ozn. K27	kus	4,00	289,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	289,00	-1 156,00	21%	-1 398,76
190	76423	Oplechování parapetů oken W28 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=380 mm, rš. 275 mm - ozn. K28	kus	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	275,00	-275,00	21%	-332,75
191	76424	Oplechování parapetů oken W32 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1050 mm, rš. 265 mm - ozn. K32	kus	5,00	659,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	659,00	-3 295,00	21%	-3 986,95
192	76425	Oplechování parapetů oken W33 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1530 mm, rš. 395 mm - ozn. K33	kus	1,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1 385,00	-1 385,00	21%	-1 675,85
193	76426	Oplechování parapetů oken W34 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1530 mm, rš. 395 mm - ozn. K34	kus	1,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1 385,00	-1 385,00	21%	-1 675,85
194	76427	Oplechování parapetů oken W35 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=750 mm, rš. 395 mm - ozn. K35	kus	2,00	725,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	725,00	-1 450,00	21%	-1 754,50
195	76428	Oplechování parapetů oken W38 - Cu plech tl. 0,6 mm, l=1530 mm, rš. 395 mm - ozn. K38	kus	1,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1 385,00	-1 385,00	21%	-1 675,85
220	76900b	M+D vzorového plastového okna 1100x2270 mm - popis dle tabulky oken - ozn. W13, pro odsouhlasení NPÚ	kus	1,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	20 950,00	-20 950,00	21%	-25 349,50
		úprava ocelové konstrukce pro přiložku vazného trámu podlahy + tesařské práce												
		Úprava nosníků o doplnění a uchycení tesařských prvků pro strojovnu VZT												
		Plech 8/200/300 mm					4,00							
		Plech 10/100/300 mm					4,00							
		materiál					1,00	1 009,80	1 009,80	1,00	1 009,80	1 009,80	21%	1 221,86
		výroba					1,00	1 147,50	1 147,50	1,00	1 147,50	1 147,50	21%	1 388,48
		Montáž – navaření na nosníky					1,00	5 400,00	5 400,00	1,00	5 400,00	5 400,00	21%	6 534,00
		Tesařské práce vč. materiálu					1,00	7 800,00	7 800,00	1,00	7 800,00	7 800,00	21%	9 438,00
		Přiložky k trámům												
		ocel plochá 50x5 – dl.1,5 m – 2 ks pro jeden spoj- celkem 28 ks (pozn.možná použijeme stávající přiložky)	kpl				1,00	2 494,80	2 494,80	1,00	2 494,80	2 494,80	21%	3 018,71
		svorníky k přiložkám – 4 ks pro dvojící přiložek – celkem 56 ks	kpl				1,00	4 838,40	4 838,40	1,00	4 838,40	4 838,40	21%	5 854,46
		montáž přiložek – svrtání s trámem a profilem	kpl				1,00	31 941,00	31 941,00	1,00	31 941,00	31 941,00	21%	38 648,61
		Tesařské práce vč. materiálu					1,00	14 500,00	14 500,00	1,00	14 500,00	14 500,00	21%	17 545,00
		Ocelová konzola na přiložku U profil 240												
		Plech 15/250/470	ks				1,00							
		Plech 12/175/760	ks				1,00							
		svorníky M12	ks				4,00							
		materiál celkem	kpl				1,00	1 495,80	1 495,80	1,00	1 495,80	1 495,80	21%	1 809,92
		výroba a montáž	kpl				1,00	6 210,00	6 210,00	1,00	6 210,00	6 210,00	21%	7 514,10
		Tesařské práce vč. materiálu					1,00	7 858,70	7 858,70	1,00	7 858,70	7 858,70	21%	9 509,03
		Ocelová výměna u komínu												
		Plech 25/220/2000	ks				1,00							
		přiložky plech 20/150/300	ks				2,00							
		materiál celkem	kpl				1,00	4 374,00	4 374,00	1,00	4 374,00	4 374,00	21%	5 292,54
		Montáž – osazení a spříložkování s profilem U 200	kpl				1,00	2 430,00	2 430,00	1,00	2 430,00	2 430,00	21%	2 940,30
		Tesařské práce vč. materiálu					1,00	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00	21%	7 865,00
		Cu plech římsa nad vstupem												

		Demontáž pro další dílenské zpracování	m2				8,00	142,96	1 143,66	1,00	1 143,66	1 143,66	121%	1 383,82
		Příplatek k demontáži za pracnost ozdobných prvků	m2				8,00	416,02	3 328,16	1,00	3 328,16	3 328,16	221%	4 027,08
		Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu	m2				8,00	6 682,03	53 456,24	1,00	53 456,24	53 456,24	321%	64 682,05
		Příplatek k cenám krytiny za pasířské výrobky (římsy)	m2				8,00	7 798,38	62 387,03	1,00	62 387,03	62 387,03	421%	75 488,30
		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské	kpl				1,00	4 684,92	4 684,92	1,00	4 684,92	4 684,92	521%	5 668,75
		nové dveře D03 - ve dřevě EURO					1,00	39 000,00	39 000,00	1,00	39 000,00	39 000,00	21%	47 190,00
		odvětrání místnosti s plynoměry					1,00	75 000,00	75 000,00	1,00	75 000,00	75 000,00	21%	90 750,00
		dodávka a montáž přechodových plechů parapetů Cu					263,00	435,00	114 405,00	263,00	435,00	114 405,00	21%	138 430,05
101	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	56,70	890,00	50 464,87	68,33	890,00	60 814,47	11,63	890,00	10 349,61	21%	12 523,02
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
276	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	209,23	258,00	53 980,53	243,27	258,00	62 763,92	34,04	258,00	8 783,39	21%	10 627,90
277	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	627,68	154,00	96 662,81	729,81	154,00	112 391,21	102,13	154,00	15 728,40	21%	19 031,36
278	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	209,23	222,00	46 448,36	243,27	222,00	54 006,16	34,04	222,00	7 557,80	21%	9 144,94
279	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 673,81	24,00	40 171,56	1 946,17	24,00	46 708,03	272,35	24,00	6 536,48	21%	7 909,14
280	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	209,23	175,00	36 614,70	243,27	175,00	42 572,43	34,04	175,00	5 957,73	21%	7 208,85
281	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 464,59	15,00	21 968,82	1 702,90	15,00	25 543,46	238,31	15,00	3 574,64	21%	4 325,31
282	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	166,00	250,00	41 500,00	200,04	250,00	50 011,04	34,04	250,00	8 511,04	21%	10 298,36

vícepráce	**2 700 631,92**		
rozdíl a odpočty	**-625 615,47**		
Cena díla bez DPH SoD	**25 970 049,24**		
DPH 21%	5 453 710,34		
Cena díla vč.DPH	31 423 759,58		
Cena díla bez DPH ZL1	**28 045 065,69**	**Rozdíly a odpočty bez DPH**	**2 075 016,45**
DPH 21%	**5 889 463,79**	**DPH**	**435 753,45**
Cena díla vč.DPH ZL1	**33 934 529,48**	**Rozdíly vč. DPH**	**2 510 769,90**

Zhotovitel/dodavetel:

Firma	Podpis	Datum
BFK service, a. s.		1.8.2019

Schválil:

TDS	Podpis	Datum
ABP Consulting, a. s.		2.8.2019

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
Energy Benefit Centre, a. s.		2.8.2019

Objednatel	Podpis	Datum
Gymnázium Český Brod, Vítězná 616		1.8. 2019

ABP HOLDING a.s.
Thámova 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446 ④