

[illegible]

LEGENDA:


	BOURACÍ PRÁCE
---	---------------

1. PŘED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V DOTČENÉM OZEMÍ VYTÝČENY A PŘELOŽENY NEBO ZABEZPEČENY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.  
VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ SE SOUHLASEM SPRÁVCŮ DOTČENÝCH SÍTÍ.
2. ZÁKRES A PŘÍPADNÉ PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO OBJEKTU S VÝJIMKOU PŘELOŽKY STÁVAJÍ KANALIZACE, JEJÍŽ REALIZOVATELNOST MÁ VLIV NA TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU A JE PROTO V TOMTO PROJEKTU PŘEDBĚŽNĚ ŘEŠENA.
3. SKLONY SVAHŮ, KTERÉ NEJSOU NA VÝKRESE POPISÁNY, JSOU VE SKLONU 1:1.
4. NÁVRH PAŽENÍ JAM JE SOUČÁSTÍ VTD ZHOTOVITELE.
5. TVAR POVRCHU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE ZAKRESLEN DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ.
6. TVAR STÁVAJÍCÍCH ZAKRYTÝCH ČÁSTÍ JE ZAKRESLEN POUZE ORIENTAČNĚ.

Číslo zakázky: 2015/12	HIP:	Ing. Ivo Štajer	 <p>FORVIA CZ, s.r.o. IČO:02992485, DIČ:CZ02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk</p>
Schválil:	Zodp. projektant:	Ing. Jiří Sobol	
	info@forvia.cz		
Tech. kontrola:	Vypracoval:	Kolektiv	
	info@forvia.cz		

### VÝŠKOVÝ SYSTÉM B<sub>pV</sub>

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	KSÚS STČ. KRAJE
	ING. V. POLÁK <i>(signature)</i> Vypracoval ING. B. HORA	ING. B. HORA <i>(signature)</i> Kontroloval ING. K. ŠTĚBÍTZ	Místo stavby SYCHROV Formát 6A4 Datum 06/2015 Účel PDPS Měřítka 1:75	42-15

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz

OPRAVA MOSTU EV. Č. 11417-2  
MOST PŘES ODPAD RYBNÍKA V OBCI SYCHROV  
SO 201 - MOST

Číslo kopie	Číslo přílohy
	B2.3

BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE