LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, PEVNOST≥P15, NA MALTU MC10
- ZDIVO Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, TL. 190 mm, PEVNOST P15, NA MALTU MC10, Rw≥54dB (-2;-6)
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ NENOSNÉ Z CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, TL. 80 mm, PEVNOST P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

LEGENDA ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ:

BUDOU PROVEDENY VĚNCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY VE TŘECH ÚROVNÍCH.
V ÚROVNI STROPU NAD 1. NP; NAD 2.NP A NA VRCHOLU ŠACHTY POD PZD DESKY.
VĚNEC BUDE ŠALOVANÝ, NA CELOU ŠÍŘI STĚNY ŠACHTY TJ. 300 RESP. 450 mm A VÝŠKY 200 mm.
BETON C25/30 HUTNĚNÝ, VÝZTUŽ VODOROVNÁ 6x ø18 mm, SVISLÁ TŘMÍNKY ø8 mm PO 200 mm.

LEGENDA PŘEKLADŮ:

- P1 SETAVA: 3x UPN 160, DL. 3,9 m, 1 KUS
- P2 SESTAVA: 4x UPN 160, DL. 1,5 m, 5 KUSŮ
- P3 SESTAVA: 2x KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238x1250 mm, 1 KUS
- P4 KERAMICKÝ PŘEKLAD 70x238x1250 mm, 3 KUSY
- P5 SESTAVA: 4x UE 200, DL. 6,0 m, 1 KUS
- P6 SESTAVA: 4x UE 200, DL. 5,0 m, 1 KUS
- P7 1x IPN 160, DL. 1,95 m, 1 KUS

PŘED OBJEDNÁNÍM RESP. ZAHÁJENÍM VÝROBY OCELOVÝCH NOSNÍKŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU NA STAVBĚ!

LEGENDA DVEŘÍ:

- 1 DVEŘE INTERIÉROVÉ, KONSTRUKCE: MDF RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU S DTD VÝPLNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINOVANÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, ZÁMEK PZ (CYLINDRICKÝ), KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, 1 KUS
- 3 DVEŘE INTERIÉROVÉ, KONSTRUKCE: MDF RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU S DTD VÝPLNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINOVANÉ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, ZÁMEK WC, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ, PLNÉ, LEVÉ, VE SPODNÍ ČÁSTI VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/200 mm, 3 KUSY
- 4 DVEŘE INTERIÉROVÉ, KONSTRUKCE: MDF RÁM OPLÁŠTĚNÝ HDF DESKOU S DTD VÝPLNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINOVANÉ, ZÁRUBEŇ UPRAVENA STÁVAJÍCÍ, ZÁMEK PZ (CYLINDRICKÝ), KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, 1 KUS

NOVÉ I STÁVAJÍCÍ MĚNĚNÉ DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY INFORMAČNÍMI CEDULKAMI S VYMĚNITELNÝM OBSAHEM

LEGENDA OKEN:

- o1 OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ TROJITÉ ČIRÉ, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO-BÍLÝ, BARVA RÁMU Z INT. BÍLÁ, Z EXT. DLE INVESTORA Uw≤0,80 W/m²K, PAROTĚSNÁ A PAROPROPUSTNÁ PÁSKA, 2 KUSY
- o2 OKNO PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, ZASKLENÍ TROJITÉ ČIRÉ, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO-BÍLÝ, BARVA RÁMU Z INT. BÍLÁ, Z EXT. DLE INVESTORA Uw≤0,80 W/m²K, PAROTĚSNÁ A PAROPROPUSTNÁ PÁSKA, 2 KUSY

ZDVIH.PLOšINA PRO P?EPRAVU OSOB

SKŘÍŇ PRO ÚKLID. PROSTŘEDKY

DOPLNIT ZÁBRADLÍ

OHŘÍVAČ BUDE VESTAVĚN DO UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ

V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ BUDE SVĚTLÁ VÝŠKA MIN. 2,5 m, BUDE INSTALOVÁN SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED. NAD PODHLEDEM BUDE ULOŽENA MINERÁLNÍ VATA TL. 60 mm

4x UE 200 SVAŘENÉ DO KRABICE, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, ULOŽENÍ MIN. 200 mm, OBKLAD SDK 2x15 mm PROTIPOŽÁRNÍ

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Petr Dědič	Ing. Petr Dědič	Ing. Petr Dědič
St.úřad: Jesenice	Obec: Jesenice	K.ú.: Jesenice u Rakovníka

P.R.I. projekty realizace inženýring
P.R.I. s.r.o.
Ulrichova 1423
Benešov u Prahy
256 01

Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11, Smíchov 150 21, Praha 5

Akce/objekt:

Stavební úpravy a vestavba výtahu v čp. 63 – ZŠs a PrŠ Jesenice, okr. Rakovník

Obsah: D.1 NOVÝ STAV PŮDORYS 2.NP

Formát:	A1
Stupeň:	DPS
Datum:	06/2019
Zak. číslo:	13/2019
Měřítko:	1:50
Arch. číslo:	13/2019
č. výkresu	6

Číslo paré: