


PŮDORYS STROJOVNY – NOVÝ STAV



POZNÁMKA:
SOUČÁSTÍ OSAZENÍ VÝTAHU BUDE OSAZENÍ NOVÉHO OSVĚTLENÍ PŘED INSPEKČNÍM PANELEM A OSVĚTLENÍ ŠACHTY!!!

LEGENDA

VÝPIS MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


NOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU/POHLEDU

SPECIFIKACE NAVRŽENÉHO VÝTAHU:

- TRAKČNÍ OSOBNÍ NEPRŮCHOZÍ VÝTAH (NEBUDE SLOUŽIT JAKO EVAKUAČNÍ) (VÝTAH BUDE PROVEDEN V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 398/2009 SB., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB)
- ROZMĚRY KABINY MIN. 1090x1040mm
- ZDVIH: 12 020 mm
- PŘEJEZD VÝTAHU: 3 648 mm
- HLOUBKA PROHLUBNĚ ŠACHTY: 1500 mm
- VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY: 1445x1400 mm
- POČET STANIC: 5
- POČET NÁSTUPIŠŤ: 5
- RYCHLOST: min. 1,0 m/s
- NOSNOST: min. 450 kg (6 OSOB)
- KABINOVÉ A ŠACHETNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ 2–DÍLNÉ, POSUVNÉ DO STRANY
- SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x2000 mm
- BUDOU POUŽITY DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EW15DP1 DLE PBŘ MOTOR UMÍSTĚN VE STÁVAJÍCÍ STROJOVNĚ

PODROBNÁ SPECIFIKACE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

- POZNÁMKA:
- V PŘÍPADĚ NESHODY PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM NEBO S FIRMOU DODÁVAJÍCÍ VÝTAHOVOU TECHNOLOGII
 - KÓTY OZNAČENÉ * JE NUTNÉ OVĚRIT NA STAVBĚ
 - NEODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ENGINEERS–CZ	KONTROLOVAL Ing. Radovan Pavličík	KRESLIL Bc. Karel Vokálek	 ENGINEERS CZ V Hájí 1092/15 170 00 Praha 7 www.engineers-cz.cz e-mail: info@engineers-cz.cz tel. +420 252 546 463
MODERNIZACE VÝTAHU			
ADRESA: Přemyslova 592/7, Lysá nad Labem 289 22			
INVESTOR: Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace, ADRESA: Stržiště 475, Lysá nad Labem 289 22			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS STROJOVNY - NOVÝ STAV			STUPEŇ ZAD. DOK.
			FORMÁT A3(2x A4)
			DATUM 12/2019
			MĚŘÍTKO M: 1:30
			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.7