

## SO 11a- ul. Pražská - vozovka

### ZÁKLADNÍ VÝMĚRY

Poř. č.	Popis položky	M.j.	Počet m.j.
1	Vybourání živičné vozovky, odvoz na obalovnu Odolena Voda -Čenkov -5 km	m <sup>2</sup>	3 743,50
2	Vytrhání žulových silničních obrub - určeno přednostně k opětovnému použití	m	288,10
3	Vytrhání betonových silničních obrub - určeno přednostně k recyklaci	m	95,40
4	Výkop rýhy š. do 2 m pro přípojky odvodnění v hornině tř. 4	m	37,00
5	Sejmutí ornice	m <sup>3</sup>	0,00
6	Odkopávky a prokopávky pro komunikace ve tř. 4	m <sup>3</sup>	876,37
7	Uložení zeminy do násypů v aktivní zóně se zhutněním	m <sup>3</sup>	51,27
8	Odvoz přebytečné zeminy na skládku UHY - 12 km	m <sup>3</sup>	956,30
9	Dovoz humózní zeminy včetně naložení a natěžení - 10 km	m <sup>3</sup>	87,23
10	Úprava pláně se zhutněním	m <sup>2</sup>	3 262,03
11	Ohumusování v rovině se založením trávníku	m <sup>2</sup>	581,50
12	Zlepšení podloží pro zvýšení únosnosti (odhad 40 % výměry pláně)	m <sup>2</sup>	1 304,81
13	Vozovka velmi lehká živičná, TDZ VI, D2, P III	m <sup>2</sup>	2 647,80
14	Vjezdy + parking - zesílená chodníková konstrukce B - barva okrová	m <sup>2</sup>	338,90
15	Samostatné vjezdy dlážděné – D barva okrová	m <sup>2</sup>	87,10
16	Chodníkový obrubník 15/30/100	m	660,00
17	Chodníkový obrubník 30/15/100	m	248,00
18	Sadový obrubník 8/20/50	m	163,60
19	Sadový obrubník 5/20/50	m	8,80
20	Žlab betonový š 21cm (BESTII)	m	6,20
21	Žlab betonový š 60 cm	m	6,00
22	Kanalizační potrubí DN 200 - napojení kanalizačních vpustí	m	36,60
23	Revizní šachta na stávajícím betonovém potrubí DN 800	ks	14,00
24	Obnova stávajících zatrubnění DN 400 pod vjezdy	m	7,80
25	Vtoková a výtoková čela obnovovaných zatrubnění DN 400	ks	8,00
26	Pročištění, oprava, popř. rekonstrukce dešťové kanalizace DN 400 vč. kamerové prohlídky	m	491,30
27	Silniční zábradlí vč. dodávky a osazení	m	47,90

28	Svislé dopravní značky v základní velikosti vč. sloupků a upevňovadel, pozink	ks	23,00
29	Vodorovné dopravní značení ploch z vícetříčkových plastů tažených za studena	m <sup>2</sup>	175,00

## KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ

Poř. č.	Popis položky	M.j.	Počet m.j.	kubatura m3
1	Odpočet na vybourání živičné vozovky	m <sup>2</sup>	3 743,50	-374,4
2	Odpočet na vytrhání žulových silničních obrub	m	288,10	-11,5
3	Odpočet na vytrhání betonových silničních obrub	m	95,40	-3,8
4	Vozovka velmi lehká živičná, TDZ VI, D2, P III	m <sup>2</sup>	2 647,80	1112,1
5	Vjezdy + parking - zesílená chodníková konstrukce - barva okrová	m <sup>2</sup>	338,90	128,8
6	Samostatné vjezdy dlážděné – barva antracit	m <sup>2</sup>	87,10	27,9
7	Chodníkový obrubník 15/25/100	m	660,00	37,0
8	Chodníkový obrubník 30/15/100	m	248,00	9,4
9	Sadový obrubník 8/20/50	m	163,60	1,6
10	Sadový obrubník 5/20/50	m	8,80	0,1
11	Žlab betonový š 21cm (BESTII)	m	6,20	0,1
12	Žlab betonový š 60 cm	m	6,00	0,4
	<b>Celková bilance zeminy k odvozu na skládku</b>			<b>927,6</b>