

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 089
Stavba: oprava chodníků okolo budovy školy

KSO:
Místo: Na Celně

Zadavatel:
Základní škola, Na Celně 2, 293 01, MB

Zhotovitel:
Správa komunikací s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Lukáš Bayer

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 6. 2019

IČ: 70107114
DIČ:

IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			328 353,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	328 353,51	68 954,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			397 307,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 089

Stavba: oprava chodníků okolo budovy školy

Místo: Na Celně

Datum: 20. 6. 2019

Zadavatel: Základní škola, Na Celně 2, 293 01, MB

Projektant:

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Bayer

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		328 353,51	397 307,75
089	oprava chodníků okolo budovy školy	328 353,51	397 307,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava chodníků okolo budovy školy

Místo:

Na Celně

Datum:

20. 6. 2019

Zadavatel:

Základní škola, Na Celně 2, 293 01, MB

Projektant:

Zhotovitel:

Správa komunikací s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Bayer

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

328 353,51

HSV - Práce a dodávky HSV

328 353,51

001 - Zadní část školy	225 370,86
1 - Zemní práce	19 450,62
5 - Komunikace pozemní	110 985,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 459,61
997 - Přesun sutě	20 394,22
998 - Přesun hmot	25 080,90
002 - Přední část školy	102 982,65
1 - Zemní práce	7 812,27
5 - Komunikace pozemní	51 400,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 760,18
997 - Přesun sutě	10 157,76
998 - Přesun hmot	10 851,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava chodníků okolo budovy školy

Místo: Na Celně
Zadavatel: Základní škola, Na Celně 2, 293 01, MB
Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Datum: 20. 6. 2019
Projektant:
Zpracovatel: Lukáš Bayer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							328 353,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				328 353,51
D	001		Zadní část školy				225 370,86
D	1		Zemní práce				19 450,62
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,083	361,06	9 056,47
PP			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
VV			167,22*0,15		25,083		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	25,083	24,79	621,81
PP			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
3	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,083	191,90	4 813,43
PP			Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
4	K	167101101.2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,083	180,50	4 527,48
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,083	17,20	431,43
PP			Uložení sypaniny na skládky				
D	5		Komunikace pozemní				110 985,51
6	K	181102302.1	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	167,220	20,06	3 354,43
PP			Úprava pláně v zářezech se zhutněním				
7	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	167,220	279,00	46 654,38
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2				
VV			26,3*1,7+2,6*11,6+5,0*3,7+3,3*2,5+3,0*1,5+12,7*2,5+3,0*1,2+10,3*2,5		167,220		
8	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní	m2	169,616	219,00	37 145,90
PP			dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní				
VV			166,29*1,02"ztrátne 2%"		169,616		
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	188,10	13 167,00
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
10	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	73,500	68,00	4 998,00
PP			obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm				
VV			70,0*1,05"ztrátne"		73,500		
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,100	2 698,00	5 665,80
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
VV			70,0*0,2*0,15		2,100		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 459,61
12	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	30,160	167,00	5 036,72
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
VV			2,6*11,6		30,160		
13	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	24,550	585,00	14 361,75
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
VV			49,1*0,5		24,550		
14	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	103,010	24,61	2 535,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m ² z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek				
	VV		26,3*1,7+5,0*3,7+2,0*3,3+3,0*1,5+2,0*12,7+1,1*3,0		103,010		
15	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m ²	167,220	123,00	20 568,06
	PP		Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm				
16	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	6,000	242,00	1 452,00
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
17	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	44,048	125,00	5 506,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				
	D	997	Přesun sutě				20 394,22
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,048	179,20	7 893,40
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
19	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	44,048	203,40	8 959,36
	PP		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km				
20	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	264,288	13,40	3 541,46
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		44,048*6		264,288		
	D	998	Přesun hmot				25 080,90
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	92,096	182,40	16 798,31
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				
22	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	30,699	269,80	8 282,59
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m				
	VV		92,096/3		30,699		
	D	002	Přední část školy				102 982,65
	D	1	Zemní práce				7 812,27
23	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	10,500	339,82	3 568,11
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³				
	VV		(43,4+26,6)*0,15		10,500		
24	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	6,551	23,41	153,36
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
25	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	10,500	191,90	2 014,95
	PP		Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
26	K	167101101.2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	10,500	180,50	1 895,25
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³				
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	10,500	17,20	180,60
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
	D	5	Komunikace pozemní				51 400,87
28	K	181102302.1	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m ²	70,000	20,06	1 404,20
	PP		Úprava pláně v zářezích se zhutněním				
	VV		43,4+26,6		70,000		
29	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m ²	m ²	73,500	279,00	20 506,50
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m ²				
	VV		43,4+3,5+26,6		73,500		
30	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní	m ²	74,032	219,00	16 213,01
	PP		dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní				
	VV		46,9+26,6*1,02"ztratné 2%"		74,032		
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	39,000	188,10	7 335,90
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého				
32	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	40,950	68,00	2 784,60
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm				
	VV		39,0*1,05"ztratné"		40,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,170	2 698,00	3 156,66
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	VV		39,0*0,2*0,15		1,170		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 760,18
34	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	66,600	167,00	11 122,20
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	VV		40,4+26,2		66,600		
35	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	3,000	95,20	285,60
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm				
	VV		3,0		3,000		
36	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	70,000	123,00	8 610,00
	PP		Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm				
37	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	21,939	125,00	2 742,38
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				
	D	997	Přesun sutě				10 157,76
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,939	179,20	3 931,47
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
39	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	21,939	203,40	4 462,39
	PP		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km				
40	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	131,634	13,40	1 763,90
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		21,939*6		131,634		
	D	998	Přesun hmot				10 851,57
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	39,847	182,40	7 268,09
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				
42	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	13,282	269,80	3 583,48
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m				
	VV		39,847/3		13,282		

Oprava chodníků okolo budovy školy Na Celně 2

p.č. procesy		2019																	
		1.8. 5.8. 12.8. 19.8. 22.8. 29.8.																	
Průběh prací		týdny		30	31	32	33	34	34										
1	Podpis smlouvy																		
2	Převzetí staveniště																		
3	Zařízení staveniště																		
4	Zemní práce -rozebrání dlažeb, odstranění podkladů, odkop zeminy																		
5	Bourací práce																		
6	Zřízení podkladních vrstev																		
7	Osazení obrubníků																		
8	Výšková úprava roštů																		
9	Zpevněné plochy kladení dlažeb																		
10	Sadové úpravy																		
11	Dokončovací práce																		
12	Předání díla 29.8.2019																		
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			

Zahájení prací 5.8. - ukončení prací 29.8.2019

Datum : 24.7.2019

Zpracoval:Lukáš Bayer

