

Slepý rozpočet

Stavba :	Cep1703 Demol.přístavku u obj. čp. 1141- ul.S.K.Neur	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Demol.přístavku u obj. čp. 1141- ul.S.K.Neumanna	Demol.přístavku u obj. čp. 1141- ul.S.K.Neumanna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km <i>2*2,46*0,3*1,0</i>	m3	1,48 <i>1,48</i>		
2	181300012RAE	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou <i>3,0*5,0</i>	m2	15,00 <i>15,00</i>		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612423621R00	Omítka rýh stěn vápenná o šířce do 30 cm, hladká <i>výplň rýh po vybouraném zdívu: 2*0,3*4,36</i>	m2	2,62 <i>2,62</i>		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	602013111RT5	Omítka jádrová MV 2 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	2,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	950 01	Režijní náklady dodavatele - poplatky za zábory, dopravní značení, vyhledání inženýrských sítí atd.	kpl	1,00		
6	950 02	Zakrytí travní plochy geotextilií - montáž, demontáž	m2	50,00		
7	950 03	Zakrytí travní plochy deskami OSB - montáž, demontáž	m2	50,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého <i>2*2,61*0,6*1,0</i>	m3	3,13 <i>3,13</i>		
9	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC <i>(3,54+2*2,45)*4,36*0,3</i>	m3	11,04 <i>11,04</i>		
10	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm <i>2,46*4,14*0,2</i>	m3	2,04 <i>2,04</i>		
11	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 <i>3,54*2,15*0,1</i>	m3	0,76 <i>0,76</i>		
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 <i>3,54*2,15</i>	m2	7,61 <i>7,61</i>		
13	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 <i>(2,15+2,35)*2,1</i>	m2	9,45 <i>9,45</i>		
14	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2 <i>mříže: (2,15+2,35)*2,1</i>	m2	9,45 <i>9,45</i>		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
15	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % <i>3,54*2,15</i>	m2	7,61 <i>7,61</i>		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,25		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
17	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou <i>3,54*2,15</i>	m2	7,61 <i>7,61</i>		
18	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu <i>4,34*2,763</i>	m2	11,99 <i>11,99</i>		
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				

Slepý rozpočet

Stavba :	Cep1703 Demol.přístavku u obj. čp. 1141- ul.S.K.Neur	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Demol.přístavku u obj. čp. 1141- ul.S.K.Neumanna	Demol.přístavku u obj. čp. 1141- ul.S.K.Neumanna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
20	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° 4,34*2,763	m2	11,99 11,99		
21	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 4,34	m	4,34 4,34		
22	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° 4,34	m	4,34 4,34		
23	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 2,15+2,35	m	4,50 4,50		
24	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: M21		Elektromontáže				
25	210 00	Průzkum, odpojení a demontáž elektroinstalace vč. odpojení v hlavním objektu	kpl	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,42		
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	653,93		
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,42		
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	206,51		
30	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	34,42		
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	34,42		
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,42		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				